



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ROZDĚLOVNÍK

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/047-26/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Koubová/18

V Hradci Králové dne:
dle el. podpisu

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k zakázce „Oprava střech“

V souladu s bodem 4. Poptávky ze dne 04.03.2026 Vám poskytují Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava střech“.

Žádost č. 3:

Dobrý den,

Tímto Vás prosím o objasnění zadávací dokumentace.

1. Část 1 a 2 – V rozpočtu jsou položky na demontáž a dodávku a montáž nového bednění. Je nutné stávající bednění dodávat nové? Ve výzvě v požadavcích je uvedeno nové bednění pouze v části č. 4.

Část 1.:

762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	27,500
	110/4		27,500
	Součet		27,500
60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,757
	0,688*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,757
	Součet		0,757
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	27,500
	"25%"110/4		27,500
	Součet		27,500
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,688

Část 2.:

762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	24,325
	97,3/4		24,325
	Součet		24,325

60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,669
	0,608*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,669
	Součet		0,669
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	24,325
	"25%"97,3/4		24,325
	Součet		24,325
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,608

2. Část 3 a 4 – V rozpočtu je uvedeno Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé.

Dle přiložené fotodokumentace mají solné haly stávající krytinu ONDULINE. Prosím o úpravu položky na demontáž odpovídající krytiny.

V rozpočtu jsou položky na demontáž a dodávku a montáž nového bednění. Je nutné stávající bednění dodávat nové? Ve výzvě v požadavcích je uvedeno nové bednění pouze v části č. 4.

Část 3.:

712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	370,000
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	92,500
60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	2,541
	2,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,541
	Součet		2,541
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	92,500
	"25%"370/4		92,500
	Součet		92,500
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,320

Část 4.:

712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	370,000
-----------	--	----	---------

3. U všech střech je v rozpočtu položka: Povlakové krytiny střech plochých (oblých) ochranné textilní vrstvy. Pod SBS vrchní pás je vhodný samolepící SBS podkladní pás. Prosím o prověření vhodnosti navrhované skladby a následnou opravu ve VV.



Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel uvádí, že není nutné cokoli v zadávací dokumentaci měnit.

Dotaz č. 1 – trváme na stávajícím řešení uvedeném v Položkovém rozpočtu.

Dotaz č. 2 – při dílčích opravách bylo zjištěno, že během let došlo vlivem působení tepla ke spečení. Proto necháváme všechny položky v Položkovém rozpočtu beze změn.

Dotaz č. 3 – v místních klimatických podmínkách preferujeme povlakové krytiny horkem spojované. Samolepící v těchto podmínkách nejsou vhodné.

V souvislosti s výše uvedeným Vysvětlením č. 3 zůstávají zadávací podmínky k výše uvedené zakázce beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.