

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. § 27 zákona).

Název veřejné zakázky:

Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel poskytuje na základě dotazu uchazeče tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1:

„....výkazem výměr je D+M přeložky NN – jedná se podle položek o přeložku distribučního vedení na kterou je potřeba samostatný projekt ČEZU, který ale obsahem ZD není (asi ani být nemůže). Za takových to podmínek VV doplnit nelze... Nemáme se tedy touto přeložkou zabývat?“

Odpověď č.1:

V uvedeném objektu nejsou práce na přeložku zahrnuty. Přeložku řeší samostatně společnost ČEZ projektem, který je už hotový a cenou, která je stanovená. Dodavatel bude naceňovat vše co je ve výkazu elektro.

Dotaz č.2:

„Ve výkazu výměr jsou obsaženy položky s popisem „stávající dveře repasovány na kouřostěné a požárně odolné“. Dle vyjádření specialistů na dodávky požárních uzávěrů, toto nelze provést. Žádáme Vás proto o bližší upřesnění obsahu těchto položek, případně o úpravu výkazu výměr a tabulky dveří na nové výrobky.“

Odpověď č. 2:

Tato varianta byla projektantem konzultována a oslovení dodavatelé tuto možnost potvrdili. Zadavatel proto trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 3:

„Ve výkazu výměr –VZT jsme prostřednictvím specializovaných subdodavatelů zjistili níže uvedené nesrovnalosti:

Dodaný výkaz výměr je velice stručný, podle něj nelze cenovou nabídku kvalifikovaně vypracovat.

1.

Výkaz výměr

Demontáž stávajícího axiálního ventilátoru potrubního

Demontáž stávajícího axiálního ventilátoru potrubního	kpl	1,000
Montáž nového axiálního ventilátoru potrubního	kpl	1,000

Technická zpráva – stavební

V 5. NP bude recepcce provedena ve stávající společenské místnosti, která bude rozšířena o části sousedících místností. V jednotlivých podlažích, centrální část „C“ stávajícího objektu, budou provedeny drobné dispoziční úpravy vyvolané přístavbou evakuačního výtahu. Stávající inspekční pokoje budou rozděleny příčkou na dvě místnosti z nichž jedna bude sloužit jako chodba propojující stávající centrální chodbu (CHÚC – B) s novým evakuačním výtahem a druhá místnost bude sloužit jako sklad. V rámci vnitřních úprav dojde také k výměně stávajícího ventilátoru zajišťující odvětrání chráněné únikové cesty typu B v centrální části křídla „C“ za výkonnější vzhledem k rozšíření této chodby CHÚC – B.

Z dodané dokumentace nelze zjistit, kde je umístěný stávající ventilátor, (případně jeho parametry, pokud má být nahrazen výkonnějším). Není uvedeno o jaký „výkonnější“ ventilátor se jedná, Pro vypracování návrhu ventilátoru a cenové nabídky jsou potřebné upřesňující údaje.

Dále není uvedeno, zda bude potřebné další zařízení – např. žaluzie, potrubí.....

Dokumentace 5. NP nebyla dodána.

2.

Výkaz výměr

Teplovzdušná jednotka 4 kW, měděné potrubí, regulační šroubení a regulační ventil a návleková izolace D + M	kpl	1,000
Demontáž VZT řídicí jednotky a přeložení do 2. PP	kpl	1,000

Z dodané dokumentace, ani z technické zprávy není zřejmé, o jakou jednotku se jedná, kde bude umístěná, trasy potrubí, zda bude potřeba další zařízení.

Z dodané dokumentace, ani z technické zprávy není zřejmé, o jakou jednotku se jedná, kde byla umístěna původně, kam bude přemístěná, zda bude potřeba další zařízení.

Žádáme Vás proto o vysvětlení a upřesnění výše uvedeného.“

Odpověď č.3:

1. - Údaje z vybraného ventilátoru jsou přebrány do B-Souhrnné technické zprávy - B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. Ventilátor se nachází v místnosti -1.19. kde je tato místnost rozdělena stěnou a v ní je osazen stávající ventilátor, který bude nahrazen novým.

2. - Dojde ke změně těchto jednotek. Nově budou použit nástěnný konvektor vybavený termoelektrickým generátorem bez nutnosti přívodu el.energie. rozměry š.156mm, stavební výška 248mm, d.1000mm. Tepelný výkon 1288W. Těchto jednotek bude 6ks. Budou nahrazena jedna teplovzdušná jednotka za 2 tyto konvektory.

- Položka 146 se nachází v místnosti -1.32 jedná se o plastovou skříňku s řídicí jednotkou VZT, která je upevněna na SDK příčce, která bude odstraněna. Z tohoto důvodu se tato jednotka přeloží do 2.PP.

Drobné úpravy na přesun nebo demontáž otopných těles jsou součástí stavební části.

Tato textová část dodatečné informace bude zveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.12.2015 v 10.00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 16.12.2015 v 10.00 hod. v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 23.11.2015

JUDr. Jana Blezzardová
Právník oddělení veřejných zakázek
Na základě pověření