



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/043-26/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
dle elektronického podpisu

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Znění žádosti:

#### Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dobrý den,

ke stavbě „II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“ bychom měli následující dotaz, respektive požadavek na doplnění Zadávací dokumentace:

- u objektů SO 102 v rozpočtu chybí položky týkající se nájmu dopravních značek k DIO. Doplní Zadavatel tyto položky?

- v objektu SO DIO je popsána organizace, kdy se počítá s úplnou uzavírkou, přičemž pro rezidenty a IZS má být zprovozněn jeden jízdní pruh, který bude řízen buď pracovníky stavby přes den a po skončení prací pak semaforey. V zadávací dokumentaci se píše, že s největší pravděpodobností bude zimní technologická přestávka. Pokud se začne v srpnu tohoto roku, tak do začátku listopadu, kdy většinou začíná toto období máme řádově 11 týdnů. Na celou první etapu se počítá s délkou provádění 48 týdnů. Jak to bude s DIO, když se za 11 týdnů asi nepodaří mosty a opěrnou stěnu provést? V Zadávací dokumentaci se píše, že se přerušuje doba na provádění. To znamená, že i DIO bude zrušeno a provoz se vrátí na tuto rozestavěnou komunikaci? Nebo na jak dlouhou dobu se má jí kalkulovat položky týkající se DIO?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů a doplnění zadávací dokumentace.

#### Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Dobrý den,

ke stavbě „II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“ bychom měli následující dotaz, respektive požadavek na doplnění Zadávací dokumentace:

- u objektů SO 101.1 v rozpočtu 90309x1 1 1 a dále v SO Z-UPR v rozpočtu 90309x 1 1 2 1 jsou položky týkající se kácení stromů (pod kódem 112018, 112028, 112038 112048), kde se v těchto položkách píše, že položka je včetně odkupu dřevní hmoty zhotovitelem. A dále je v popisu, že zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na místo uložení. Platí tedy, že vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku zhotovitele? A jaká je výkupní cena dřeva? Mohl by Zadavatel tuto cenu doplnit do zadání?

Předem děkujeme za doplnění zadávací dokumentace.

#### Žádost č. 3 (celkově č. 5)

Dobrý den,

ke stavbě „II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“ bychom měli následující dotazy, respektive požadavky na doplnění Zadávací dokumentace:

- u objektů SO 101.1 v rozpočtu 90309x1 1 1 je položka pod kódem 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2, přičemž se jedná o postřík použitý na recyklaci za studena. Dle TP 7 takový postřík na tuto konstrukci je nepřipustný, proto žádáme o odstranění této položky ze soupisu prací.

- V SO 101.1 a jsou položky asfaltových zálivek, ale chybí položky týkající se frézování drážky. To samé je i ve stavebním objektu SO 101.2a. Žádáme o doplnění těchto položek.

- V SO 000 90309x 0 3 je položka s kódem 02920 Ochrana životního prostředí, přičemž se v této položce odkazuje na vyjádření Českého rybářského svazu a Povodí Labe. Žádáme o doplnění Zadávací dokumentace o požadavky těchto organizací.

- K SO 401 Ochránění sdělovacího vedení bychom chtěli požádat o doplnění Vyjádření CETIN k tomuto objektu.

- V Technické zprávě k DIO se píše, že při výstavbě SO 202 má být použit provizorní ocelový most. V položkovém výkazu výměr však taková položka není. Co tedy platí?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů a doplnění zadávací dokumentace.

#### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

#### Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Položky ve výkazu výměr k objektu SO 102 Dopravně inženýrské opatření zahrnují i nájem dopravních značek. V tomto smyslu se i ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace upravuje popis následujících položek:

914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN

916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ – DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN

916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN

916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN

916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN

916354 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN

Zadavatel dále přehodnotil organizaci výstavby a posunul předpokládaný začátek realizace zakázky na následující stavební sezonu.

Dodavatel ocení pro každou sekci plný počet týdnů realizace stavebních prací, tj. 42 + 42 týdnů, s předpokladem, že se sekce nepřekrývají.

Pokud bude vydáno stavební povolení na druhou sekci dříve a bude možné zahájit druhou sekci souběžně s první sekci, tak se úměrně tomu sníží cena (fakturace) za nájem značek DIO v druhé sekci, dle skutečných počtů týdnů DIO.

V souvislosti s tím se v Zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce ze dne 31.03.2026 se mění bod **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky** následujícím způsobem:

*„Zadavatel upozorňuje dodavatele, že realizace Díla (jednotlivých sekcí) je vázána na odkládací podmínky definované ve Smlouvě (čl. III. odst. 2) a zhotovitel bude k zahájení plnění jednotlivých sekcí písemně vyzván. Z toho důvodu zadavatel uvádí pouze předpokládané datum zahájení plnění zakázky, s tím že Datum zahájení prací jednotlivých sekcí bude stanoven Výzvou k provedení díla a oznámením o Datu zahájení prací v souladu s bodem 8.1 Obchodních podmínek a termín dokončení Díla, v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek.*

*Doba realizace Díla je pak pevně stanovená jako Doba pro dokončení Díla s tím, že doba pro dokončení stavebních prací je dobou pro splnění postupného závazného milníku ve smyslu bodu 4.29 Obchodních podmínek, uvedeného v Příloze k nabídce.*

Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění, jak před předpokládané datum zahájení, tak za předpokládané datum zahájení vč. posunu do následujícího kalendářního roku. Zároveň zadavatel uvádí, že doba zadávacího řízení, v souladu se zákonem, nebude bezdůvodně prodlužována, termín zahájení plnění je ovlivněn více faktory, které nejsou zadavateli v okamžiku zahájení zadávacího řízení ani v jeho průběhu dopředu známy. Proto zadavatel upozorňuje, že níže uvedený termín zahájení plnění zakázky je pouze předpokládáný.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v případě takového posunu zahájení plnění, které by vyžadovalo posun realizace do období nevhodného pro provádění stavebních prací (zejména z důvodů nevhodných klimatických podmínek, provádění zimní údržby (zpravidla období 1. 11. - 31. 3., v závislosti na klimatických podmínkách), zimní technologické přestávky, možného nedodržení technologických předpisů a postupů, zhotovení ucelených částí Díla, které je možné samostatně zprovoznit, apod.) bude v souladu s Obchodními podmínkami o toto období posunut konec doby realizace Díla. Po dobu, po kterou nebudou stavební práce prováděny, bude plnění přerušeno a bude v něm pokračováno po skončení tohoto období. Přesáhne-li toto období do následujícího kalendářního roku, bude v plnění pokračováno v následujícím kalendářním roce.

**Předpokládané datum zahájení plnění zakázky: 05.04.2027**

#### **Doba realizace Díla**

**I. sekce: 42 týdnů, z toho 30 týdnů jako doba pro dokončení stavebních prací a 12 týdnů navíc pro dokončení Díla**

**II. sekce: 42 týdnů, z toho 30 týdnů jako doba pro dokončení stavebních prací a 12 týdnů navíc pro dokončení Díla**

**Místo plnění veřejné zakázky – k. ú. Horní Staré Město, Babí“**

Dále se do Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce ze dne 31.03.2026 do bodu **2. Vymezení předmětu veřejné zakázky** doplňuje následující text:

„Při realizaci II. sekce bude Město Trutnov v daném úseku komunikace (Horní Staré Město – Babí) realizovat vlastní investici – přeložku vodovodu v délce 2 km včetně přípojek. Z tohoto důvodu je nutná koordinace těchto investic. Dodavatel musí v ceně zohlednit koordinaci prací se související stavbou (stavbou vodovodu a přípojek), která bude probíhat souběžně s rekonstrukcí komunikace. Dodavatel musí počítat s etapizací výstavby.

Přeložka městského vodovodního řádu zahrnuje výměnu potrubí v celkové délce přibližně 2 km. Realizace bude probíhat souběžně s rekonstrukcí komunikace a s pokládkou nové dešťové kanalizace. Předpokládá se, že vodovod bude ukládán do společného výkopu vedeného paralelně s výkopem pro dešťovou kanalizaci určenou pro komunikaci a budoucí chodníkové plochy. V úsecích, kde dešťová kanalizace není navržena, budou zemní práce pro vodovod prováděny samostatně, avšak v koordinaci s postupem stavebních prací na rekonstrukci silnice.“

#### Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Dřevní hmota se neukládá a vytěžené dřevo zůstává majetkem zhotovitele.

V souvislosti s tím se ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, mění doplňující popis následujících položek:

112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

#### Žádost č. 3 (celkově č. 5)

Infiltrační postřík nebude realizován.

Z výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, se odstraňuje následující položka:

572113 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Dále se z výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, odstraňuje položka 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

a doplňují se do něj položky

113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2

Zadávací dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, se doplňuje o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2:

- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 30.01.2025;
- Vyjádření Správy Krkonošského národního parku ze dne 23.08.2021;
- Vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 14.05.2021 a 14.10.2024.

Vyjádření Českého rybářského svazu nebylo požadováno pro vydání stavebního povolení.

Vyjádření CETIN a.s. bude dodáno vybranému dodavateli se stavebním povolením.

Most bude realizován po polovinách, mostní provizorium nebude realizováno. V souladu s bodem 1., písm. e) Preambule (viz citace níže) tak platí výkaz výměr.

*„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“*

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/300 Trutnov – Babí, II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 17.06.2026 v 09:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012498>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **149.161.320,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění č. 2 zadávací dokumentace, jako jeho příloha.**

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě Výkazu výměr a dalších dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila celou svou původní délku.

Dále zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 13 pracovních dnů, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření