



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

**ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové**

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07732/2021	OSM/Forbelský	425	23.8.2021

## Vyjádření správce drobných vodních toků

**Stavba: II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace**  
**Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Správa Krkonošského národního parku jako správce drobných vodních toků ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,

### souhlasí

na základě předložené, aktualizované projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Stanislavem Janákem (DiK Janák, s.r.o.; č. zak.: 019/15; DSP a PDPS; 09.2018) doručené pod č.j. KRNAP 03278/2021 s výše uvedenou stavbou a jejím umístění v ochranném pásmu vodního toku – Zlatý potok, č.h.p. 1-01-02-020, Soví potok, č.h.p. 1-01-02-022-1, Březový potok, č.h.p. 1-01-02-022-3, PP Sněžného potoka, č.h.p. 1-01-02-029-4 (úsek 0,6 – 0,8), a Sněžného potoka, č.h.p. 1-01-02-029 za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- při stavebních pracích musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek a stavebních látek do vodních toků.
- veškerý stavební materiál či odpad bude skladován a uložen v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby nemohlo dojít jeho samovolným uvolněním ke kontaminaci výše uvedených toků.
- navržená zpevnění koryt toků budou provedena takovým způsobem, aby dno toku plynule přecházelo na navazující část koryta, a nedocházelo k vytvoření stupně či obdobného prvku; příčné betonové prahy mostů budou realizovány v úrovni dna toku
- provedením stavby nedojde ke snížení průtočného profilu koryt vodních toků, či bude zachován průtočný profil zajišťující převedení Q100.

### SO 201 sanace mostu ev.č.300-014A

- v předmětné lokalitě lze předpokládat stávající zpevnění koryta vodního toku; v rámci přípravných prací bude proveden průzkum, v rámci něhož bude toto ověřeno, a pakliže bude zjištěno stávající zpevnění, zához lomovým kamenem bude nahrazen obnovou tohoto zpevnění
- doporučujeme tímto realizaci úpravy pod mostem ve smyslu slovního popisu v 4.2.9 technické zprávy, tedy umístění betonového prahu cca 2m nejen za most, ale i v této vzdálenosti i před něj (tj. ve větší vzdálenosti od mostu, než je znázorněn na půdorysu v C.4.4)

### SO 202 sanace mostu ev.č.300-016

- upozorňujeme, že betonový práh u návodní strany mostu je projektovou dokumentací umístován částečně přímo nad inženýrskou sítí – obecní vodovod (doporučujeme pozici prahu posunout tak, aby byl umístěn mimo prostor inženýrské sítě, a to z důvodu případných oprav vodovodu)

V průběhu výstavby dojde k zásahu do vodního toku, a proto požadujeme, aby během výstavby byla zachována výše uvedená průtočnost koryt vodních toků.

Provizorní zatrubnění či žlab dle kapitoly 4.1.3 PD předmětných sanací mostních objektů bude zajišťovat převedení běžného průtoku s dostatečnou rezervou.

spisový znak:

skartační znak:

počet listů:

příloha:

počet listů (svazků) přílohy:

bankovní spojení:

Česká národní banka

č. ú.: 000-5830601/0710

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření Správy KRNP na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., k jehož vypracování je kompetentní pouze odbor státní správy, vyjádření správce drobného vodního toku ve vztahu k úsekům ve správě Lesů ČR, ani vyjádření Správy KRNP, jakožto organizace příslušného hospodařit s majetkem státu.

V případě, že do dvou let nebude vydáno povolení ke stavbě, pozbývá toto stanovisko platnosti.

Mgr. Luděk Khol  
Náměstek ředitele, vedoucí odboru vnitřních věcí

spisový znak:  
skartační znak:

počet listů:  
příloha:  
počet listů (svazků) přílohy:

bankovní spojení:  
Česká národní banka  
č. ú.: 000-5830601/0710

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455