REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2508

Stavba: Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO: CC-CZ:

Místo: Úpice Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: IČ:

Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Andrea Junková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 412 406,16**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 412 406,16**	**296 605,29**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 709 011,45**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Kód: 2508

Stavba: **Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice**

Místo:	**Úpice**	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 412 406,16**	**1 709 011,45**
000	**Vedlejší a ostatní náklady**	71 601,60	86 637,94
001	**Stavební část**	525 523,96	635 883,99
002	**Zdravotní technika**	784 807,70	949 617,32
003	**Ústřední vytápění**	30 472,90	36 872,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Úpice Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: IČ:
Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Andrea Junková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 505,90
Ostatní náklady	7 095,70
Cena bez DPH	**71 601,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 601,60	21,00%	15 036,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**86 637,94**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**64 505,90**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 505,90
VRN3 - Zařízení staveniště	38 703,50
VRN7 - Provozní vlivy	25 802,40
2) Ostatní náklady	**7 095,70**
Zařízení staveniště	1 935,20
Projektové práce	1 290,10
Územní vlivy	2 580,20
Provozní vlivy	645,10
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	645,10
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**71 601,60**

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**64 505,90**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				64 505,90
	D	VRN3	Zařízení staveniště				38 703,50
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	38 703,50	38 703,50
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 802,40
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 802,40	25 802,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
001 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Andrea Junková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	475 701,46
Ostatní náklady	49 822,50
Cena bez DPH	**525 523,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 523,96	21,00%	110 360,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**635 883,99**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
001 - Stavební část

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**475 701,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	140 756,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 223,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 773,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 139,33
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	30 651,68
998 - Přesun hmot	7 968,24
PSV - Práce a dodávky PSV	332 545,33
771 - Podlahy z dlaždic	63 357,50
781 - Dokončovací práce - obklady	254 136,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 051,04
OST - Ostatní	2 400,00
2) Ostatní náklady	**49 822,50**
Zařízení staveniště	13 587,90
Projektové práce	9 058,70
Územní vlivy	18 117,30

Provozní vlivy	4 529,30
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	4 529,30

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**525 523,96**

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
001 - Stavební část

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**475 701,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				140 756,13
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 223,20
1	K	346272256R	Obezdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	7,560	1 220,00	9 223,20
	VV		"zazdění wC modulů"				
	VV		"1.NP"				
	VV		1,5*1,2		1,800		
	VV		1,2*1,2		1,440		
	VV		"2.NP"				
	VV		3*1,2*1,2		4,320		
	VV		Součet		7,560		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 773,68
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	22,310	189,00	4 216,59
	VV		"1.NP"				
	VV		"103" 5,1		5,100		
	VV		"104" 1,4		1,400		
	VV		"105" 2		2,000		
	VV		"113" 1,6		1,600		
	VV		"114" 1,3		1,300		
	VV		"2.NP"				
	VV		"211" 1,6		1,600		
	VV		"212" 1,5		1,500		
	VV		"213" 2		2,000		
	VV		"214" 1,21		1,210		
	VV		"215" 1,9		1,900		
	VV		"216" 1,7		1,700		
	VV		"217" 1		1,000		
	VV	strop	Součet		22,310		
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	21,450	626,00	13 427,70
	VV		56,500*0,3		16,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30*0,15		4,500		
	VV		Součet		21,450		
4	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	21,450	1 140,00	24 453,00
	VV		56,5*0,3		16,950		
	VV		30*0,15		4,500		
	VV		Součet		21,450		
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	78,365	149,00	11 676,39
	VV		"1.NP"				
	VV		"104" (1,4+1,1)*2*1,4		7,000		
	VV		"105" (1,5+1,5)*2*1,4		8,400		
	VV		"103" (3+2,1)*2*1,4		14,280		
	VV		"113" (1,3+1,2)*2*1,4		7,000		
	VV		"114" (1,2+0,9)*2*1,4		5,880		
	VV		"2.NP"				
	VV		"211" (1,3+1,2)*2*1,05		5,250		
	VV		"212" (1,2+1,15)*2*1,05		4,935		
	VV		"213" (1,4+1,55)*2*1,05		6,195		
	VV		"214" (0,9+1,2)*2*1,05		4,410		
	VV		"215" (1,5+1)*2*1,05		5,250		
	VV		"216" (1,2+1,45)*2*1,05		5,565		
	VV		"217" (1,2+0,8)*2*1,05		4,200		
	VV	stěny	Součet		78,365		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 139,33
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,310	161,00	6 811,91
	VV		podlaha		22,310		
	VV		"ostatní" 20		20,000		
	VV		Součet		42,310		
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,310	97,70	2 179,69
	VV		podlaha		22,310		
8	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	30,000	209,00	6 270,00
	VV		"pro vodorovné rozvody vody"				
	VV		"1. a 2.NP"				
	VV		2*(3*2,5+1,5+2*1,5+3)		30,000		
9	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	56,500	403,00	22 769,50
	VV		"pro svislé potrubí kanalizace a vody"				
	VV		6+7,5+6+4*3,5+12,5+10,5		56,500		
	VV		Součet		56,500		
10	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,310	14,90	332,42
	VV		strop		22,310		
11	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	78,365	9,90	775,81
	VV		stěny		78,365		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				30 651,68
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,570	1 880,00	12 351,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,570	315,00	2 069,55
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,560	13,80	725,33
	VV		6,57*8 'Přepočtené koeficientem množství		52,560		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,570	2 360,00	15 505,20
	D	998	Přesun hmot				7 968,24
16	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,348	2 380,00	7 968,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				332 545,33
	D	771	Podlahy z dlaždic				63 357,50
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,310	67,70	1 510,39
	VV		podlaha		22,310		
18	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	22,310	71,00	1 584,01
	VV		podlaha		22,310		
19	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	22,310	426,00	9 504,06
	VV		podlaha		22,310		
20	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	22,310	1 020,00	22 756,20
	VV		"1.NP"				
	VV		"103" 5,1		5,100		
	VV		"104" 1,4		1,400		
	VV		"105" 2		2,000		
	VV		"113" 1,6		1,600		
	VV		"114" 1,3		1,300		
	VV		"2.NP"				
	VV		"211" 1,6		1,600		
	VV		"212" 1,5		1,500		
	VV		"213" 2		2,000		
	VV		"214" 1,21		1,210		
	VV		"215" 1,9		1,900		
	VV		"216" 1,7		1,700		
	VV		"217" 1		1,000		
	VV	podlaha	Součet		22,310		
21	*M*	*597611311*	*dlažba keramická*	*m2*	*25,657*	*499,00*	*12 802,84*
	VV		podlaha*1,15		25,657		
22	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	760,00	15 200,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				254 136,79
23	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	123,585	67,70	8 366,70
	VV		obklad		123,585		
24	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	123,585	252,00	31 143,42
	VV		obklad		123,585		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	123,585	1 130,00	139 651,05
	VV		"1.NP"				
	VV		"za umyvadly"				
	VV		3*1,5*1,5		6,750		
	VV		"104" ((1,4+1,1)*2-2*0,6)*2,05		7,790		
	VV		"105" ((1,5+1,5)*2-0,6)*2,05		11,070		
	VV		"103" ((3+2,1)*2-0,6)*2,05		19,680		
	VV		"113" ((1,3+1,2)*2-0,6*2)*2,05		7,790		
	VV		"114" ((1,2+0,9)*2-0,6)*2,05		7,380		
	VV		"2.NP"				
	VV		"za umyvadly"				
	VV		3*1,5*1,5		6,750		
	VV		"211" ((1,3+1,2)*2-0,6*2)*2,05		7,790		
	VV		"212" ((1,2+1,15)*2-0,6)*2,05		8,405		
	VV		"213" ((1,4+1,55)*2-0,6*2)*2,05		9,635		
	VV		"214" ((0,9+1,2)*2-0,6)*2,05		7,380		
	VV		"215" ((1,5+1)*2-0,6*2)*2,05		7,790		
	VV		"216" ((1,2+1,45)*2-0,6*2)*2,05		8,405		
	VV		"217" ((1,2+0,8)*2-0,6)*2,05		6,970		
	VV	obklad	Součet		123,585		
26	*M*	*597617071*	*obklad keramický*	*m2*	*142,123*	*379,00*	*53 864,62*
	VV		obklad*1,15		142,123		
27	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	50,000	63,20	3 160,00
28	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	40,000	59,30	2 372,00
29	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	60,000	81,00	4 860,00
30	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	30,000	97,30	2 919,00
31	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	390,00	7 800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 051,04
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,125	24,10	3 425,21
	VV		malba		142,125		
33	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,125	81,80	11 625,83
	VV		strop+stěny		100,675		
	VV		"rýhy"				
	VV		56,5*0,3		16,950		
	VV		30*0,15		4,500		
	VV		"ostatní" 20		20,000		
	VV	malba	Součet		142,125		
	D	OST	Ostatní				2 400,00
34	K	001	Demontáž a zpětná motáž kuchyňské linky 2.NP	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
002 - Zdravotní technika

KSO: CC-CZ:
Místo: Úpice Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: IČ:
Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Andrea Junková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	708 306,70
Ostatní náklady	76 501,00
Cena bez DPH	**784 807,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 807,70	21,00%	164 809,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**949 617,32**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
002 - Zdravotní technika

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**708 306,70**
PSV - Práce a dodávky PSV	705 009,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	146 832,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	188 187,50
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	7 620,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	274 513,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	76 305,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	11 551,10
HZS - Ostatní - stavební přípomoce	3 297,00
2) Ostatní náklady	**76 501,00**
Zařízení staveniště	20 839,30
Projektové práce	13 982,90
Územní vlivy	27 785,80
Provozní vlivy	6 946,50
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	6 946,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**784 807,70**

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
002 - Zdravotní technika

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**708 306,70**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				705 009,70
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				146 832,00
1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	90,000	221,00	19 890,00
2	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	9,000	309,00	2 781,00
3	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	4,000	890,00	3 560,00
4	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
5	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
6	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	1,000	16,60	16,60
7	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	317,00	634,00
8	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	15,000	543,00	8 145,00
9	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	19,000	599,00	11 381,00
10	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75	m	23,000	865,00	19 895,00
11	K	72117521212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	38,000	1 230,00	46 740,00
12	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125	m	9,000	1 710,00	15 390,00
13	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	104,00	1 560,00
14	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	115,00	575,00
15	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	171,00	1 026,00
16	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 s nerez krytkou, s integrovaným přivzduš. ventilem, výška VU 50mm	kus	2,000	748,00	1 496,00
17	K	721226521-R	Zápachová uzávěrka nástěnná - kalich pro úkapy DN 32, se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	751,00	1 502,00
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	104,000	32,60	3 390,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	210,00	4 200,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				188 187,50
20	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	0,500	709,00	354,50
21	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32	m	1,000	738,00	738,00
22	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	60,000	92,70	5 562,00
23	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
24	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	691,00	691,00
25	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	70,000	44,50	3 115,00
26	K	722175041.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny 70 S3,2 spojované svařováním D 20x2,8	m	50,000	512,80	25 640,00
27	K	722175042.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	78,000	620,50	48 399,00
28	K	722175043.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	18,000	756,90	13 624,20
29	K	722175044.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	15,000	943,30	14 149,50
30	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	35,000	85,30	2 985,50
31	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	69,500	94,20	6 546,90
32	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	15,000	171,00	2 565,00
33	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	43,000	199,00	8 557,00
34	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí š.15cm, vč. uchycení	m	45,000	103,00	4 635,00
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	40,000	281,00	11 240,00
36	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	233,00	466,00
37	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	11,000	464,00	5 104,00
38	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	429,00	429,00
39	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	456,00	1 824,00
40	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	589,00	1 178,00
41	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	784,00	784,00
42	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
43	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	6,000	487,00	2 922,00
44	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	1,000	964,00	964,00
45	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	283,00	283,00
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1,500	66,90	100,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	161,000	66,30	10 674,30
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	162,500	59,30	9 636,25
49	K	9987223121,30	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	130,00	2 600,00
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				7 620,00
50	K	724242224	Filtr domácí na studenou vodu G 5/4" se zpětným proplachem	soubor	1,000	6 020,00	6 020,00
51	K	998724312	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	80,00	1 600,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				274 513,60
52	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	5,000	294,00	1 470,00
53	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený - VL	soubor	1,000	2 770,00	2 770,00
54	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný, dl. 53cm, š. 36cm, s WC sesdátkem, systém Slowclose - K	soubor	5,000	6 010,00	30 050,00
55	K	725121001-R	Splachovač - vtoková armnatura s tlačným ventilem s časovačem s přívodní trubkou DN 15 - P	soubor	2,000	4 870,00	9 740,00
56	K	725121512.LFN	Pisoárový záchodek keramický š.36cm, v.57,5cm, hl.33cm bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody - P	soubor	2,000	5 590,40	11 180,80
57	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	216,00	432,00
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,000	194,00	2 134,00
59	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	1,000	99,60	99,60
60	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 50cm, hl. 41cm, v. 18,5cm s otvorem pro baterii, s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby - U1	soubor	4,000	5 150,00	20 600,00
61	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 55cm, hl.45cm,v.18,5cm, s otvorem pro baterii s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby - U	soubor	1,000	5 280,00	5 280,00
62	K	725211617-R	Umyvadlo keramické bílé šířky 55cm, hl.41cm, v.18,5cm bez otvoru pro baterii s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby - U2	soubor	6,000	5 830,00	34 980,00
63	K	725211703	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 45cm, hl. 37cm, v.15,5cm s otvorem pro baterii připevněné na stěnu šrouby -UM	soubor	1,000	9 530,00	9 530,00
64	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000	305,00	305,00
65	K	725231203	Bidet dl.51cm, š.36cm s otvorem pro baterii bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	5 940,00	5 940,00
66	K	725241532	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 90x90 cm, rádius 550mm, sifon DN 50 - SK	soubor	1,000	8 020,00	8 020,00
67	K	725244813-r	Sprchový kout čtvrtkruhový 90x90cm dvoudílný výplň sklo tl. 4 a 5 mm, rádius 550mm - SK	soubor	1,000	14 393,30	14 393,30
68	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	12,000	218,00	2 616,00
69	*M*	*55431098*	*dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L*	*kus*	*12,000*	*1 190,00*	*14 280,00*
70	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	5,000	220,00	1 100,00
71	*M*	*55431091*	*zásobník toaletních papírů nerez D 220mm*	*kus*	*5,000*	*695,00*	*3 475,00*
72	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	12,000	223,00	2 676,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	*M*	*55431084*	*zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení*	*kus*	*12,000*	*925,00*	*11 100,00*
74	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	389,00	389,00
75	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm - VL	soubor	1,000	6 530,00	6 530,00
76	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 15 l	soubor	1,000	127,00	127,00
77	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakových 100 l	soubor	1,000	448,00	448,00
78	K	725532102	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 15 l / 2 kW, 1/N/PE - 230V/50Hz, IP 24, pod odběrné místo, rozměry v.47,5 cm, š.35cm, hl.31cm - EO1	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00
79	K	725532116	Elektrický kombinovaný ohřívač zásobníkový závěsný svislý 95 l / 2,2 kW, 1/N/Pe - 230V/50Hy, IP 44, teplosměnná plocha výměníku 0,68m2, rozměry 52,4cm, v. 90,0cm	soubor	1,000	15 073,80	15 073,80
80	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2"	kus	2,000	799,00	1 598,00
81	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	291,00	5 238,00
82	K	725813112-r	Výtok na hadici vřetenový, vč. zpětné klapky G 1/2" - myčka, pračka	kus	3,000	772,00	2 316,00
83	K	725813113-r	Ventil mrazuvzdorný se zpětnou armaturoul G 1/2" s odnímatelným uzávěrem	kus	2,000	375,00	750,00
84	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	116,00	812,00
85	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000	119,00	833,00
86	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - VL	soubor	1,000	2 163,10	2 163,10
87	K	725821321	Nástěnný výtok na studenou vodu s otočným ramínkem délkou ramínka 225 mm - U2	soubor	6,000	1 550,00	9 300,00
88	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm - výměna baterie u dřezu	soubor	1,000	1 370,00	1 370,00
89	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s krátkým otočným ramínkem 14,3cm - U	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00
90	K	725822613-r	Baterie umyvadlová stojánková páková termostatická s krátkým otočným ramínkem - U1, UM	soubor	5,000	2 150,00	10 750,00
91	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti - B	soubor	1,000	1 170,00	1 170,00
92	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	1,000	555,00	555,00
93	*M*	*55145600*	*baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, vč. sprchové sady a držáku - SK*	*kus*	*1,000*	*3 691,00*	*3 691,00*
94	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	503,00	503,00
95	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	5,000	803,00	4 015,00
96	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	40,00	800,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				76 305,50
97	K	726111011	Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce	soubor	1,000	6 630,00	6 630,00
98	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce - včetně ovládacího tlačítka na dvě množství vody	soubor	5,000	12 081,90	60 409,50
99	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000	321,00	1 926,00
100	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,000	1 090,00	6 540,00
101	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	40,00	800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				11 551,10
102	K	732421201-R01	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 pro TUV 230V/50Hz+ spínací hodiny	soubor	1,000	7 751,10	7 751,10
103	K	998732312	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	190,00	3 800,00
	D	HZS	Ostatní - stavební přípomoce				3 297,00
104	K	HZS 1291	Stavební přípomoce - SDK zákryt vodovodního potrubí v 1.NP a instalačních předstěn v toaletách	soub	1,000	427,00	427,00
105	K	HZS1292	Připojení cirkulačního čerpadla 230V/50Hz na stávající rozvod elektrické energie v úklidové komoře	soub	1,000	886,00	886,00
106	K	HZS1301	Doprava a uložení demontovaných zařizovacích předmětů a potrubí na skládku	soub	1,000	1 984,00	1 984,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Úpice Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel: IČ:
Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Andrea Junková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 865,80
Ostatní náklady	1 607,10
Cena bez DPH	**30 472,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 472,90	21,00%	6 399,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**36 872,21**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**28 865,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	24 340,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 232,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 622,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 902,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	584,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 525,00
2) Ostatní náklady	**1 607,10**
Zařízení staveniště	438,30
Projektové práce	292,20
Územní vlivy	584,40
Provozní vlivy	146,10
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	146,10
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**30 472,90**

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

Místo:	Úpice	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:	Speciální ZŠ Augustina Bartoše, Úpice	Projektant:	Andrea Junková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**28 865,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 340,80
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				10 232,40
1	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	2,000	311,00	622,00
2	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	157,00	314,00
3	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	4,000	367,00	1 468,00
4	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	2,000	14,20	28,40
5	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	390,00	7 800,00
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				3 622,00
6	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	480,00	960,00
7	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	462,00	924,00
8	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000	369,00	738,00
9	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	50,00	1 000,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 902,40
10	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	2,000	154,00	308,00
11	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	soub	2,000	50,00	100,00
12	K	735151172	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600/11 mm výkon 618 W	kus	2,000	1 852,70	3 705,40
13	K	735191910	Napuštění a vypuštění vody do otopných těles	soub	1,000	189,00	189,00
14	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	20,000	280,00	5 600,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				584,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	2,000	135,00	270,00
16	K	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	2,000	157,00	314,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 525,00
17	K	HZS2221	Doprava demontovaných otopných těles na skládku	soub	1,000	1 220,00	1 220,00
18	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - osazení a napojení otopných těles	hod	5,000	661,00	3 305,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2508

Stavba: **Výměna rozvodů vody a stoupacího potrubí kanalizace, speciální ZŠ Úpice**

Datum: 1. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	**Stavební část**		
malba			**142,125**
	strop+stěny		100,675
	"rýhy"		0,000
	56,5*0,3		16,950
	30*0,15		4,500
	"ostatní" 20		20,000
malba	Součet		142,125
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,125
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,125
obklad			**123,585**
	"1.NP"		0,000
	"za umyvadly"		0,000
	3*1,5*1,5		6,750
	"104" ((1,4+1,1)*2-2*0,6)*2,05		7,790
	"105" ((1,5+1,5)*2-0,6)*2,05		11,070
	"103" ((3+2,1)*2-0,6)*2,05		19,680
	"113" ((1,3+1,2)*2-0,6*2)*2,05		7,790
	"114" ((1,2+0,9)*2-0,6)*2,05		7,380
	"2.NP"		0,000
	"za umyvadly"		0,000
	3*1,5*1,5		6,750
	"211" ((1,3+1,2)*2-0,6*2)*2,05		7,790

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"212" ((1,2+1,15)*2-0,6)*2,05		8,405
	"213" ((1,4+1,55)*2-0,6*2)*2,05		9,635
	"214" ((0,9+1,2)*2-0,6)*2,05		7,380
	"215" ((1,5+1)*2-0,6*2)*2,05		7,790
	"216" ((1,2+1,45)*2-0,6*2)*2,05		8,405
	"217" ((1,2+0,8)*2-0,6)*2,05		6,970
obklad	Součet		123,585
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	123,585
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	123,585
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	123,585
597617071	obklad keramický	m2	142,123
podlaha			**22,310**
	"1.NP"		0,000
	"103" 5,1		5,100
	"104" 1,4		1,400
	"105" 2		2,000
	"113" 1,6		1,600
	"114" 1,3		1,300
	"2.NP"		0,000
	"211" 1,6		1,600
	"212" 1,5		1,500
	"213" 2		2,000
	"214" 1,21		1,210
	"215" 1,9		1,900
	"216" 1,7		1,700
	"217" 1		1,000
podlaha	Součet		22,310
Použití figury:			
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	22,310

Kód	Popis	MJ	Výměra
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,310
771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	22,310
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	22,310
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,310
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,310
597611311	dlažba keramická	m2	25,657
stěny			**78,365**
	"1.NP"		0,000
	"104" (1,4+1,1)*2*1,4		7,000
	"105" (1,5+1,5)*2*1,4		8,400
	"103" (3+2,1)*2*1,4		14,280
	"113" (1,3+1,2)*2*1,4		7,000
	"114" (1,2+0,9)*2*1,4		5,880
	"2.NP"		0,000
	"211" (1,3+1,2)*2*1,05		5,250
	"212" (1,2+1,15)*2*1,05		4,935
	"213" (1,4+1,55)*2*1,05		6,195
	"214" (0,9+1,2)*2*1,05		4,410
	"215" (1,5+1)*2*1,05		5,250
	"216" (1,2+1,45)*2*1,05		5,565
	"217" (1,2+0,8)*2*1,05		4,200
stěny	Součet		78,365
Použití figury:			
612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	78,365
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,125
978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	78,365
strop			**22,310**
	"1.NP"		0,000
	"103" 5,1		5,100
	"104" 1,4		1,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"105" 2		2,000
	"113" 1,6		1,600
	"114" 1,3		1,300
	"2.NP"		0,000
	"211" 1,6		1,600
	"212" 1,5		1,500
	"213" 2		2,000
	"214" 1,21		1,210
	"215" 1,9		1,900
	"216" 1,7		1,700
	"217" 1		1,000
strop	Součet		22,310
Použití figury:			
611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	22,310
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,125
978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,310