

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **MADOS MT s.r.o.**
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 252 97 899
DIČ: CZ25297899
Zastoupený Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod, číslo účtu: 19-8575810297/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Česká Skalice – ulice Zelená**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/304 Česká Skalice – ulice Zelená**“, **včetně změny č. 1 – č. 4** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 629 999,17 Kč vč. DPH** (slovy sedmmilionůšestsetdvacetdevěttiscídevětsetdevadesátdevět Korun českých sedmnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	6 305 784,44 korun českých
DPH (21%)	1 324 214,73 korun českých
Cena celkem	7 629 999,17 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 000, SO 001 a SO 101 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 000, SO 001 a SO 101 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne - 2 -12- 2015

V Lupenici dne



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Název stavby:
II/304 Česká Skalice - ul. Zelená

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		Čerpaná rezerva	CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	356 000,000								86 360,000		269 640,000
SO 001	DIO	517 187,750								452 187,750		65 000,000
SO 101	Silnice II/304	6 294 012,740			325 825,000		91 305,000			252 394,700		5 971 144,440
CENA CELKEM bez DPH		7 167 200,490	164 046,400	0,000	325 825,000	0,000	91 305,000	0,000	0,000	790 942,450		6 305 784,440
REZERVA 5%		358 360,025									-255 351,400	
CENA + REZERVA 5% bez DPH		7 525 560,515	164 046,400	0,000	325 825,000	0,000	91 305,000	0,000	0,000	790 942,450		6 305 784,440
DPH 21 %		1 580 367,708	34 449,744	0,000	68 423,250	0,000	19 174,050	0,000	0,000	166 097,915	-53 623,794	1 324 214,732
CENA CELKEM		9 105 928,223	198 496,144	0,000	394 248,250	0,000	110 479,050	0,000	0,000	957 040,365	-308 975,194	7 629 999,172

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
 Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Základní cena: 356 000,00 Kč

Cena celková: 269 640,00 Kč

DPH: 56 624,40 Kč

Cena s daní: 326 264,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 269 640,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zajištění kvality zemin naspů, výkopů včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem). Nezahrnují náklady na průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 30 000 Kč	SOUBOR	30 000,000	1,00	30 000,00
		Dodatky:					
		4	Měněpráce		-30 000,000		-30 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 20 000 Kč	SOUBOR	20 000,000	1,00	20 000,00
		Dodatky:					
		4	Měněpráce		-12 360,000		-12 360,00
			aktuální množství		7 640,000		7 640,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02911		I=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem). PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00
7	02940		I=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Skutečné provedení stavby - DSPS ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	12 500,00	12 500,00
8	02943		I=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	138 500,00	138 500,00
9	02945		I=1,000 [A] FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
10	02960		I=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 58 000 Kč	SOUBOR	58 000,000	1,00	58 000,00
	Dodatky:	4	Měněpráce			-44 000,00	-44 000,00
11	03100		aktuální množství ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel	KUS	2,000	14 000,00	28 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	03720		PEVNÁ CENA 2=2,000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
0			I=1,000 [A] Všeobecné konstrukce a práce				269 640,00
Celkem:							269 640,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 517 187,75 Kč

Cena celková: 65 000,00 Kč
 DPH: 13 650,00 Kč
 Cena s daní: 78 650,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 65 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 03710	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění provozu v průběhu výstavby - značení objízdných tras, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady. PEVNÁ CENA (dle PD přílohy DIO, IP22 - 6ks, IS 11b - 5ks, IS 11c - 14ks, B1-7ks, Z2 - 6ks, IP10a+E3a - 4ks, E13 - 1ks, IP10b - 1ks, B28 - 9ks) 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	65 000,00	65 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					65 000,00
1	2 113728	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM s odvozem na skládku SÚS oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1*0,05=34,500 [A] okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3*0,05=10,350 [B] Celkem: A+B=44,850 [C]	M3	44,850	675,00	30 273,75
	Dodatky:	4	Měněpráce		-44,850		-30 273,75
			aktuální množství		0,000		0,00
1		Zemní práce					0,00
5	3 5722122	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,4KG/M2 oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1=690,000 [A]	M2	897,000	18,00	16 146,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B] Celkem: A+B=897,000 [C]				
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-897,000		-16 146,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	5722231		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK.KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	207,000	35,00	7 245,00
			okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]				
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-207,000		-7 245,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	57414		ASFALTOVÝ BETON TL 50MM ACL 16 +	M2	207,000	270,00	55 890,00
			okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]				
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-207,000		-55 890,00
			aktuální množství		0,000		0,00
6	574141		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM ACO 11 +	M2	690,000	280,00	193 200,00
			oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. :				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1150*6,0*0,1=690,000 [A]				
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-690,000		-193 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY netkaná výstužná geotextilie s mřížkou ze skelných vláken 100/100 dle TP115	M2	207,000	124,00	25 668,00
			okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B]				
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-207,000		-25 668,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				0,00
8	89921	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 18=18,000 [A]	KUS	18,000	1 240,00	22 320,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Méněpráce</i>		-18,000		-22 320,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 18=18,000 [A]	KUS	18,000	1 240,00	22 320,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<i>Dodatky:</i>						
	4		Méněpráce			-18,000	-22 320,06
					aktuální množství	0,000	0,00
10	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 28=28,000 [A]	KUS	28,000	780,00	21 840,00
	<i>Dodatky:</i>						
	4		Méněpráce			-28,000	-21 840,06
					aktuální množství	0,000	0,00
8			Potrubi				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM prořiznutí trhlin 15x25mm vč.pročištění oprava trhlin a pracovní spáry: 400=400,000 [A]	M	400,000	58,00	23 200,00
	<i>Dodatky:</i>						
	4		Méněpráce			-400,000	-23 200,06
					aktuální množství	0,000	0,00
12	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2 oprava trhlin a pracovní spáry: 400=400,000 [A]	M	400,000	74,00	29 600,00
	<i>Dodatky:</i>						
	4		Méněpráce			-400,000	-29 600,06

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 001 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,000	0,00
13	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU oprava obj.trasy na MK dl.cca 1,150km prům. š. cca 6,0 (oprava 10% z celk pl. : 1150*6,0*0,1=690,000 [A] okna 30 % z plochy oprav : 1150*6,0*0,1*0,3=207,000 [B] Celkem: A+B=897,000 [C]	M2	897,000	5,00	4 485,00
	<i>Dodatky:</i>						
	4		Méněpráce			-897,000	-4 485,00
					aktuální množství	0,000	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

65 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
 Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Základní cena: 6 294 012,74 Kč

Cena celková: 5 971 144,44 Kč

DPH: 1 253 940,33 Kč

Cena s daní: 7 225 084,77 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 270,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 826,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
101	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO	KČ	0,000	20 075,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		20 075,00
			aktuální množství		1,000		20 075,00
103	03510		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE Doprava techniky 2x (JCB a VV70) z Lupenice do České Skalice a zpět 178km * 35,-Kč = 6 230,-Kč	KČ	0,000	6 230,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		6 230,00
			aktuální množství		1,000		6 230,00
102	03550		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY Nájezd techniky pokládky	KČ	0,000	65 000,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>Nájezd techniky + DIO</i>		1,000		65 000,00
			aktuální množství		1,000		65 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				91 305,00
1			Zemní práce				
1	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	1 550,00	26 040,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.poplatku za skládku				
			napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0*0,10=16,800 [B]				
2	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	5,550	1 380,00	7 659,00
			vč.poplatku za skládku				
			chodníky: 25*1*0,15+8*1,5*0,15=5,550 [A]				
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	344,430	596,00	205 280,28
			vč.poplatku za skládku				
			přípojky ul.vp. (2+1)*1,2*0,3=1,080 [A] 30% z plochy vozovky stávající kce sanace poruch : 3270*0,3*0,35=343,350 [D] Celkem: A+D=344,430 [E]				
	Dodatky:	4	Měněpráce			-28,000	-16 688,00
			aktuální množství		316,430		
4	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	613,800	737,00	452 370,60
			vč. poplatku za skládku				
			podkladní vrstva stávající kce vozovky : 3270*0,18=588,600 [A] chodníky: (124+44)*1,0*0,15=25,200 [B] Celkem: A+B=613,800 [C]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU	M3	5,520	744,00	4 106,88
			žulová dlažba + mozaika : (10+10+5+3+3)*1*0,17+2,5*1*0,10=5,520 [A]				
	Dodatky:	1	Vícepráce			90,600	67 406,40
			aktuální množství		96,120		
6	113488		ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	46,000	692,00	31 832,00
			vč.poplatku za skládku				
			napojení v š.1,0m : (60+248+152)*1,0*0,1=46,000 [A]				
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	835,000	78,00	65 130,00
			odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku				
			stávající silniční obruby : 49+124+248+14+152+163+50+35=835,000 [A]				
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	9,000	294,00	2 646,00
			OP3 vč. očištění použijí se zpět				
			porušené obruby výstavbou : 9=9,000 [A]				
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	294,300	675,00	198 652,50
			na skládku investora				
			asf.vozovka: 3270*0,09=294,300 [A]				
10	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	278,700	472,00	131 546,40
			vč. poplatku za skládku				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30% z plochy vozovky stávající kce sanace poruch : 3270*0,3*0,25=245,250 [D] podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5*0,3=27,450 [E] nová kce chodníku : 12*2*0,25=6,000 [F] Celkem: D+E+F=278,700 [G]				
	Dodatky:	4	Měněpráce			-20,000	-9 440,06
			aktuální množství		258,700		122 106,4C
11	132218		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM vč.poplatku za skládku	M3	172,620	512,00	88 381,4
			pro nové obruby a vodící proužky: 835*0,6*0,3=150,300 [A] připojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2*1,5=21,600 [B] záhon.obr.: 9*0,4*0,2=0,720 [C] Celkem: A+B+C=172,620 [D]				
12	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM vč.poplatku za skládku	M3	24,300	508,00	12 344,4
			ul.vp. : nové :2*1,5*1,5*1,80=8,100 [A] výměna: 9*1*1*1,80=16,200 [B] Celkem: A+B=24,300 [C]				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy : 278,7+172,62+24,3=475,620 [A]	M3	475,620	18,00	8 561,16

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Dodatky:	4	Měněpráce			-20,000	-360,06
			aktuální množství		455,620		8 201,16
14	17562		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ lom. drt 0-22	M3	37,740	936,00	35 324,6
			připojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2*1,3=18,720 [B] ul.vp. : nové :2*1,5*1,5*1,80-2*0,48=7,140 [A] výměna: 9*1*1*1,80-9*0,48=11,880 [D] Celkem: B+A+D=37,740 [E]				
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek	M3	2,880	722,00	2 079,36
			připojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2*0,2=2,880 [B]				
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 včetně reprofilace a zhutnění díle příčných řezů	M2	4 936,500	17,00	83 920,5
			podkladní vrstva stávající kce: 3270=3 270,000 [A] sanace vozovky: 3270*0,3=981,000 [B] chodníky: 168*1+460*1+(2,5*1)+(10+10+5+3+3)*1+2*12=685,500 [C] Celkem: A+B+C=4 936,500 [D]				
	Dodatky:	4	Měněpráce			-719,500	-12 231,56

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					4 217,000		71 689,00
			aktuální množství				9 862,00
17	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. dodání ornice podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5=91,500 [E]	M2	91,500	108,00	9 862,00
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5=91,500 [E]	M2	91,500	38,00	3 477,00
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU podél obrub v místě travnatých ploch: (35+13+25+43+35+32)*0,5=91,500 [E]	M2	91,500	18,00	1 647,00
1	Zemní práce						1 399 568,06
2	Základy						121 644,00
20	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE tканá výstužná, filtrační a separační geotextilie s pevností v tahu podélně i příčně min.80kN.m-1 sanace poruch 20% z celk.plochy: 3270*0,3=981,000 [A]	M2	981,000	124,00	121 644,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Měněpráce</i>			-80,000	-9 920,00
			aktuální množství			901,000	111 724,00
2	Základy						111 724,00
4	Vodorovné konstrukce						5 816,25
21	45161		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	2,475	2 350,00	5 816,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z bet.C12/15 ul.vp. : nové :2*1,5*1,5*0,1=0,450 [A] výměna: 9*1,5*1,5*0,1=2,025 [B] Celkem: A+B=2,475 [C]				5 816,25
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						742 608,00
22	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM (SC 0/32) C8/10 tl.130mm vč. dodání materiálu 3270=3 270,000 [E] napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0=168,000 [B] Celkem: E+B=3 438,000 [F]	M2	3 438,000	216,00	742 608,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Měněpráce</i>			-168,000	-36 288,00
			aktuální množství			3 270,000	706 320,00
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění dle reprofilace : 3270*0,05=163,500 [A]	M3	163,500	850,00	138 975,00
24	563301		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA kamenivo fr.32/63 sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: 3270*0,3*0,25=245,250 [C]	M3	245,250	970,00	237 892,50
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		4	Měněpráce			-20,000	-19 400,00
					aktuální množství	225,250	218 492,50
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 0-32	M2	1 989,900	128,00	254 707,20
			sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: 3270*0,3=981,000 [C] pro nové obruby a vodící proužky: 835*0,6=501,000 [A] připojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2=14,400 [B] napojení v š.1,0m : (60+248+152)*1,0=460,000 [D] žulová dlažba + mozaika : (10+10+5+3+3)*1+2,5*1=33,500 [E] Celkem: C+A+B+D+E=1 989,900 [F]				
		Dodatky:					
		1	Vícepráce			755,000	96 640,00
		4	Měněpráce			-564,900	-72 307,20
					aktuální množství	2 180,000	279 040,00
26	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	995,400	170,00	169 218,00
			sanace akt.zóny 30% z celk.pl.: 3270*0,3=981,000 [C] připojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)*1,2=14,400 [B] Celkem: C+B=995,400 [D]				
		Dodatky:					

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		4	Měněpráce			-80,000	-13 600,00
					aktuální množství	915,400	155 618,00
27	5722121		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,2KG/M2	M2	3 270,000	18,00	58 860,00
			hl.trasa: 3270=3 270,000 [A]				
28	5722122		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,6KG/M2 na vrstvu z SC	M2	3 438,000	25,00	85 950,00
			hl.trasa: 3270=3 270,000 [A] napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0=168,000 [B] Celkem: A+B=3 438,000 [C]				
		Dodatky:					
		4	Měněpráce			-168,000	-4 200,00
					aktuální množství	3 270,000	81 750,00
29	574141		ASFALTOVÝ BETON TRÍ I TL 50MM ACO 11+	M2	3 438,000	280,00	962 640,00
			asf.vozovka :3270=3 270,000 [A] napojení chodníku v š.cca 1,0m : (124+44)*1,0=168,000 [B] Celkem: A+B=3 438,000 [C]				
		Dodatky:					
		4	Měněpráce			-168,000	-47 040,00
					aktuální množství	3 270,000	915 600,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	574151		ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 60MM ACL 16+	M2	3 270,000	324,00	1 059 480,00
			asf.vozovka : 3270=3 270,000 [A]				
31	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (10+10+5+3+3)*1=31,000 [A]	M2	31,000	855,00	26 505,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>Měněpráce</i>				
			aktuální množství		0,000		0,00
32	582312		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREV DO LOŽE Z KAM 2,5*1=2,500 [A]	M2	2,500	1 245,00	3 112,50
33	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA napojení v š.1,0m : (60+248+152)*1,0=460,000 [A]	M2	460,000	470,00	216 200,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>Měněpráce</i>				
			aktuální množství		0,000		0,00
34	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - přechod:6*2=12,000 [B]	M2	12,000	317,00	3 804,00
35	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd u přechodu 2*6=12,000 [A]	M2	12,000	397,00	4 764,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>Měněpráce</i>				
						-12,000	-4 764,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
36	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reléfní dlažba pro nevidomé červená úprava pro nevidomé : (4+5+5,5+5,5+5,5+5,5+4,5+4,5+11+10,5+5+5+5,5+5+4+4+4,5+5,5+5,5+5+6,5)*0,4+3*0,8=51,000 [A]	M2	51,000	687,00	35 037,00
37	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTY Z BETON DLAŽDIC vč.dodání dlažby dle potřeby: 100=100,000 [A]	M2	100,000	545,00	54 500,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>Měněpráce</i>				
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				3 656 089,00
8			Potrubí				
38	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PVC SNB vč. ŠP lože v tl.100mm přípojky ul.vp.nové + oprava poškozených přípojek: (2+1+9*1)=12,000 [B]	M	12,000	578,00	6 936,00
39	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ DN 500 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s katovým prostorem + bahenní koš 2+9=11,000 [A]	KUS	11,000	9 870,00	108 570,00
40	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ předpoklad : 10=10,000 [A]	KUS	10,000	1 240,00	12 400,00
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celken
		4	Měněpráce		-4,000		-4 960,00
41	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 9+2+3=14,000 [A]	KUS	14,000	1 240,00	17 360,00
			aktuální množství		6,000		7 440,00
			Dodatky:				
		4	Měněpráce		-3,000		-3 720,00
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad : 22=22,000 [A]	KUS	22,000	780,00	17 160,00
			aktuální množství		11,000		13 640,00
8			Potrubí				153 746,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
43	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení V7 : (4*7)/2=14,000 [A] V1a : (30+37+15+50+104+66)*0,125=37,750 [B] V2b 1,5/3:(85+9+12+19+39+17)*0,125=22,625 [D] Celkem: A+B+D=74,375 [E]	M2	74,375	529,00	39 344,38
44	915401		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA do betonu C20/25n XF3 835*0,25=208,750 [A]	M2	208,750	967,00	201 861,25
45	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odvoz na placenou skládku zhotovitele vč. poplatku za skládku stávající vodící proužky:	M2	200,750	178,00	35 733,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
 Objekt: SO 101 Silnice II/304
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celken
46	91721		(49+124+248+14+152+163+50+3)*0,25=200,750 [A] ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 5 x 20 x 50 do betonu z C20/25n XF3	M	9,000	217,00	1 953,00
			u přechodu : 9=9,000 [A]				
47	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 25x15x100 do bet.lože z C20/25n XF3 835=835,000 [A]	M	835,000	272,00	227 120,00
48	91742		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ OP3 do betonu z C20/25 nXF3 8=8,000 [A]	M	8,000	280,00	2 240,00
			Dodatky:				
		4	Měněpráce		-8,000		-2 240,00
			aktuální množství		0,000		0,00
49	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí tlhlin 15x25mm vč.pročištění 11+26+21+12+20+18+14+10+13+7=152,000 [A]	M	152,000	58,00	8 816,00
50	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM podél obrub : 124+44=168,000 [A]	M	168,000	142,00	23 856,00
			Dodatky:				
		2	Měněpráce		-168,000		-23 856,00
			aktuální množství		0,000		0,00
51	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	152,000	74,00	11 248,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34130 II/304 Česká Skalice - ulice Zelená_1
Objekt: SO 101 Silnice II/304
Rozpočet: SO 101 Silnice II/304

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11+26+21+12+20+18+14+10+13+7=152,000 [A]				
52	96887		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč.poplatku za skládku	KUS	9,000	2 980,00	26 820,00
			9=9,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				552 896,13
Celkem:							5 971 144,44