

SO 422 - PŘELOŽKA SLOUPU VO

Demontáže

Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena	Cena celkem
POPLATKY ZA SKLÁDKU A	<i>ks</i>	<i>2,00</i>		
Popis: svítidlo venkovní výbojkové: [A]=1,0; vysokotlaká sodíková výbojka: [B]=1,00; [A]+[B]=2,00 [C]				
POPLATKY ZA SKLÁDKU B	<i>ks</i>	<i>3,00</i>		
Popis: osvětlovací stožár uliční patcový 10m: [A]=1,0; výložník obloukový uliční 2m: [B]=1,00, stožárová výzbroj: [C]=1,00; [A]+[B]+[C]=3,00 [D]				
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ULIČNÍ PATICOVÝ	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: 10m, včetně odvozu a uložení na skládku				
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: 2m, včetně odvozu a uložení na skládku				
STOŽAROVÁ VÝZBROJ	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: Stožárová výzbroj, včetně odvozu a uložení na skládku				
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: 1xSHC 70W,IP23, včetně odvozu a uložení na skládku				
VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: HPST 70W, včetně odvozu a uložení na skládku				
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	<i>ks</i>	<i>8,00</i>		
Popis: Odpojení vodiče do 16 mm ²				
Demontáže - celkem				

Elektromontáže

Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena	Cena celkem
VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA	<i>ks</i>	<i>2,00</i>		
Popis: SGS102 1x 150W, IP43/65, včetně dod., mont., včetně recyklačního poplatku, např. Malaga SON-T				
VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA	<i>ks</i>	<i>2,00</i>		
Popis: 150W, E40, včetně dod., mont., včetně recyklačního poplatku, např. SON-T				

SO 422 - PŘELOŽKA SLOUPU VO

<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: U10-159/133/114 - 9.4m - žárově zinkovaný, včetně dod., mont.				
<i>VÝLOŽNÍK K ULIČNÍMU STOŽÁRU</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: J2-3000/90 dvojramenný obloukový, 3m, 90st. - žárově zinkovaný, včetně dod., mont.				
<i>OCHRANNÁ MANŽETA PLASTOVÁ</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: OMP 159 (159mm), včetně dod., mont.				
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>		
Popis: SR 722-27/N, IP20 stožárová rozvodnice 4xM8, do 35mm ² , 2x pojistka E27, kryt IP20, včetně 2 ks pojistka F27-10A včetně dod. mont				
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>	<i>m</i>	<i>30,00</i>		
Popis: CYKY-J 3x1.5 , volně, včetně dod., mont.				
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>	<i>ks</i>	<i>14,00</i>		
Popis: Do 2,5: mm ² [A]=6,00; Do 16 mm ² : [B]=8,00; [A]+[B]=14,00 [C], včetně dod., mont.				
<i>KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ</i>	<i>m</i>	<i>2,00</i>		
Popis: Trubka 90 (90/75mm), včetně dod., mont., např KF 09090 KOPOFLEX				
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>	<i>m</i>	<i>2,00</i>		
Popis: Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně, včetně dod., mont.				
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>	<i>ks</i>	<i>3,00</i>		
Popis: SS spojovací: [A]=2,00; SP připojovací: [B]=1,00; [A]+[B]=3,00 [C]				
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>	<i>KPL</i>	<i>1,00</i>		
Popis: provedení revizních zkoušek, včetně potřebného materiálu				

Elektromontáže - celkem

Zemní práce

Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena	Cena celkem
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m ³	m ³	1,50		
Popis: Zemina třídy 3,ručně				

SO 422 - PŘELOŽKA SLOUPU VO

POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY

KABELU - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ

ks 1,00

Popis: D 300x1200 mm

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU

m3 0,30

Popis: V zemině třídy 3-4

SEJMUTÍ DRNU

m2 0,70

Popis: Nářez drnu

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

m 2,00

Popis: Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 520mm - chodník

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

m 2,00

Popis: Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

m 2,00

Popis: Do šířky 20cm - červená

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

m 2,00

Popis: Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 320mm - chodník

ÚPRAVA POVRCHU

m2 1,40

Popis: Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3: [A]=0,70; Osetí povrchu travou: [B]=0,70;
[A]+[B]=1,40 [C]

ODVOZ ZEMINY

m3 1,97

Popis: jáma pro stožár: [A]=1,5; kabelová rýha: [B]=0,350*0,520*2,00=0,364; sejmutí drnu:
[C]=0,70*0,15; [A]+[B]+[C]=1,969 [D], Do vzdálenosti 1 km, včetně poplatku a uložení
na skládku

Zemní práce - celkem

Poznámka:

Zemní práce spojené s odstraněním dlažby, asfaltu a případného betonového podkladu chodníků nejsou součástí tohoto výpisu - jsou zahrnuty ve stavební části

Do výpisu zahrnout jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele