

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	„Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené řízení významné podlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZVZ“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v zákonné lhůtě na základě žádosti dle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci, v článku 10.1.4 Harmonogram je uvedeno: Dodavatel do nabídky povinně vloží harmonogram stavby dle vzoru, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace. Tato příloha č. 8 tvoří již vyplněný harmonogram stavby. Termíny v tomto harmonogramu však neodpovídají požadovaným termínům, uvedeným v článku 6 Zadávací dokumentace. Doplní zadavatel novou přílohu č. 8 tak, aby termíny provádění stavby odpovídaly termínům požadovaným dle zadávací dokumentace?

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí projektové dokumentace je vzorový (informativní) harmonogram prací dle návrhu jejího zpracovatele. Zadavatel součástí zadávacích podmínek uveřejnil na profilu zadavatele nevyplněnou přílohu zadávací dokumentace č. 8. Dodavatel v rámci své nabídky předloží tuto přílohu vyplněnou v souladu se zadávacími podmínkami a dle svých technologických možností a vlastního návrhu postupu stavebních prací.

Dotaz č. 2

Součástí SO.801 je kácení 86 kusů stromů. Zahájení celé stavby je plánováno v dubnu 2016. Zajistí zadavatel kácení stromů v předstihu před plánovaným zahájením stavby tak, aby tyto práce byly provedeny v období vegetačního klidu?

Odpověď na dotaz č. 2

Dle informací zadavatele bude žádost o povolení ke kácení stromů řešena prostřednictvím obce Dolní Branná s vybraným uchazečem, a to nejpozději do 31. 3. 2016. Následně bude obcí vydáno povolení ke kácení předmětného počtu stromů dle projektové dokumentace. Realizace kácení je součástí předmětu této veřejné zakázky v souladu s výkazem výměr a dendrologickým průzkumem.

Dotaz č. 3

Výkaz výměr SO.102 Vozovka – 2. úsek

Pol. č. 4 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČETNĚ PODKLADU s odvozem na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení....celková plocha x tloušťka: $6319 \times 0,45 = 2843,550$. Jaká je uvažovaná skladba materiálu odstraňovaných vrstev v tl. 0,45 m?

Odpověď na dotaz č. 3

Uvažovaná skladba pol. č. 4 v SO.102 Vozovka - 2. úsek vychází z provedené diagnostiky - Zpráva č. 0821 V155040 (z května 2015), jež je součástí projektové dokumentace - viz *Technická zpráva SO.102 Vozovka - 2. úsek*. Konstrukce stávající vozovky se v daném úseku skládá z hutněných asfaltových vrstev, místy ošetřených nátěrovými vysprávkami na podkladu z penetračního makadamu, štěrkodrti nebo hrubého kameniva. Projektová dokumentace v samostatné položce č. 5 oddílu Zemní práce počítá s celoplošným odfrézováním obrusné vrstvy v tl. 50 mm. Následně položka č. 4 oddílu Zemní práce obsahuje odstranění podkladních vrstev z asfaltobetonu nebo z penetračního makadamu a ze štěrkodrti, příp. z HDK, v celk. tl. 0,45 m.


Místo a doba pro podání nabídek

V souladu s § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel přiměřeně mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí **26. 1. 2016 v 10:00.**

Místo podání nabídek se nemění.

Za zadavatele

V Hradci Králové dne 19. 1. 2016



RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele