

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 Odvodnění PK v etapě "B"		302 / 1
		8
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění PK v etapě "B"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

302

Číslo změny stavby:

8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	1	Projektant
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	2	Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	3	Supervize
		4	TDS
		5	Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:






Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- Soupis prací je doplněn dle provedené skutečnosti s ohledem na nutnost provizorního propojení jednotlivých přípojek a stávajících řadů.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 925,23	105 708,73	92 783,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>VR - VYHODNĚNÍ</i>	datum	26.1.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	26.1.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	26.1.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	26.1.16	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	26.1.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	26.1.2016	podpis		
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum		podpis		
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
302 - Odvodnění PK v etapě "B"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
479 855,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	479 855,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-12 925,23	105 708,73	105 708,73	22,03%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-12 925,23	105 708,73	572 638,50	92 783,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Projektant (autor. dozor):

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel
Souhlasím:

Ing. V. H. K. A. L. E. K.
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová
Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Název stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní													
Číslo a název SO:	302 - Odvodnění PK v etapě "B"													
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Všeobecné konstrukce a práce												
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uvažováno - zemina 1800 kg/m3 176,774*1,8=318,193	T	225,004	318,193	93,189	111,60	25 110,45	0,00	10 399,89	35 510,34	10 399,89	41,42%	
		Zemní práce												
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Přípoky: 87,43*0,7*1,7=104,042 Stoka A: (plocha z PP*šířka výkopu): 220,88*1,36=300,397	M3	274,932	404,439	129,507	274,35	75 427,59	0,00	35 530,25	110 957,84	35 530,25	47,11%	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 404,439*227,665=176,774	M3	125,002	176,774	51,772	23,25	2 906,30	0,00	1 203,70	4 110,00	1 203,70	41,42%	
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp min 98% PS materiál vhodný do násypů Přípoky: 87,43*0,7*(1,7-0,15-0,51)=63,649 Stoka A: (plocha z PP*šířka výkopu): 120,60*1,36=164,016	M3	149,930	227,665	77,735	148,80	22 309,58	0,00	11 566,97	33 876,55	11 566,97	51,85%	
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp frakce 0/8, těžžený písek Přípoky: 87,43*0,7*(0,21+0,3)-(3,14*0,21*2/4)*87,43]=28,186 Stoka A: 109,75*1,36*(0,38+0,3)- ((3,14*0,38*2/4)*109,75)=89,056	M3	82,117	117,242	35,125	567,30	46 584,97	0,00	19 926,41	66 511,39	19 926,42	42,77%	
		Vodorovné konstrukce												
6	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 podkladní beton pod šachty 1,5*1,5*0,15*3=1,013	M3	1,013	1,013	0,000	2 213,40	2 242,17	0,00	0,00	2 242,17	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 1											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože tl. 150mm frakce 0/8 Přípojky: 59,51*0,7*0,15=6,250 Stoka A: 109,75*1,36*0,15=22,390	M3	34,075	-5,435	567,30	19 330,75	-3 083,28	0,00	16 247,47	-3 083,28	-15,95%	
		Potrubi											
8	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM kanalizační přípojky DN 150	M	53,800	19,780	455,70	24 516,66	0,00	9 013,75	33 530,41	9 013,75	36,77%	
9	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM nová kanalizace, DN 300	M	109,600	-3,450	1 148,55	125 881,08	-3 962,50	0,00	121 918,58	-3 962,50	-3,15%	
10	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí DN 100	M	109,600	-0,450	148,80	16 308,48	-66,96	0,00	16 241,52	-66,96	-0,41%	
11	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,000	0,000	16 433,10	49 299,30	0,00	0,00	49 299,30	0,00	0,00%	
12	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x500 mm z litiny	KUS	6,000	1,000	5 561,40	33 368,40	0,00	5 561,40	38 929,80	5 561,40	16,67%	
13	89922	VÝŠKOVÁ UPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	-5,000	1 162,50	6 975,00	-5 812,50	0,00	1 162,50	-5 812,50	-83,33%	
14	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300 mm	M	163,400	16,330	102,30	16 715,82	0,00	1 670,56	18 386,38	1 670,56	9,99%	
15	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	163,400	16,330	62,31	10 181,45	0,00	1 017,52	11 198,98	1 017,52	9,99%	
		Ostatní konstrukce a práce											
16	96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1,000	1 348,50	2 697,00	0,00	1 348,50	4 045,50	1 348,50	50,00%	
		Nové položky											
17	45157a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkové lože tl. 150mm frakce 16/32 drenážní vrstva Stoka A: 109,75*1,36*0,1=14,930	M3	0,000	14,930	567,30	0,00	0,00	8 469,79	8 469,79	8 469,79	100,00%	převzato z SO 302, položka č. 7
		Celkem					479 855,00	-12 925,23	105 708,73	572 638,51	92 783,51	19,34%	

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění PK v etapě "B"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	302

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č.1	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.2	
Př.1-výkaz výměr RDS	list č.3	
Př.2-RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí.
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evdénčního listu změny stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH







Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%	3 = 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
1 - zadat	2 - zadat		
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změny v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9-předchozí 11	10 - zadat	11-9+10	12=+11	14-př. 14+13	15=+1+14	16=+1+1+14	17=16(112)	18=14(1)
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyřšova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyřšova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změny v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popilkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorium propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) Odvodnění PK v etapě "B"	302
Název změny: změna během výstavby	provizorní propojení přípojek	Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů: - Soupis prací je doplněn dle provedené skutečnosti s ohledem na nutnost provizorního propojení jednotlivých přípojek a stávajících řadů.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vyplynula v průběhu výstavby		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: stávající položky: 14102, 13273, 17120, 17411, 17581, 45157, 83433, 83445, 875272, 89712, 89922, 899652, 89980, 96687 nové položky: 45157a		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 92 783,51 Kč - 19,34% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) Ing. VYKOCÁLEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) Souhlasím Ing. VYKOCÁLEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Stavba 4240: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	MJ POPS	MJ RDS	MJ RDS-PDPS	Detail PDSP	Detail RDS
1	1014102	Všeobecná konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU uvažováno - zemina 1800 kg/m3	T	225,004	318,193	41,4%		
2	13273	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	274,932	404,439	47,1%		176,774*1,8
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	125,002	176,774	41,4%		Připojky: 87,43*0,7*1,7 Stoka A: (plocha z PP*šířka výkopu): 220,88*1,36 404,439-227,665
4	17411	ZÁSPŮ JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutěný záspů min 98% PS materiál vhodný do násypů	M3	149,930	227,665	51,8%		Připojky: 87,43*0,7*(1,7*0,15-0,51) Stoka A: (plocha z PP*šířka výkopu): 120,60*1,36
5	17581	OBSPŮ POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutěný obspů frakce 0/8, těžěný písek	M3	82,117	117,242	42,8%		Připojky: 87,43*0,7*(0,21+0,3)-(3,14*0,21^2/4)*1,87,43 Stoka A: 109,75*1,36*(0,38+0,3)-(3,14*0,38^2/4)*1,09,75
6	451313	Vodorovná konstrukce PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/Z5	M3	1,013	1,013	0,0%		0,15*1,5*1,5*3=1,013 [A]
7	45157	PODKLADNÍ beton pod šachtu	M3	34,075	28,640	-16,0%		lože DN 300: 0,25*0,9*1,09,6=24,660 [A] lože DN 150: 0,25*0,7*53,8=9,415 [B]
8	875272	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO stierkové lože tl. 150mm frakce 16/32 drenážní vrstva	M3	0,000	14,930	-		
9	83433	Potrubi POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM kanalizační přípojky DN 150	M	53,800	73,580	36,8%		
10	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM nová kanalizace DN 300	M	109,600	106,150	-3,1%		
11	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí DN 100	M	109,600	109,150	-0,4%		
12	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,000	3,000	0,0%		
13	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETENI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně míže šířky D400 o rozměrech 500x500mm z litiny	KUS	6,000	7,000	16,7%		
14	89922	VYŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	6,000	1,000	-83,3%		
15	899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	163,400	179,730	10,0%		kanalizační šachta
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	163,400	179,730	10,0%		53,8*109,6=163,400 [A] 53,8*109,6=163,400 [A]
17	96687	Ostatní konstrukce a práce VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETELNÍCH	KUS	2,000	3,000	50,0%		



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218