

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Odvodnění PK v etapě "C"		303 / 1 9
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění PK v etapě "C"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

303

Číslo změny stavby:

9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly v důsledku rozpracovanosti do úrovně RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-30 062,23	2 077,24	-27 984,99

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>v.z. Ing. VUKAŘEK</i>	datum	26.1.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	26.1.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	26.1.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	26.1.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	26.1.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	26.1.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum		podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

303 - Odvodnění PK v etapě "C"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
133 749,27

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	133 749,27	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-30 062,23	2 077,24	2 077,24	1,55%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-30 062,23	2 077,24	105 764,28	-27 984,99

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel
Souhlasím:

Ing. V. HRAZEK
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová
Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží														
Číslo a název SO: 303 - Odvodnění PK v etapě "C"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Všeobecné konstrukce a práce												
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uvážováno - zemina 1800 kg/m3 (63,617*38,919)*1,8	T	43,319	44,456	1,137	111,60	4 834,40	0,00	126,89	4 961,29	126,89	2,62%	
		Zemní práce												
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I 0,7*1,7*53,46=63,617	M3	72,198	63,617	-8,581	274,35	19 807,52	-2 354,20	0,00	17 453,32	-2 354,20	-11,89%	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 38,919=24,698	M3	24,066	24,698	0,632	23,25	559,53	0,00	14,69	574,23	14,70	2,63%	
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutěný zásypaný min 98% PSC materiál vhodný do násypů 0,7*53,46*(1,7-0,51-0,15)=38,919	M3	48,132	38,919	-9,213	148,80	7 162,04	-1 370,89	0,00	5 791,15	-1 370,89	-19,14%	
5	17581	POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutěný obsyp frakce 0/8, těžený písek 0,7*0,51*53,46=19,085	M3	18,050	19,085	1,035	567,30	10 239,77	0,00	587,16	10 826,92	587,15	5,73%	
		Vodorovné konstrukce												
6	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože tl. 150mm frakce 0/8 0,7*0,15*53,46=5,613	M3	6,017	5,613	-0,404	567,30	3 413,44	-229,19	0,00	3 184,25	-229,19	-6,71%	
		Potrubí												
7	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM kanalizační přípojky DN 150	M	94,400	41,520	-52,880	455,70	43 018,08	-24 097,42	0,00	18 920,66	-24 097,42	-56,02%	
8	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x500 mm z litiny	KUS	6,000	6,000	0,000	5 561,40	33 368,40	0,00	0,00	33 368,40	0,00	0,00%	
15	898652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150 mm	M	57,300	41,520	-15,780	65,10	3 730,23	-1 027,28	0,00	2 702,95	-1 027,28	-27,54%	
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	57,300	41,520	-15,780	62,31	3 570,36	-983,25	0,00	2 587,11	-983,25	-27,54%	
		Ostatní konstrukce a práce												
17	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	4,000	1,000	1 348,50	4 045,50	0,00	1 348,50	5 394,00	1 348,50	33,33%	
		Celkem						133 749,27	-30 062,23	2 077,24	105 764,29	-27 984,98	-20,92%	

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění PK v etapě "C"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	303

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č.1	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.2	
Př.1-VV RDS	list č.3	
Př.2-RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-lich, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí. Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popílkocementem	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) Odvodnění PK v etapě "C"	303
Název změny: změna během výstavby	rozpracování do úrovně RDS	Kategorie *) B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly v důsledku rozpracovanosti do úrovně RDS.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Změny vyplynula v průběhu výstavby

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

stávající položky: 14102, 13273, 17120, 17411, 17581, 45157, 83433, 899632, 89980, 96687


Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-27 984,99 Kč	-20,92%	z ceny SO
---------------	---------	-----------

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) Ing. VIKTOR LEC  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST, spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
---	--

Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis)

SOUHLASÍM Ing. VIKTOR LEC 
AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)



*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatelce (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Stavba 4240: I/14 Vrchlábi, Nerudova – Nádražní

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	MJ		MJ		Detail PDP	Detail RDS
				PDP	RDS	PDP	RDS		
1	1014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU; uvažováno - zemina 1800 kg/m3 Zemní práce	T	43,319	44,456	2,6%		(72,198-48,132)*1,8+43,319 [A]	(63,617-38,919)*1,8
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	72,198	63,617	-11,9%		přípojky: 0,7*1,8*57,3=72,198 [A]	0,7*1,7*53,46=63,617
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24,066	24,598	2,6%		72,198-48,132=24,066 [A]	63,617-38,919=24,698
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp min 98% PS; materiál vhodný do násypů	M3	48,132	38,919	-19,1%		zásyp přípojky: 0,7*1,8*57,3=0,7*0,45*57,3=0,15*0,7*57,3=48,132 [A]	0,7*53,46*(1,7-0,51-0,15)=38,919
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp frakce 0/8, těžžený písek	M3	18,050	19,085	5,7%		přípojky: 0,7*0,45*57,3=18,050 [A]	0,7*0,51*53,46=19,085
Vodorovné konstrukce									
6	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože tl. 150mm frakce 0/8	M3	6,017	5,613	-6,7%		lože DN 150: 0,15*0,7*57,3=6,017 [A]	0,7*0,15*53,46=5,613
Potrubi									
7	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM kanalizační přípojky DN 150	M	94,400	41,520	-56,0%			
8	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x500mm z litiny	KUS	6,000	6,000	0,0%			
9	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	57,300	41,520	-27,5%			
10	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	57,300	41,520	-27,5%			
Ostatní konstrukce a práce									
11	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	4,000	33,3%			



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218