


ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- (a) STAVAJÍCÍ STĚNA ŽEBŇA tl. 450 mm + KONTAKTNÍ TEPelnÉ IzOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESEK tl.140 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (b) STAVAJÍCÍ STĚNA ŽEBŇA tl. 300 mm + KONTAKTNÍ TEPelnÉ IzOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESK tl.140 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (c) STAVAJÍCÍ STĚNA DŘEVĚNÁ tl. 200 mm + KONTAKTNÍ TEPelnÉ IzOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESK tl.200 mm V ÚROVNI NOSNÝCH TRAMÍ
- (d) STAVAJÍCÍ STŘECHA JEDNOPATROVÉ SPÁLENÍ PRÁSTAVY OBJEKTU + TEPelnÁ IzOLACE tl.220 mm V ÚROVNI KROKVÍ, NOVÁ VĚTRACÍ MEZERA
- (e) NOVÝ DŘEVĚNÝ PRŮKLENÝ OBKLAD ŘÍMSY, SPÁRY PŘEKRYTÉ LAŤMI – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ
- (f1) NOVÝ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD ŘÍMSY – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ
- (f1) STAVAJÍCÍ STŘECHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY NEZATEPLENÁ, NOVÁ VĚTRACÍ MEZERA
- (f2) STAVAJÍCÍ STŘECHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY NEZATEPLENÁ, NOVÁ VĚTRACÍ MEZERA, PRO ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PODHLAVÍ NOJNĚ ROZEBRAT ČÁSTI STAVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO BEHDNĚNÍ
- (f3) STAVAJÍCÍ STŘECHA HLAVNÍ ČÁSTI BUDOVY + TEPelnÁ IzOLACE tl.220 mm V ÚROVNI KROKVÍ, NOVÁ VĚTRACÍ MEZERA
- (j1) NOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- (j2) NOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- (k1) NOVÉ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- (k2) NOVÉ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- (l) STAVAJÍCÍ OKNA PLASTOVÁ (V OMTICE BARVA BILÁ, V PALUBKOVÝCH OBKLADKCH BARVA HNĚDÁ)
- (l1) PŘEMÍSTĚNÁ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ HNĚDĚ (POVODNĚ OKNA V MÍSTĚ OKEN l2)
- (l2) NOVÁ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ HNĚDĚ
- (l3) NOVÁ OKNA PLASTOVÁ V BARVĚ BILÉ
- (m) STAVAJÍCÍ VODODIČOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE
- (n1) STAVAJÍCÍ SOKL S KAMENNÝM ŽULOVÝM OBKLADEN
- (n2) STAVAJÍCÍ SOKL ZATEPLENÝ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A OPAŘENÝ SVĚTKOU VZHLÉDU PRŮKROJE
- (r) NOVÉ ŠAMBRÁNY KOLEM OKEN Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 20 mm, ŠÍŘKY 100 mm
- (s) NOVÝ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD tl. 20 mm DŘEVĚNÝCH STĚN – BARVA LAZUROVACÍ HNĚDÁ
- (u) NOVÉ LENOVOANÍ OKEN V DŘEVĚNÉM OBKLADU – BARVA LAZUROVACÍ BILÁ

POZNÁMKY

SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. 0.1.1.2/17

Investor :	40 000 ± st.1.1.10 Průmyslové náměstí 1245 500 03 Hlodec Křidlové 3	
------------	---	--

Gen. projektant:	Autor:	g r a f i c g r a f i c . c z
GRAFIČ projektant kancelář KŘIDLOVSKÝ 177, 543 01 VŘCHLA B	Ing. Pavel Slávek Ing. Pavel Slávek Výpracovník Jana Dohnalová	

Název stavby:	ZATEPLENÍ OBJEKTU čp.57. DO Bedřichov, špindlerův mlýn		
	Zakázka č. číslo: ST-2015-03-02		
	DPS		
Obec:	Komorní lázeň	Stavěná část:	Datum: 01/2015
Spindlerův mlýn	Bedřichov	Spindlerův mlýn	
Dl / Projevit:	Architektonicko-stavební řešení		
		Peře č.:	Objekt: SO-01
			Číslo dílu: D 1.1.2
Název výkresu:	ŘEZ A-A		Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D 1.1.2 / 06

www.grafic.cz, graphic@graphic.cz