



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ŽIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ŽIVO
- ZADVĚŘKY A PŘÍZDÍVKY Z CHEL. PLYNŮCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- ČÁST OBJEKTU TAKTO OZNAČENÁ, NEJÍ PŘEDMĚTEM NÁHRU PŘÍMÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘESTO ZDE MŮŽE DOJÍT K DÍLČÍM STAVEBNÍM ZÁSAHŮM
- SADROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM, PŘES CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, JEDNODUCHÉ OPLAŠTĚNÍ 1x125 MM, RW=45dB (AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 60 MM), OSOYA ROZTEČ PROFILŮ 625 MM
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY – OBOUSMĚRNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 25 MM (PŘÍČKY, ČELNÍ PROFILY U A T, HORNÍ ČÁST ZTUŽENÁ OCELOVÝM JAKLTEM, KABINY UKOTVENÉ K PODLAŽE POMOCÍ SAMOSTATNÝCH NEREZOVÝCH NOŽEK S REVETIKÁČNÍMI ŠROUBY, UZAVÍRÁNÍ NA WC ZÁMĚK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ, PANTY KOVOVÉ, VÝŠKA PŘÍČEK 2100 MM.

- TRUHÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA
- TRUHÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ
- TRUHÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- HLINÍKOVÉ VÝROBKY
- SKLADBY KONSTRUKCÍ
- KONSTRUKCE A PRVKY ZAHRAJNÉ DO TĚTO ETAPY

POZNÁMKY:

- ÚROVEŇ PODLAHY 1NP Č.P. 139 A 140 ±0.000=245.354 M.N.M. BPV
- VŠECHNY PAMÁTKOVÉ HODNOTNÉ KONSTRUKCE BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRANĚNY JAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRATĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILU, OBEDEJNÍM HODNOTNÝCH ARCH. A ŘEŠENÍM PRŮKŮ DŘEVĚNÝCH BEDNĚNÍM APOD.), JEDNÁ SE ZEJMENA O PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, ALE TAKÉ O STANOVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY (NAPŘ. KERAMICKÉ DLUŽBY, TERACOVÉ LÍČE PODLAHY, VÝSOVÉ PODLAHY), DÁLE O ZÁMEČNICKÉ PRVKY (NAPŘ. ZÁBRADÍ V INTERIERU A EXTERIERU), DŘEVĚNÉ PRVKY (NAPŘ. OKLADY STĚN), PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA A DALŠÍ KONSTRUKCE A PRVKY.
- V PŘÍPĚDE PROVÁDĚNÍ REPLIK NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NEBO NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ STAVBY SI PROJEKTANT VYHAZUJE PRÁVO, ABY PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BYLY ZORKY TĚCHTO KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ KONZULTOVANY S PAMÁTKÁŘI!!!
- V PŘÍPĚDE NESROVNALOSTI MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÍM SKUTEČNÝM STAVEM NEBO V ROZPORU SE STAVEBNĚ-HISTORICKÝM PRŮZKUMEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A PAMÁTKÁŘE A ZALEŽITOSTI ŘEŠIT!!!
- V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZALEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTEM.
- PŘI VŠEKÝCH BOURACÍCH PRÁCECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ VŠEKÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.

DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VÝRABOVAL	MĚŘITKO: 1 : 50
LIBOR KLUBAL, DIS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DIS.	FORMÁT: 8 A4
INVESTOR : KRALOVÉHRADSKÝ KRAL. PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		DATA: 18.03.2016	
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEŠENÝCH PRVKŮ			
D – DOKUMENTACE OBJEKTU			
D.1.1 STAVEBNÍ OBJEKTY			
D.1.1.1.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY GML – RESTAUROVÁNÍ			
D.1.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Č. PÁRE			
MEZANIN			
VÁŽEV PŘÍLOHY :			
D. 1. 1. 1. 3			

ZPRACOVATEL:	
INS spol. s r.o.	
projektový a inženýrský	
odbor	
Parkovy 413	
547 01 Mladá	
Tel.: 491 422 226	
ins.ditel@insarchitect.cz	
www.insarchitect.cz	

iNs	
projektový a inženýrský	
s.r.o.	