OBJEKT "A" | PŮDORYS 2.NP | NAVRŽENÝ STAV
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
M 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 a 150 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY, SOKLY BEZ IZOLACE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ - GREEN
- SDK PŘÍČKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ - WHITE
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- KERAMICKÝ OBKLAD
- H HYDRANT
- HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD ČÁST PBŘ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU
- SOZ 1100x390 PROFESE, ROZMĚRY ŠxV
- Zxx ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- Txx TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- Xxx OSTATNÍ VÝROBKY
- Kxx KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- Pxx PŘEKLADY

LEGENDA VÝPLNÍ
- STÁVAJÍCÍ OKNA/DVEŘE BEZ ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ OKNA/DVEŘE - REPASE/ OČIŠTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR
- NOVÉ DVEŘNÍ/OKENNÍ VÝPLNĚ

POZNÁMKY:
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ MALBY - BARVA BÍLÁ
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY S OMÍTKAMI
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ. V PŘÍČKÁCH JSOU ZOBRAZENY OTVORY JEN TAKOVÉ, KTERÉ VYŽADUJÍ STATICKOU ÚPRAVU.
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DOZDÍT AŽ KE KLAPKÁM
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- PŘED PROVÁDĚNÍM PROSTUPŮ, ZEJMÉNA JÁDROVÝCH VRTŮ NUTNO UPŘESNIT POLOHU A ROZMĚRY DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ZMĚNY POLOHY A VELIKOSTI NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PRŮCHODKY A CHRÁNIČKY V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH POD TERÉNEM ŘÁDNĚ UTĚSNIT PROTI SPODNÍ VODĚ (HYDROIZOLAČNÍ LÍMCE, NÁTĚRY, INJEKTÁŽE, UCPÁVKY...)
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, CHL=CHLAZENÍ EL=SILNOPROUD, SL=SLABOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ, STAT=STATIKA
- STĚNY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDOU OPATŘENY KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 2150 mm NAD PODLAHOU (BUDE ZAROVNÁN S HORNÍ ÚROVNÍ DVEŘÍ)
- PARAPETY V TECHNICKÝCH PROVOZECH, HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A V KUCHYNI JSOU OBLOŽENY KERAMICKOU DLAŽBOU (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)
- ŠATNÍ SKŘÍŇKY A NÁBYTEK JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU INTERIÉRU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo	účel místnosti	plocha (m2)	úprava podlah	skladba podlahy	úprava stěn	úprava stropů	poznámky
2.01	chodba	41,2	přírodní linoleum	P04	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3,26 m
2.02	schodiště	21,0	přírodní linoleum	P05	omítka	omítka	
2.03	chodba	3,0	přírodní linoleum	P04	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3,26 m
2.04	osobní výtah	2,7	stávající	-	stávající	stávající	stávající výtah
2.05	chodba	37,0	přírodní linoleum	P03,P04	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3,26 m
2.06	kancelář	9,7	zátěžový koberec	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.07	dvoulůžkový pokoj	28,3	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.08	hygienické zařízení	7,8	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.09	hygienické zařízení	4,2	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.10	jednolůžkový pokoj	16,3	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.11	koupelna	7,0	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.12	sklad vozíků	5,9	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.13	kuchyňský výtah	1,1	stávající	-	stávající	stávající	stávající výtah
2.14	dvoulůžkový pokoj	21,2	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.15	hygienické zařízení	6,9	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.16	hygienické zařízení	6,4	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.17	sklad špinavého prádla	3,5	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.18	sklad pomůcek a čistí. prost.	3,5	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.19	dvoulůžkový pokoj	21,0	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.20	společenská místnost	42,8	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3,31 m
2.21	místnost pro personál	14,2	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 3,31 m
2.22	chodba	37,3	přírodní linoleum	P03,P04	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3,26 m
2.23	dvoulůžkový pokoj	21,0	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.24	hygienické zařízení	7,6	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.25	dvoulůžkový pokoj	19,2	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.26	hygienické zařízení	7,6	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.27	hygienické zařízení	4,5	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.28	dvoulůžkový pokoj	18,9	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.29	jednolůžkový pokoj	14,2	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. dle kolejnic zvedacího sys.
2.30	hygienické zařízení	7,8	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.31	hygienické zařízení	5,2	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.32	dvoulůžkový pokoj	27,8	přírodní linoleum	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. dle kolejnic zvedacího sys.
2.33a	úklidová místnost	2,6	keramická dlažba	P04	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.33b	hygienické zařízení	1,3	keramická dlažba	P04	ker. obklad, výška 2,0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2,92 m
2.34	evakuační lůžkový výtah	6,8	stávající	-	stávající	stávající	stávající výtah
	CELKEM	486,45					



A STÁVAJÍCÍ BUDOVA DD ČERNOŽICE - REKONSTRUOVANÝ OBJEKT
B STÁVAJÍCÍ BUDOVA DD ČERNOŽICE - OBJEKT BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

S

±0,000 = 255,05 m n. m. B.p.v.

generální projektant
Group 99 s.r.o.
Tomešova 10a
602 00 Brno

projektant části
Ateliér 99
Purkyňova 99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Barbora Hejtmánková
HIP Ing. Dagmar Pilařová
kontroloval Ing. Dagmar Pilařová
vypracoval Ing. arch. Barbora Hejtmánková
kreslil Ing. arch. Barbora Hejtmánková
zodp. projektant Ing. Dagmar Pilařová

stavebník Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
místo stavby Revoluční 84, 503 04 Černožice

název stavby **REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO UBYTOVACÍHO OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ ČERNOŽICE**
objekt **SO.01 - ubytovací objekt "A"**
část **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NOVÝ STAV**
název dokumentu **PŮDORYS 2.NP - NAVRŽENÝ STAV**

dokument	15-21
datum	08/2015
formát	21 x A4
stupeň	DPS
revize	01
měřítko	1:50
číslo přílohy	20