

Smlouva o dílo č.: 23/10/2012

REVIST s. r. o. , zastoupená Ing. Martinem Choutkou – jednatelem společnosti,
se sídlem pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4,

IČO: 24815756, DIČ: CZ24815756,

bank.spojení: Komerční banka, Hradec Králové, č.ú.: 43-9000670267/0100,

tel.: 466260970, 777756639, e-mail: info@revist.cz,

na straně jedné jako zhotovitel

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové , zastoupené Mgr. Nad'ou Machkovou
Prajzovou, Ph.D. – ředitelkou muzea, se sídlem Eliščíno nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 758,

bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: 78-7777510247/0100,

tel.: +420 495 512 391, e-mail: muzeum@muzeumhk.cz ,

na straně druhé jako objednatel

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o dílo

ve smyslu ustanovení par. 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Petr Bořke, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2, v září 2012, pod zakázk. č. 1004/2012 , která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je potvrzena podpisem objednavatele. Stavební práce budou provedeny na objektu č. p. 33 na pozemkové parcele č. p. 39 v k. ú. Lípa u Hradce Králové a dle vydaného Souhlasu s provedením stavby vydaného dne 3. 10. 2012 magistrátem města Hradec Králové pod č. j. SZ MMHK/161061/2012ST2/Svo.



2. Objednatel před podpisem této smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a technickou zprávu zhotoviteli předal a prohlašuje, že s projektovou dokumentací a technickou zprávou souhlasí.

2. S
m
de
př
nej

II. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvně dohodnuta ve výši 1.248.976,-Kč bez DPH, slovy: Jedenmiliondvěstěčtyřicetostisícdevětsetšedesátšestkorunčeských bez DPH. Tato cena je přesně popsána v rozpočtu cen materiálů a prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č.2 této smlouvy o dílo a obě smluvní strany ho stvrdily svými podpisy. Uvedenou cenu považují obě smluvní strany za pevnou a závaznou, tedy nejvýše přípustnou. Objednatel prohlašuje, že s uvedenou cenou souhlasí.

1. Vlá
neb
pře

2. V
obj
za s

III. Platební podmínky a smluvní pokuty

1. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli smluvní cenu dle předloženého vyúčtování již provedených stavebních prací. Vyúčtování již provedených stavebních prací bude obsahovat práce provedené v daném měsíci. Zhotovitel bude objednateli předkládat vždy do 5-tého dne následujícího měsíce toto vyúčtování. Právo fakturovat zhotoviteli vzniká dnem potvrzení vyúčtování již provedených prací ze strany objednatele. Jednotlivé platby bude objednatel zhotoviteli hradit na základě fakturace do 10-ti dnů od vystavení faktury.
2. Zhotovitel má právo na zadržení ceny díla ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH do úplného a řádného předání díla, vyklizení staveniště a vydání souhlasu s užíváním stavby.
3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy, je tento povinen zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z dlužné ceny díla za každý den prodlení. V případě nedokončení zhotovení díla dle čl.IV. této smlouvy o dílo má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč vč. DPH za první den prodlení s předáním díla a za každý další den prodlení právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z celkové ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.
4. V případě prodlení objednatele s lhůtou stanovenou čl. VI. Odst. 3 má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z celkové ceny díla za každý den prodlení.

1. Obj
má
práci
proh
zařiz
dodá

2. Záru

3. Práva
Veš
objed
30-ti
Důvo
skuteč
Zhoto
dokun
kolauc

1. Zhotov
ukonče

2. Objedn
proved

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30. 4. 2012. Zhotovitel se zavazuje zahájit předmětné práce nejpozději do 10- ti dnů od podpisu této smlouvy o dílo a

nickou
nickou

2. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno z důvodů vyšší moci provádět dílo. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele a nemožnost zahájení provádění díla z důvodu nepředání staveniště ze strany objednatele.

z DPH,
i bez
edílnou
smluvní
rany za
edenou

V. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílu a věcem, které jsou nutné k provádění díla má zhotovitel a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem úplného řádného předání a převzetí díla a jeho zaplacením dle této smlouvy.
2. V případě zániku této smlouvy přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele i v případě, že předmět díla nebude dokončen a to dnem zaplacení ceny za skutečně provedenou část díla.

VI. Odpovědnost za vady

účtování
ací bude
edkládat
otoviteli
ednatele.
10-ti dnů

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že předmět díla bude vykazovat vlastnosti, které má mít dle sjednaných technických podmínek použitých materiálů a provedených prací a dle příslušných předpisů platných v České republice. Zhotovitel dále prohlašuje, že přejímá záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Ohledně zařizovacích předmětů a dalších věcí a zařízení, které bude zhotovitel instalovat a dodávat dle této smlouvy se záruka řídí záruční dobou jejich výrobce.

bez DPH
ažíváním

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré vady a nedodělky započne zhotovitel odstraňovat do 5-ti dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel má povinnost odstranit vady a nedodělky odstranit nejdéle do 30-ti dnů od započetí jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Důvodem pro prodloužení této lhůty jsou nevyhovující klimatické podmínky. Tuto skutečnost má zhotovitel povinnost oznámit objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Zhotovitel se zavazuje při předání díla poskytnout objednateli veškerou dokumentaci ke kolaudačnímu řízení týkající se předmětu díla a součinnost při kolaudačním řízení.

ujednání
0,05% vč.
vení díla
15.000,-
ení právo
rodlení s

objednatel
aždý den

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel splní svůj závazek, tedy svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v dohodnutém místě a době dle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dle jeho dispozic potřebné podklady v provedení, rozsahu a lhůtách, tak, jak to bude nutné k provedení díla.

zavazuje
y o dílo a

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provádět předmět díla a bez zbytečných průtahů informovat průběžně objednatele o stavu předmětu díla.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do tohoto deníku se budou zapisovat údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla.
5. V případě, že při provádění díla bude třeba provést práce nad rámec ujednání dle této smlouvy, tzv., vícepráce, znamenající podstatnou změnu nebo rozsah výstavby díla, znamená to změnu této smlouvy. Vícepráce musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy před jejich provedením včetně dohody o ceně za jejich provedení a délky jejich provedení, a to na samostatných listech jako dodatky k této smlouvě.
6. V případě provádění víceprací v souladu s ujednáním předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se o dobu provádění prodlužuje termín dohodnutý k zhotovení díla dle této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít v místě provádění díla a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
8. Objednatel poskytne zhotoviteli právo přístupu na místo provádění díla do objektu č. p. 33 na pozemkové parcele č. p. 39 v k. ú. Lípa u Hradce Králové.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Účastníci se dohodli, že podstatným porušením ustanovení této smlouvy a tedy podmínkami pro odstoupení od této smlouvy jsou tato porušení:
 - objednatel má právo od této smlouvy odstoupit jestliže:
 - a/ zhotovitel porušuje způsob provádění díla a jeho kvalitu dle technických podmínek
 - b/ zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými podmínkami bez předchozího písemného souhlasu objednatele a takovým prováděním porušuje zájmy objednatele
 - zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit jestliže:
 - a/ objednatel bude v prodlení s placením ceny díla dle ujednání čl.III této smlouvy více jak 60 dnů
 - b/ objednatel porušuje přes výzvu zhotovitele ujednání této smlouvy nebo brání zhotoviteli v provádění díla.
2. Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

IX. Místo plnění

Místem plnění je objekt č. p. 33 na pozemkové parcele č. p. 39 v k. ú. Lípa u Hradce Králové.



úťahů

X. Závěrečná ujednání

údaje,

le této
y díla,
odnuty
edením
a to na

dstavce
jovení

potvrdit

jektu č.

1. Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporů budou tyto řešit především smírnou cestou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Za objednatele jsou oprávněni jednat Miroslava Novotná - tel. 734203275 v technických věcech smlouvy včetně zápisů do stavebního deníku. Za zhotovitele je oprávněn jednat pan Miloslav Trkal - tel. 777756630 v technických věcech smlouvy včetně zápisů do stavebního deníku.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována jen písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemném projednání, že smlouva byla před jejím podepsáním řádně přečtena, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


y a tedy

V Hradci Králové, dne 31. 10. 2012

Zhotovitel:

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Objednatel:



edchozího
uje zájmy

jovení

ce Králové.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REVIST S.R.O.

Název stavby	Cp.39. Lipa u Hradce Králové	JKSO	
Název objektu	Oprava, stavební úpravy a změna užívání	EČO	
Název části		Místo	Lipa - Chlum
Objednatel		IČO	DRČ
Projektant	Božka HK		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Polozek 157

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j
0 0	0	0 0	0	0 0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zřízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Uzemní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozni vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	H2S	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D	Celkové náklady
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	14% 0,00 DPH
Datum a podpis		Razítko		25	20% 1 248 976,00 DPH
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis		Razítko		E	Přípočty a odpočty
				27	Dodávky objednavatele
				28	Klouzava doložka
				29	Zvýhodnění + -

Ing. Martin Choutka
21.10.2012

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24515756 R

REKAPITULACE ROZPOČTU

REVIST S R O

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové
 Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání
 JKSO
 EČO

Objednavatel
 Zhotovitel
 Zpracoval
 Datum

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	Zemní práce			67 206,15	47,187
3	Svislé a kompletní konstrukce			59 571,58	11,610
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení			205 983,68	26,398
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			102 406,10	0,284
99	Přesun hmot HSV			35 901,04	0,000
	HSV Celkem			471 068,55	85,479
711	Izolace proti vodě a vlhkosti			11 338,25	0,200
713	Izolace tepelne			24 830,90	0,602
721	Zdravotechnika			43 631,30	0,000
731	Ústřední topení			129 014,67	0,000
762	Konstrukce tesařské			93 113,20	2,687
764	Konstrukce klumpiřské			51 138,45	0,229
765	Konstrukce - krytiny tvrdé			60 870,71	3,021
766	Konstrukce truhlářské			141 800,28	0,000
771	Podlahy z dlaždic			28 354,02	0,924
776	Podlahy povlakové			1 530,35	0,000
781	Dokončovací práce a obklady			1 728,00	0,046
782	Dokončovací práce a obklady z kamene			8 904,54	0,000
783	Dokončovací práce - natěry			11 289,03	0,048
784	Dokončovací práce - malby			5 716,04	0,049
	PSV Celkem			613 259,73	7,807
21-M	Elektromontáže			152 281,83	0,000
	M Celkem			152 281,83	0,000
	Celkem			1 236 610,12	93,286

Ing. Martin Choutka
 21.10.2012

REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

VÝKAZ VÝMĚR

REVIST S R O

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

JKSO

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

EČO

Objednatel

Zpracoval

Zhotovitel

Datum

P.Č.	KČN	Kod položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV

Práci práce

h š do 600 mm ručním nářadím v soudržných

m3 12 744 756 80 9 644 66

12 744

12 744

ostoru v hornině tř. horniny tř. 1

m3 13 471 1 302 40 17 544 63

..a"

+ 5+4 01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

13 471

Nošení vykopku vodorovně do 10 m v hornině tř. 1 až 4

m3 13 471 134 64 1 813 74

"z důvodu podříznutí zdiva"

0.6*0.6*(2.17+4.5+4.01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

Součet

13 471

4 001 162701105 Vodorovně přemístění vykopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4

m3 26 215 237 60 6 228 68

"venek"

0.5*0.6*(0.56+6.94+0.6*2)*2

12 744

"vnitřek"

0.6*0.6*(2.17+4.5+4.01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

Součet

26 215

5 001 167101101 Nakládání vykopku do 100 m3 horniny tř. 1 až 4

m3 13 471 125 84 1 695 19

"vnitřek"

0.6*0.6*(2.17+4.5+4.01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

Součet

13 471

6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládku

m3 26 215 16 10 422 17

"venek"

0.5*0.6*(0.56+6.94+0.6*2)*2

12 744

"vnitřek"

0.6*0.6*(2.17+4.5+4.01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

Součet

26 215

7 001 171201201x Poplatek za skládku přebytečné zeminy

t 41 944 202 40 8 489 47

26 215*1.6

41 944

8 001 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny

m3 26 215 392 48 10 288 85

"venek"

0.6*0.6*(0.56+6.94+0.6*2)*2

12 744

"vnitřek"

0.6*0.6*(2.17+4.5+4.01*2+0.52+0.99+1.82+0.69)*2

13 471

Součet

26 215

[Handwritten signature]

9	MAT	102014200	Šterkopisek	t	47 187	234 78	11 078 75
			25 215*1 8		47 187		
1			Zemní práce				67 206,15
3			Svislé a kompletní konstrukce				
10	014	310238211	Zazdívká otvoru pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém ohlami pálenými na MVC	m3	0 444	4 030 40	1 789 50
			1"				
			0 51*2 9*0 3		0 444		
			Součet		0 444		
11	014	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti 1050 mm	kus	5 000	154 88	774 40
			2+3		5 000		
			Součet		5 000		
12	MAT	593212100	překlad železobetonový RZP 119/14/14 V 119x14x14 cm	kus	4 000	180 14	720 54
13	MAT	593216750	překlad železobetonový RTP 119/14/14 P 119x14x14 cm	kus	1 000	270 25	270 25
14	014	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti do 2400 mm	kus	2 000	201 52	403 04
15	MAT	593212130	překlad železobetonový RZP 239/14/14 V 239x14x14 cm	kus	2 000	372 42	744 83
16	014	317844311	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů do č. 12	t	0 014	30 360 00	425 04
			14"				
			"1100"				
			8 34*0 8*2*0 001*1 08		0 014		
			Součet		0 014		
17	014	318231111x	Úprava pro dodatečné vložení izolace (poříznutí + vložení hydroizolace)	m2	16 812	3 238 40	54 443 98
			0 52*19 56+4 01)*2		14 113		
			0 36*(1 89+1 82)		1 336		
			0 34*4 01		1 353		
			Součet		16 812		
3			Svislé a kompletní konstrukce				59 571,58
6			Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
18	011	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	11 525	27 72	319 47
			0 8*2 0		1 600		
			1 0*2 05		2 050		
			0 79*1 0		0 790		
			0 35*1 33*2		0 878		
			0 5*1 34*3		2 010		
			0 79*1 34*2		2 117		
			3 14*0 225*0 225		0 159		
			Mezisoučet		9 604		
			9 604*0 2		1 921		
			Součet		11 525		
19	011	611473112	Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí stropu rovných štuková	m2	32 060	240 24	7 702 09
			2 82+20 59+8 65		32 060		
			Součet		32 060		
20	011	611481111	Pctážení stropů rabinovým pletivem	m2	32 060	108 24	3 470 17
			2 82+20 59+8 65		32 060		
			Součet		32 060		
21	011	612476014	Sanační omítkový systém vnitřní Thermosan + Thermoin (štuk)	m2	97 850	748 00	73 191 80
			2 5*(4 01*2+2 17+4 5+0 52+0 90+1 55+1 82)*2		97 850		

Handwritten signature

			(9 56+8,04+1 0*2)*2*3 5		129,500		
			Součet		129 500		
32	003	9419411101	Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m2	129 500	33 88	4 387 46
33	003	9419411331	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m2	129 500	23 32	3 019 94
34	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby v podlaží do 4 m	m2	32,060	48 40	1 551 70
			2 82+20 59+8 65		32 060		
			Součet		32 060		
35	013	962032631	Bourání zdiva kominového z cihel na MV nebo MVC	m3	1,665	497,20	827 64
			"1"				
			0 51*0 51*5 4		1 665		
			Součet		1 665		
36	013	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 100 mm pl nad 4 m2	m3	3,206	1 610 40	5 162 04
			"předpoklad 10-12"				
			(2 82+20 59+8 65)*0,1		3,206		
			Součet		3,206		
37	013	965062922	Odstanění nasypu pod podlahy tl 100 mm	m3	1,293	213 84	276 50
			"10 podkrovi"				
			32 33*0 04		1,293		
			Součet		1 293		
38	013	965062932	Odstanění nasypu pod podlahy do tl 200 mm	m3	5,450	177 76	969 79
			"předpoklad 10-12"				
			(2 82+20 59+8 65)*0 17		5 450		
			Součet		5 450		
39	013	966023131	Vybourání betonových stříšek ze štlavé atiky	m	14,400	115 28	1 660 03
			"8"				
			2 6		2 600		
			"4"				
			11 8		11 800		
			Součet		14 400		
40	013	967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC II 300 mm	m2	0,597	243 76	145 62
			"14"				
			0 51*1 17		0,597		
			Součet		0,597		
41	013	968062354	Vybourání dřevěných ramu oken špaletových včetně vnitř parapetu a vyvšení křidel	m2	5 005	221 76	1 106 91
			0 5*1 34*3		2,010		
			0 79*1 34*2		2 117		
			0 33*1 33*2		0 878		
			Součet		5 005		
42	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní včetně vyvšení křidel	m2	7 426	126 72	941 02
			0 93*2 0		1 860		
			1 17*2 0		2 340		
			1 16*2 1		2 436		
			"podkrovi"				
			0 76*1 0		0 790		
			Součet		7 426		
43	013	968072244	Vybourání kovových rámu	m2	0,821	231 44	190 01
			"7 markyza"				
			0 555*1 48		0,821		

			Součet		0 821		
44	013	9680722441	Vybourání kovové výplně kruhového otvoru	m2	0 173	506 00	87 54
			"9"				
			3 14*0 235*0 235		0 173		
			Součet		0 173		
45	013	9680722442	Vybourání rámu oken kruhových	m2	0 159	506 00	60 45
			"3"				
			3 14*0 225*0 225		0 159		
			Součet		0 159		
46	013	971031051	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 4 m2 na MVC nebo MV tl 600 mm	m3	1 580	695 20	1 098 42
			"1"				
			1 87*2 3*0 34		1 462		
			0 93*1 97*0 34		-0 623		
			"2"				
			0 9*2 1*0 34		0 643		
			"3"				
			0 9*0 21*0 52		0 093		
			Součet		1 580		
47	013	973031345	Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 0 25 m2 hl 300 mm	kus	2 000	205 04	410 08
			"15"				
			1		1 000		
			"16"				
			1		1 000		
			Součet		2 000		
48	013	974031654	Vysekaní ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníku hl 150 mm v 150 mm	m	1 600	110 00	176 00
			"14"				
			0 8*2		1 600		
			Součet		1 600		
49	013	974031665	Vysekaní ryh ve zdivu cihelném pro nosníky hl 150 mm v 250 mm	m	10 800	143 44	1 549 15
			"123"				
			2 4*2		4 800		
			1 2*(2+3)		6 000		
			Součet		10 800		
50	013	975043121	Jednořádkové podchycení stropu v 3 5 m zatížení 1000 kg/m	m	4 000	336 16	1 344 64
			"1"				
			2 0*2		4 000		
			Součet		4 000		
51	013	976012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropu rákosových rozsahu 100 %	m2	32 060	71 28	2 285 24
			2 82*20 59*8 65		32 060		
			Součet		32 060		
52	013	976013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	95 210	40 48	3 854 10
			2 5*(4 01*2+2 17*4 5+0 52*0 99+1 55+1 82)*2		97 850		
			"2"				
			-1 2*(2 0+0 1*2)		-2 640		
			Součet		95 210		
53	013	976015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV rozsahu 100 %	m2	120 100	30 80	3 699 08
			2 81*(9 56+6 94)*2		92 730		

		8 05*0 7*2		11 270		
		5 05*1 0*2		10 100		
		4 0*1 5*0 5*2		6 000		
		Součet		120 100		
54	013	978021101	Odlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 640	103 84 274 14
		"2"				
		1 2*(2 0+0 1*2)		2 640		
		Součet		2 640		
55	013	978023411	Vysekání a vyčistění spar zdiva cihelného	m2	215 310	33 88 7 294 70
		"vnitřek"				
		95 21		95 210		
		Mezisoučet		95 210		
		"venek"				
		2 81*(9 56+6 94)*2		82 730		
		8 05*0 7*2		11 270		
		5 05*1 0*2		10 100		
		4 0*1 5*0 5*2		6 000		
		Mezisoučet		120 100		
		Součet		215 310		
56	013	978050511	Odebrání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkladaček	m2	2 640	125 84 332 22
		"2"				
		1 2*(2 0+0 1*2)		2 640		
		Součet		2 640		
57	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58 574	276 32 16 185 16
58	013	979081121x	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	58 574	107 36 6 288 50
59	013	979082111	Vnitřnostavení doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	58 574	146 08 8 556 49
60	013	979082121x	Poplatek za skládku sutí	t	58 574	354 64 20 772 67
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			102 406,10
99			Přesun hmot HSV			
61	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a udržbu	t	85 479	420 00 35 901 04
99			Přesun hmot HSV			35 901,04
			HSV Celkem			471 068,55
			Práce a dodávky PSV			
711			Izolace proti vodě a vlhkosti			
62	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	32 060	2 99 95 92
		2 82*20 59+8 65		32 060		
		Součet		32 060		
63	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0 010	30 800 00 308 00
		32 060 * 0 0003		0 010		
64	711	711132200	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suché pásy nová folie	m2	23 760	166 32 3 951 76
		0 6*(9 56+6 94)*2*1 2		23 760		
		Součet		23 760		
65	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	32 060	60 72 1 946 68
		2 82*20 59+8 65		32 060		
		Součet		32 060		
66	MAT	626361140	pásk těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)	m2	36 868	125 43 4 626 62
		32 060 * 1 15		36 869		

67	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3 700	110,61	409,25
	711		Izolace proti vodě a vlhkosti				11 338,25
	713		Izolace tepelné				
68	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi pásy dílci deskami	m2	79 361	19,80	1 571,35
			"S2 S2"				
			1 4*3 0*2		8 400		
			1 54*1 89*2		5 821		
			puda				
			32 57*2		65 140		
			Součet		79 361		
69	MAT	631481550	deska mineralni izolační ISOVER DOMO tl 129 mm	m2	80 948	173,10	14 011,78
			79 361 * 1,02		80 948		
70	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah na suchu 1 vrstva z rohoží pásu dílci desek	m2	33 428	16,10	538,32
			(2 82*20 63*8 7)		32 150		
			1 42*0 52		0 736		
			0 9*0 3*2		0 540		
			Součet		33 428		
71	MAT	263758030	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl 80 mm	m2	34 097	192,28	6 556,17
			33 428 * 1,02		34 097		
72	713	713191121	Izolace tepelné podlah stropů vrchem a střech překrytí pasem PE folii	m2	38 442	41,80	1 606,88
			33 428*1 15		38 442		
			Součet		38 442		
73	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 250	242,84	548,40
	713		Izolace tepelné				24 830,90
	721		Zdravotechnika				
74	72101		Zdravotechnika (samostatná část) vč. demontáží	kpl	1,000	43 631,30	43 631,30
	721		Zdravotechnika				43 631,30
	731		Ústřední topení				
75	73101		UT (samostatná část)	kpl	1,000	129 014,67	129 014,67
	731		Ústřední topení				129 014,67
	762		Konstrukce tesařské				
76	762	762331922	Vylézání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 delky do 5 m	m	99 000	79,20	7 840,80
			4 0*9*2		72 000		
			3 0*9		27 000		
			Součet		99 000		
77	762	762332932	Doplnění části střešní vazby z hranolu průřezové plochy do 224 cm2	m	99 000	211,20	20 908,80
			4 0*9*2		72 000		
			3 0*9		27 000		
			Součet		99 000		
78	MAT	606120110	řezivo jeřábčnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1 950	5 586,00	10 952,48
			99 000 * 1 1*0 15*0 12		1 950		
79	762	762341210	Montáž bednění střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	14 495	55,88	809,98
			1 984*2 3*0 5		2 282		
			1 744*2 3*0 5*2		4 011		
			0 657*2 3*0 5*2		1 511		
			1 89*1 77*2		6 691		
			Součet		14 495		

80	MAT	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0 478	5 545 76	2 650 67
			1 984*2 3*0 5*0 03*1 1		0 075		
			1 744*2 3*0 5*2*0 03*1 1		0 132		
			0 657*2 3*0 5*2*0 03*1 1		0 050		
			1 89*1 77*2*0 03*1 1		0 221		
			Součet		0 478		
81	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	14 200	19 80	281 16
			5 6"				
			7 5*6 7		14 200		
			Součet		14 200		
82	762	762342214	Zřízení latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	64 400	31 24	2 011 85
			8 05*4 0*2		64 400		
			Součet		64 400		
83	762	762342451	Montáž kontralaté	m	72 000	7 39	532 22
			4 0*9*2		72 000		
			Součet		72 000		
84	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm²	m3	0 751	5 748 16	4 315 67
			64 4*3 3*0 06*0 04*1 1		0 561		
			72 0*0 06*0 04*1 1		0 190		
			Součet		0 751		
85	762	762342812	Demontáž latování střech z latí při osové vzdálenosti do 0 50 m	m2	64 400	11 00	708 40
86	762	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění latování, světlíky, klíny	m3	3 189	1 267 20	4 041 10
			1 95		1 960		
			0 478		0 478		
			0 751		0 751		
			Součet		3 189		
87	762	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 50 mm	m2	32 060	51 46	1 650 45
			předpoklad 10 12"				
			2 82*20 53*8 65		32 060		
			Součet		32 060		
88	762	762524104	Položení podlahy prkna hoblovaná na pero a dražku	m2	3 236	88 88	287 62
			3 595*0 9		3 236		
			Součet		3 236		
89	MAT	605151110x	řezivo jehličnaté prkno jakost I-II 2 - 3 cm hoblované na P+D	m3	0 810	9 856 00	7 983 36
90	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	3 235	66 00	213 58
			3 595*0 9		3 236		
			Součet		3 236		
91	MAT	605151110x1	trámky 100/140 a 80/110	m3	0 140	8 096 00	1 133 44
92	762	762595000	Spojovací a ochranné prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m3	0 950	122 32	116 20
			0 81*0 14		0 950		
93	762	762812240	Montáž záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté	m2	18 570	56 32	1 045 86
			"přesahy krokvi"				
			0 9*8 05*2		14 490		
			0 6*(0 6*2+1 8*2+2 0)		4 080		
			Součet		18 570		
94	MAT	605151110	prkenný záklop hoblovaný	m3	0 501	10 120 00	5 070 12
			18 570 * 1 08*0 025		0 501		

95	762	762990001	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž zaklopů stropnice a podbíjení	m3	0 501	118,80	59 52
96	762	762990001	Oprava stropních trámů (rozsah bude určen po odkrytí 25 30%)	m2	40 653	202,40	8 228 17
			8 05*5 05		40 653		
			Součet		40 653		
97	762	762990002	Oprava krovu (rozsah bude určen po odkrytí 10%)	m2	64 400	101,20	6 517 28
			4 0*8 05*2		64 400		
			Součet		64 400		
98	762	98762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m %		6,400	892,92	5 753 07
	762		Konstrukce tesařské				93 113,20
	764		Konstrukce klempířské				
99	764	764171101	Krytina LINDAB SEAMLINE falcovací olej Abatlex	m2	14 495	624,80	9 056 48
			1 984*2 3*0 5		2,282		
			1 744*2 3*0 5*2		4,011		
			0 657*2 3*0 5*2		1,511		
			1 89*1 77*2		6,691		
			Součet		14,495		
100	764	764311821	Demontáž krytina hladká z falcovaného plechu do 30° do 25 m2	m2	14 200	42 68	606 06
			"5"				
			7 5		7 500		
			"6"				
			6,7		6 700		
			Součet		14,200		
101	764	764361811	Demontáž střešního výlezu vlnitá krytina do 45°	kus	1 000	44,44	44 44
			"4"				
			1		1 000		
			Součet		1 000		
102	764	764361811x	Demontáž stávajícího okapového systému	kpl	1 000	3 960 00	3 960 00
			"4"				
			1		1 000		
			Součet		1,000		
103	764	764711112	Oplechování parapetu Lindab rš 120 mm	m	4 090	249 92	1 022 17
			"V7-V8"				
			0 38*2		0 760		
			0 55*3		1 650		
			0 84*2		1 680		
			Součet		4 090		
104	764	764711114	Oplechování parapetu Lindab rš 200 mm	m	1 400	322 96	452 14
			"V10"				
			0 7*2		1 400		
			Součet		1 400		
105	764	764721112	Oplechování závětmá lišta Lindab rš 150 mm	m	1 000	205 92	205 92
			"V24"				
			0 5*2		1 000		
			Součet		1 000		
106	764	764721113	Oplechování závětmá lišta Lindab rš 200 mm	m	1 000	242 00	242 00
			"V24"				
			0 5*2		1 000		
			Součet		1 000		

Handwritten signature

107	764	764721114	Oplechování lemování Lindab rs 250 mm	m	8 000	288 64	2 309 12
			"V23"				
			1 8*2		3 600		
			"V26"				
			2 2*2		4 400		
			Součet		8 000		
108	764	764731113	Oplechování podkladní plech rs 300 mm	m	10 430	356 40	3 717 25
			"V22"				
			1 85*2		3 780		
			"V25"				
			6 65		6 650		
			Součet		10 430		
109	764	764731115	Oplechování zdi Lindab rs 420 mm	m	15 860	541 20	8 583 43
			"V10-V21"				
			3 0*4		12 000		
			0 42*3		1 260		
			1 3*2		2 600		
			Součet		15 860		
110	764	764751111	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné D 87 mm	m	7 000	501 60	3 511 20
			"V14"				
			3 5*2		7 000		
			Součet		7 000		
111	764	764751141	Odpadní trouby Lindab vytokové koleno D 87 mm	kus	2 000	567 60	1 135 20
			"V13"				
			2		2 000		
			Součet		2 000		
112	764	764761121	Žláby Lindab podtokapní pulkruhové R s haky velikost 125 mm	m	16 100	457 60	7 367 36
			"V16"				
			8 05*2		16 100		
			Součet		16 100		
113	764	764761231	Žláby Lindab kotlík k pulkruhovým žlábům velikost 125 mm	kus	2 000	365 08	732 16
114		7629901	Typová okapnice Bramac se samolepicí páskou š=200 mm	m	16 100	422 40	6 800 64
			"V17"				
			8 05*2		16 100		
			Součet		16 100		
115	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 800	497 46	1 392 88
	764		Konstrukce klempířské				51 138,45
	765		Konstrukce - krytiny tvrdé				
116	765	765331212	Krytina betonová Bramac Alpska Classic střecha jednoduchá na sucho	m2	64 400	393 36	25 332 38
			4 0*8 05*2		64 400		
			Součet		64 400		
117	765	765331231	Krytina betonová Bramac Alpská hřeben z hřebenáču na sucho s pasem	m	7 410	572 00	4 238 52
			7 41		7 410		
			Součet		7 410		
118	765	765331611	Krytina betonová Bramac olemování nadstřešních konstrukcí systémem Wakaflex	m	13 800	668 80	9 229 44
			"V18"				
			3 45*4		13 800		

Handwritten signature

			Součet		13 800		
119	765	765331621	Krytina betonová Bramac přilepení a uchycení tašek drážkových	m	17 400	64 68	1 125 43
			4 0'4+0 7'2		17 400		
120	765	765331662	Krytina betonová Bramac větrací mřížka univerzální	m	16 100	122 32	1 969 35
			8 05'2		16 100		
121	765	765332611	Krytina Bramac odkouření DUROVENT	soubor	1 000	2 129 60	2 129 60
122	765	765332810	Demontáž betonové krytiny z tašek drážkových na sucho do suti	m2	64 400	62 92	4 052 05
			4 0'8 05'2		64 400		
			Součet		64 400		
123	765	765901122	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie Jutafoi DTB 150	m2	16 669	141 68	2 361 66
			1 934'2 3'0 5		2 282		
			1 744'2 3'0 5'2		4 011		
			0 667'2 3'0 5'2		1 511		
			1 89'1 77'2		6 691		
			Mezisoučet		14 495		
			14 495'0 15		2 174		
			Součet		16 669		
124	765	765901157	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie Bramac VEL	m2	74 060	72 16	5 344 17
			4 0'8 05'2'1 15		74 060		
			Součet		74 060		
125	765	765901238x	Zakrytí šikmých střech paropropustná zábrana folie Jutafoi 95	m2	45 633	40 92	1 867 30
			"S2 S3"				
			1 4'3 0'1 15		4 830		
			1 54'1 89'1 15		3 347		
			"puda"				
			32 57'1 15		37 456		
			Součet		45 633		
126	765	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	6 100	528 00	3 220 80
	765		Konstrukce - krytiny tvrdé				60 870,71
	766		Konstrukce truhlářské				
127	7660001		1 dveře vnitřní 1-kř. plně 800/1970 včetně kování a prahu	kus	1 000	2 534 40	2 534 40
128	7660002		2 dveře vnější dřevěné 1-kř. 2/3 sklo 800/1970 vč. zárubně bezpečnostního zámku a prahu	kus	1 000	10 120 00	10 120 00
129	7660003		3 dveře vnější dřevěné 1-kř. 2/3 sklo 1000/2050 vč. zárubně bezpečnostního zámku a prahu	kus	1 000	15 224 00	15 224 00
130	7660004		4 dveře vnější dřevěné 1-kř. plně 790/1000 vč. rámu ocelová petlice + zámek	kus	1 000	4 250 40	4 250 40
131	7660005		5 okno dřevěné obloukové 330/1330 jednoduché sklo (replika)	kus	2 000	3 036 00	6 072 00
132	7660006		6 okno dřevěné obloukové 330/1330 + vyklápne izolační dvojsklo (replika)	kus	2 000	3 845 60	7 691 20
133	7660007		7 okno dřevěné obloukové 500/1340 jednoduché sklo (replika)	kus	3 000	3 546 40	10 639 20
134	7660008		8 okno dřevěné obloukové 500/1340 + vyklápne izolační dvojsklo (replika)	kus	3 000	4 250 40	12 751 20
135	7660009		9 okno dřevěné obloukové 790/1340 2-kř. jednoduché sklo (replika)	kus	2 000	5 060 00	10 120 00
136	7660010		10 okno dřevěné obloukové 790/1340 2-kř. + vyklápne izolační dvojsklo (replika)	kus	2 000	6 072 00	12 144 00
137	7660011		11 okno dřevěné kruhové d=450mm pevně zasklené jednoduché sklo (replika)	kus	2 000	2 534 40	5 068 80
138	7660012		12 střešní výlez Velux GVK 450/610 vč. lemování	kus	1 000	5 570 40	5 570 40
139	7660013		V1-V6 vnitřní parapetní deska tl 30mm š=130-260mm lamino, barva bílá s ozubem	m	8 860	660 00	5 860 80
			0 52'2		1 040		

		0 68*3		2 040		
		1 03*2		2 060		
		0 33*2		0 690		
		0 5*3		1 500		
		0 79*2		1 580		
		Součet		8,880		
140	7660014	V11 kuchyňská linka dl=1200 v=900, včetně dolních skříněk a nerez dízezu	kpl	1 000	16 780 00	16 780 00
		1		1 000		
		Součet		1 000		
141	7660015	V12 aluplky prodejní pult s=600, d=1870 v=750mm	kpl	1 000	15 224 00	15 224 00
		1		1 000		
		Součet		1 000		
142	766 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 250	1 399 90	1 749 88
	766	Konstrukce truhlářské				141 800,28
	771	Podlahy z dlaždic				
143	771 771574116	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem vč soklíku	m2	36 643	303 60	11 124 81
		(2 82+20 63+8 7)*1 1		35 365		
		1 42*0 52		0 738		
		0 9*0 3*2		0 540		
		Součet		36 643		
144	MAT 597642600	Keramická dlažba vnitřní vč soklíku	m2	38 411	404,80	15 548 77
		(2 82+20 63+8 7)*1 1*1 05		37 133		
		1 42*0 52		0 738		
		0 9*0 3*2		0 540		
		Součet		38,411		
145	771 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6 300	266,74	1 680 44
	771	Podlahy z dlaždic				28 354,02
	776	Podlahy povlakové				
146	776 776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	32 060	47,52	1 523 49
		"předpoklad 10-12"				
		2 82+20 59+8 65		32 060		
		Součet		32 060		
147	776 998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0 450	15,23	6 86
	776	Podlahy povlakové				1 530,35
	781	Dokončovací práce a obklady				
148	781 781474117	Montáž obkladů keramických flexibilním lepidlo	m2	2 850	321,20	915 42
		1 5*(1 3+0 6)		2 850		
		Součet		2 850		
149	MAT 597813520	obkládačka keramická vnitřní	m2	3 000	253,00	759 00
150	781 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3 200	16,74	53 58
	781	Dokončovací práce a obklady				1 728,00
	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				
151	7829901	Stavající pískovcový skli - uprava jehličkovou	m2	16 500	529 00	8 712 00
		0,5*(9,56+6,94)*2		16,500		
		Součet		16,500		
152	782 998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	2,210	87 12	192 54
	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				8 904,54

783			Dokončovací práce - nátěry				
153	783	783695233	Natěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	19 350	140 80	2 724 48
			"přesahy střechy"				
			8 05*0 9*2		14 490		
			0 15*0 9*2*9*2		4 860		
			Součet		19 350		
154	783	783783311	Natěry lesařských kci proti dřevokazným houbám hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v interiéru	m2	246 391	34 76	6 564 55
			8 05*4 0*2*3		193 200		
			1 984*2 3*0 5*3		6 845		
			1 744*2 3*0 5*2*3		12 034		
			0 657*2 3*0 5*2*3		4 533		
			1 89*1 77*2*3		20 072		
			"podlaha pudy"				
			3 595*0 9*3		9 707		
			Součet		246 391		
783			Dokončovací práce - nátěry				11 289,03
784			Dokončovací práce - malby				
155	784	784453361	Malby směsí bílé v místnostech v do 3 8 m na sádkové omítky	m2	129 910	44 00	5 716 04
			32 06+97 85		129 910		
			Součet		129 910		
784			Dokončovací práce - malby				5 716,04
			PSV Celkem				613 259,73
			Práce a dodávky M				
21-M			Elektromontáže				
156	2101	Elektroinstalace (samostatná část) vč. demontáže		kpl	1 000	121 471 87	121 471 87
157	2102	Datové sítě (samostatná část)		kpl	1 000	30 809 96	30 809 96
21-M			Elektromontáže				152 281,83
			M Celkem				152 281,83
			Celkem				1 236 610,12

Ing. Martin Choutka
21.10.2012

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Investor	Muzeum východních Čech v Hradci Králové					REVIST 000
Akce	Oprava, stavební úpravy a změna účelu užívání objektu č.p. 33					
F1.4a - VYTÁPĚNÍ - ROZPOČET						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		VYTÁPĚNÍ				
3		1 Kotelny	sou	1 00	55 972 80	55 972 80
4		2 Rozvod potrubí	sou	1 00	6 164 00	6 164 00
5		3 Armatury	sou	1 00	3 588 00	3 588 00
6		4 Otopná tělesa	sou	1 00	21 259 36	21 259 36
7		5 Tepelné izolace	sou	1 00	2 392 00	2 392 00
8		6 Ostatní	sou	1 00	29 880 80	29 880 80
9		7 Stavební přípomoce	sou	1 00	6 000 00	6 000 00
10		Přesum hmot. doprava		3%	125 256 96	3 757 71
11		SOUČET				129 014,67
12		DPH 20%		20%	129 014 67	25 802 93
13		CELKEM včt. DPH				154 817,60
14		1.Kotelny				
15	Viessmann	Plynový kondenzační kotel Vitodens 200 W-19 kW-WB2C575	sb	1 00	39 860 00	39 860 00
16	Viessmann	Montážní pomůcka na omítku - Z002723	sb	1 00	2 980 00	2 980 00
17	Viessmann	Viessmann Vitotrol 200 A-dálkové ovládání-Z008341	sb	1 00	2 815 20	2 815 20
18	Viessmann	AZ revizní kus přímý 60/100-7373228	ks	1 00	920 00	920 00
19	Viessmann	AZ trubka 1m DN80-100 - 7373224	ks	3 00	745 20	2 235 60
20	Viessmann	AZ průchodka střechou 60/100 černá 7373230	ks	1 00	1 990 00	1 990 00
21	Viessmann	Univerzální střešní taška D=125 černá-7452499	ks	1 00	642 00	642 00
22		Montáž plynových rychloohřívacích agregátů	ks	1 00	1 980 00	1 980 00
23		Zprovoznění kotle vč výchozí revize	ks	1 00	2 560 00	2 560 00
24		SOUČET				55 972 80
25		2.Rozvod potrubí				
26		Potrubí z měděných trubek Supersan polotvrdý 15x1	m	24 00	138 00	3 312 00
27		Potrubí z měděných trubek Supersan polotvrdý 22x1	m	8 00	184 00	1 472 00
28		Zkouš. těsnos. potr. z měděných trubek 22-15	ks	1 00	1 380 00	1 380 00
29		SOUČET				6 164 00
30		3.Armatury				
31		Kompaktní přípojovací armatura rozteč 50 mm	ks	4 00	368 00	1 472 00
32		Vypouštěcí kohout Giacomini DN15	ks	2 00	322 00	644 00
33		Termostatická hlavice Danfos pro radiátory VK	ks	4 00	368 00	1 472 00
34		SOUČET				3 588 00
35		4.Otopná tělesa				
36	Korado	Deskový radiátor 22VK6070	ks	1 00	3 336 84	3 336 84
37	Korado	Deskový radiátor 22VK6090	ks	1 00	3 734 28	3 734 28
38	Korado	Deskový radiátor 22VK6120	ks	2 00	4 334 12	8 668 24
39		Montáž deskových radiátorů	ks	4 00	1 380 00	5 520 00
40		SOUČET				21 259 36
41		5.Izolace				
42		Navleková izolace na potrubí CU 15 tl 20 mm	m	24 00	73 60	1 766 40
43		Navleková izolace na potrubí CU 22 tl 20 mm	m	8 00	78 20	625 60
44		SOUČET				2 392 00
45		6.Ostatní				
46		Proplach soustavy	hod	24 00	350 00	8 400 00
47		Zkouška těsnosti	hod	6 00	350 00	2 100 00
48		Hydraulické vyregulování soustavy	ks	1 00	1 472 00	1 472 00
49		Dilatační a topná zkouška	hod	24 00	331 20	7 948 80
50		Nemrznoucí kapalina	l	30 00	92 00	2 760 00
51		Ziráňový čas pro zajištění nutných koordinací	hod	24 00	300 00	7 200 00
52		SOUČET				29 880 80
53		7.Stavební přípomoce				
54		Stavební přípomoce	hod	20 00	300 00	6 000 00
						6 000 00
		Ing. Martin Choutka				
		21.10.2012				

Stavba : k.ú.Lipa u HK, č.p. 33 - Oprava, staveb. úpravy a změna účelu užívání

REVIST 000

Objekt : F.1.4b) ZT - Zdravotní technika (vč. tras venk. kanal. a vody)

P.Č.	Název položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7
Práce a dodávky HSV						
1	Zemní práce + montáže (VENKOVNÍ KANALIZACE, VODA, NTL PLYN)					
132201102	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (pro potr. splaškové kanalizace)		m3	7	190,08	1330,56
132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (pro potr. VODY, venkovní trasy PE d 32 - d 40)		m3	5,5	176,64	971,52
161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl. vykopu do 2,5 m		m3	12,5	75,84	948
162701105	Vodorovné přemístění do 100 m vykopku z horniny tř. 1 až 4 VYTlačENA KUBAT LOŽEM OBSYPPEM		m3	5,6	169,92	951,552
167101101	Nakládání vykopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3		m3	5,6	138,24	774,144
17120	Uložení sypaniny do násypu na pozemku investora		m3	5,6	25,92	145,152
174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním		m3	6,9	74,88	516,672
175101101	Obsyp potrubí bez přehození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (KANALIZACE, VODA)		m3	4,3	152,64	656,352
583313400	Kamenivo těžene drobné frakce 0-4 třída A DODÁVKA pro obsypy potrubí		m3	5	236,16	1180,8
451572111	Lože pod potrubí oteřeny vykop z kameniva drobného těženeho (KANALIZACE, VODA)		m3	1,3	751,68	977,184
SPCM	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté D 110, systém KG DODÁVKA + MONTÁŽ (splašky)		m	15	324,48	4867,2
C0950	Vybourání otvoru d 110 mm do stěny beton. šachty (pro napojení splaškové kanal. ve stáv. šachtě)		kpl	1	604,8	604,8
C0950	Vybourání otvoru do základové stěny objektu (průchod splaškové kanal. do objektu)		kpl	1	806,4	806,4
SPCM	Potrubí rPE d 32 x 4,4 mm tlakové, VODOVODNÍ, přívod PITNÉ studené vody do objektu		m	8,5	60,48	514,08
SPCM	Přerušení stáv. trasy potrubí a příprava pro nové napojení spojkou		kpl	1	259,2	259,2
SPCM	Spojka Hawle ISO č. 6320/32 propojovací (přechodka z PE potr. na PPR)		ks	1	278,4	278,4
SPCM	Spojka Hawle ISO č. 6120/32 se závitem (přechodka z PE potr. na PPR v objektu)		ks	1	311,04	311,04
SPCM	Folie vystražná PVC min. šířka = 20 cm pro PE trasu nového potrubí		m	10	10,56	105,6
C0950	Vybourání otvoru do základové stěny objektu (průchod vodovodu do objektu)		kpl	1	691,2	691,2
C72316-0204	Montáž přípojky pro plynoměr - osazení		ks	1	854,4	854,4
C72316-0334	Rozpěrka pro plynoměr 1"		soub	1	268,8	268,8
722290226	Tlaková zkouška vodovodního potr. do DN 50		m	15	18,24	273,6
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potr. do DN 50		m	15	27,84	417,6
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodoú do DN 150		m	15	13,44	201,6
Zemní práce						18905,856
HSV Celkem						18 905,86
Práce a dodávky PSV						
721	VNITŘNÍ KANALIZACE					
721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 - 50		m	4	179,52	718,08
721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100		m	3	305,28	915,84
721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm		ks	2	66,12	132,24
SPCM	Podmitková zápachová uzavěrka VIEGA 5635 6/50 pro POV u plyn. kotle : DODÁVKA + MONTÁŽ		ks	1	758,4	758,4

Stavba : k.ú. Lipa u HK, č.p. 33 - Oprava, staveb. úpravy a změna účelu užívání

REVIST 11.11.11

Objekt : F.1.4b) ZT - Zdravotní technika (vč. tras venk. kanal. a vody)

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena
1	2	3	4	5	6	7
	SPCM	Dvřka plastová 20 x 20 cm vč. rámečku do zdi	ks	1	159 36	159 36
	C0950	Bourání dražek ve zdi a v podlaze pro trasy kanal. odpadu	kpl	1	1334 4	1334 4
	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	7	13 44	94 08
	721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				4 118,40
	722	VNITŘNÍ VODOVOD				
	722177112	Montáž rozvodu potrubí z plastu do D 20 mm	m	8	49 92	399 36
	285151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 2 8 mm	m	10	113 28	1132 8
	SPCM	Ventil uzavírací, PODOMITKOVÝ, průchozí, přímý DN 25 (hlavní uzavěr objektu na vývodu SV)	kpl	1	222 72	222 72
	722220111	Nastěnka závitová K 247 pro vytkový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2	64 48	128 96
	SPCM	Ventil vytkový kulový DN 15 se šroubením na hadici (u kole UT pro napouštění systému)	kpl	1	112 32	112 32
	725810405	Ventil rohový TE 67 G 1/2" s připojovací trubičkou SAM (DOD+MTŽ)	kpl	1	136 24	136 24
	SPCM	Ohříváč elektrický, průtokový, POD DŘEZ, 3 5kW/230 V vč. typové stojanky, baterie EKM, CLAGE M3/EKM DODÁVKA + MONTÁŽ	kpl	1	4972 8	4972 8
	SPCM	Tlaková hadice připojovací vč. šroubení, opletená pro pitnou vodu délka 60 cm / DOD + MONTÁŽ / pro napojení ohříváče CLAGE	kus	3	110 4	331 2
	C0950	Bourání dražek ve zdi a v podlaze pro trasy potrubí vody	kpl	1	1228 8	1228 8
	C0950	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10	18 24	182 4
	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10	27 84	278 4
	722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod				9 168,00
	713	IZOLACE TEPELNÉ				
	C71346-1121	Izol. potrubí stud. tl. 1xskruž. MONTÁŽ PENOVÝCH NAVLEKACÍCH SEGMENTU	m2	4 000	212 16	848 64
	63167275	Izolace tepel TUBEX 22 x 10 mm DODÁVKA	m	12 000	17 28	207 36
	63167300	Páska lepicí k izol. tepel SHARM	ks	1 000	621 12	621 12
	Oddíl celkem					1677,12
	723	VNITŘNÍ NTL PLYNOVOD				
	C72312-0203	Potrubí z trubek závitových ocel. 11353 0 spojovaných svařováním DN 20 / DODÁVKA + MONTÁŽ	m	11 000	275 52	3030 72
	C0950	Demontáž sláv. KK-15 a navaření nového potrubí DN 20 přes redukci	kpl	1 000	1344	1344 00
	C72323-9102	Montáž armatur plynovodních se 2 závity DN 20	ks	1	74 88	74 88
	SPCM	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a pačkou PN 10 chrom. DN 20 žlutý PLYN	ks	1	112 32	112 32
	C0950	Bourání dražek ve zdi a v podlaze pro trasy potrubí plynu	kpl	1	1500	1500
	C0950	Tlaková zkouška plynovodu - kompletní vzduchem	kpl	1 000	1600	1600
	C0950	Revize plynovodního zařízení - kompletní	kpl	1 000	2100	2100
	Oddíl celkem					9761,92
	PSV Celkem					24 725,44
	Celkem HSV + PSV					43 631,30

Ing. Martin Chouška
21.10.2012

ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena Kč
1 dodávky zařízení			42 036,00
2 doprava dodávek	3,50	42 036	1 471,26
3 přesun dodávek	1,00	42 036	420,36
4 materiál elektromontážní			50 320,80
5 prořez	4,00	5 032	201,28
6 materiál podružný	3,00	52 420	1 572,60
7 materiál nátěrový			142,08
8 materiál zemní			105,18
9 elektromontáže			18 549,79
10 demontáže			222,72
11 zemní práce			381,40
12 PPV pro elektromontáže	5,00	70 892	3 544,59
13 PPV pro zemní práce	1,00	381	3,81
14 dodávky celkem			43 927,62
15 materiál+výkony celkem			71 495,85
16 ostatní náklady			3 548,40
17 NÁKLADY hl.III celkem			118 971,87
18 zařízení staveniště	0,00	75 044	0,00
19 NÁKLADY hl.VI celkem			0,00
20 kompletační činnost			0,00
21 revize			2 500,00
22 investorská činnost			0,00
23 NÁKLADY hl.XI celkem			2 500,00
24 CENA bez DPH (Kč)			121 471,87

Ing. Martin Choutka
21.10.2012

ELEKTROINSTALACE

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000712911	elektroměr, - pojistk. skříň,typ EP112, 100 PVE8P	ks	1,00	6 816,00	6 816,00
2	000715611	skříň pojistk. typ SS100 NVE1P	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
3	000715713	rozvodnice plast.zapuštěná RS1 (náplň dle v.č.2.2)	ks	1,00	32 820,00	32 820,00
součet						42 036,00
Materiál elektromontážní						
4	000101208	kabel CYKY-J-4x6	m	11,00	65,57	721,25
5	000175115	kabel CYKY-L-J-3x1,5	m	70,00	10,18	712,32
6	000175116	kabel CYKY-L-J-3x2,5	m	110,00	16,22	1 784,64
7	000175105	kabel CYKY-L-O-2x1,5	m	15,00	7,10	106,56
8	000175115	kabel CYKY-L-O-3x1,5	m	35,00	10,18	356,16
9	000203303	kabel JYTY 4x1	m	10,00	16,80	168,00
10	000171108	vodič CY 6 (ZZ)	m	10,00	14,98	149,76
11	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	5,00	13,44	67,20
12	000295035	tyč zemnicí ZI 2,0 FeZn pr.28 2000	ks	1,00	355,20	355,20
13	000295452	svorka zkušební SZb FeZn pr.7-10 litá	ks	1,00	30,43	30,43
14	000410130	SI:STAVA spínač 1pól Tango 10A 250V stř řaz.1		4,00	0,00	0,00
15	000409820	spínač/strojek 10A 250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	4,00	82,56	330,24
16	000410101	kryt spínače 1-ducý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,10	ks	4,00	32,16	128,64
17	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	19,97	79,87
18	000410151	SI:STAVA přepín střídavý Tango 10A 250Vstř řaz.6		4,00	0,00	0,00
19	000409822	přepínač strojek 10A 250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	4,00	87,84	351,36
20	000410101	kryt spínače 1-ducý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,10	ks	4,00	32,16	128,64
21	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	19,97	79,87
22	000410152	SI:STAVA přepín střídavý Tango 10A 250Vstř řaz.6So		2,00	0,00	0,00
23	000409822	přepínač strojek 10A 250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	2,00	87,84	175,68
24	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	2,00	25,92	51,84
25	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S.10So,S.7So	ks	2,00	47,04	94,08
26	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	19,97	39,94
27	000410150	SI:STAVA přepínač sériový Tango 10A 250Vstř řaz.5		1,00	0,00	0,00
28	000409826	přepínač strojek 10A 250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1,00	112,32	112,32
29	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6-6,10-10	ks	1,00	41,28	41,28
30	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	19,97	19,97
31	000420001	zásuvka 16A 250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	1,00	101,76	101,76
32	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	19,97	19,97
33	000420010	2-zásuvka 16A 250Vstř Tango 5512A-2349	ks	9,00	134,40	1 209,60
34	000420013	2-zásuvka 16A 250Vstř Tango 5592A-A2349 chráněná	ks	4,00	1 084,80	4 339,20
35	000194609	spojka 1kV plast SMOE 81512 6-25(4x10)	ks	1,00	398,40	398,40
36	000193209	vodičová spojka Al lisovací 10 ALU-ZE	ks	4,00	52,80	211,20
37	000311213	krabice přístrojová KP68 2	ks	25,00	3,17	79,20
38	000311316	krabice rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	19,00	64,42	1 223,90
39	000311331	skříň rozvodná KT250/255x205x68	ks	1,00	91,87	91,87
40	000298401	připojnice ekvipotenční EPS1	ks	1,00	395,52	395,52
41	000433162	pojistková patrona PN000 32A gG	ks	3,00	45,41	136,22
42	000435105	jistič 1PN 3pól ch.B 25A	ks	1,00	487,68	487,68
43	000519208	svítidlo zář. E-26K75 054 2x26W/IP20	ks	7,00	2 329,92	16 309,44
44	000592279	žárovka 1-paticová(G10) typ CF-F/26W	ks	14,00	373,44	5 228,16
45	000519203	svítidlo zář.E-15K53 052, 18W IP20 čočka280	ks	1,00	566,40	566,40
46	000592273	žárovka 1-paticová(G24d2) typ CF-D 18W	ks	1,00	177,60	177,60
47	000519303	svítidlo zář.typ PLUSOVALE/G-057618,18W,IP65,ENIKA	ks	3,00	2 952,00	8 856,00
48	000592273	žárovka 1-paticová(G24d2) typ CF-D 18W	ks	3,00	177,60	532,80

ELEKTROINSTALACE

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
49	000513121	svítidlo zářiv.typ 1318 EP/1x18W/IP20,EL-LUMEN	ks	1,00	696,00	696,00
50	000592121	zářivka lineární pr.26mm 1.590 18W/standard	ks	1,00	36,48	36,48
51	000595111	starter zářivkový	ks	1,00	14,11	14,11
52	000513114	svítidlo zářiv.typ NT136D,36W/IP20, EL-LUMEN	ks	1,00	633,60	633,60
53	000592122	zářivka lineární pr.26mm/1.1200 36W/standard	ks	1,00	36,48	36,48
54	000595111	starter zářivkový	ks	1,00	14,11	14,11
55	000552162	nouzové svítidlo DIONE 13-308,M3,8W,IP65,EL-LUMEN	ks	2,00	700,80	1 401,60
56	000000301	hmoždinka plastová HM16 6x30mm	ks	120,00	0,58	69,12
57	000000302	hmoždinka plastová HM18 8x40mm	ks	45,00	1,06	47,52
58	000101210	kabel C'YKY-J-4x16	m	6,00	153,60	921,60
součet						50 320,80
Materiál nátěrový						
59	000025103	emal syntetický vrchní zelený	kg	0,50	109,44	54,72
60	000025104	emal syntetický vrchní žlutý	kg	0,50	143,04	71,52
61	000025109	ředidlo S6006	kg	0,50	31,68	15,84
součet						142,08
Materiál zemní						
62	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,21	274,56	57,66
63	000046361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	ks	3,00	15,84	47,52
součet						105,18
Elektromontáže						
64	210800112	kabel Cu(-C'YKY) pod omítkou do 5x6	m	11,00	14,21	156,29
65	210800024	kabel Cu plochý(-C'YKYL) pod omítkou do 3x2,5	m	70,00	12,29	860,16
66	210800024	kabel Cu plochý(-C'YKYL) pod omítkou do 3x2,5	m	110,00	12,29	1 351,68
67	210800024	kabel Cu plochý(-C'YKYL) pod omítkou do 3x2,5	m	15,00	12,29	184,32
68	210800024	kabel Cu plochý(-C'YKYL) pod omítkou do 3x2,5	m	35,00	12,29	430,08
69	210850010	kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	10,00	11,04	110,40
70	210800006	vodič Cu(-C'Y) pod omítkou do 1x16	m	10,00	12,29	122,88
71	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	5,00	119,04	595,20
72	210220361	tyčový zemnic 2m vč.připojení	ks	1,00	348,48	348,48
73	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	1,00	84,48	84,48
74	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4,00	35,52	142,08
75	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00	40,80	163,20
76	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	40,80	81,60
77	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00	40,80	40,80
78	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,00	65,76	65,76
79	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	9,00	78,53	706,75
80	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	4,00	78,53	314,11
81	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	13,73	137,28
82	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	35,00	12,00	420,00
83	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	189,00	16,13	3 048,19
84	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	998,40	998,40
85	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	25,00	21,89	547,20
86	210010322	krabice rozvodná vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	19,00	96,00	1 824,00
87	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	1,00	110,40	110,40
88	210192551	stoupačková svorkovnice vč.zapojení	ks	1,00	202,56	202,56
89	210111102	zásuvka přívodná průmyslová vč.zapojení 2P+Z 32A	ks	1,00	98,88	98,88
90	210120453	jistič ve skříni vč.zapojení 3pól 25A	ks	1,00	171,84	171,84
91	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00	111,36	111,36
92	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00	111,36	111,36

ELEKTROINSTALACE

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena mj. cena celkem
93	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	3,84 11,52
94	210120451	jistič vč.zapojení 3pól 25A	ks	1,00	83,52 83,52
95	210192122	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 20kg	ks	1,00	182,40 182,40
96	210201031	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	7,00	163,20 1 142,40
97	210201031	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	1,00	163,20 163,20
98	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	3,00	113,28 339,84
99	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní /1 zdroj	ks	1,00	192,00 192,00
100	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní /1 zdroj	ks	1,00	192,00 192,00
101	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,00	172,80 345,60
102	210010701	osazení do cihly hmoždinky HM6	ks	120,00	13,44 1 612,80
103	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	45,00	14,40 648,00
104	210810081	kabel Cu(-1kV C YKY) volně uložený do 3x35-4x25	m	6,00	16,13 96,77
součet					18 549,79
Demontáže					
105	210120021	spodek pojistky nožové vč.zapojení typ SP00 /dmtž	ks	3,00	24,00 72,00
106	210120453	jistič ve skříni vč.zapojení 3pól 25A /dmtž	ks	1,00	85,92 85,92
107	210111107	zásuvka přívodka průmyslova vč.zapojení 3P+N /dmtž	ks	1,00	64,80 64,80
součet					222,72
Zemní práce					
108	460200123	výkop kabel,rýhy šířka 35 hloubka 40cm tz.3/ko1.0	m	3,00	41,76 125,28
109	460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	3,00	21,89 65,66
110	460560123	zahoz kabelové rýhy šířka 35 hloubka 40cm tz.3	m	3,00	15,84 47,52
111	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,21	546,24 114,71
112	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,05	26,88 28,22
součet					381,40
Ostatní náklady					
113	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,00	8,06 56,45
114	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	14,00	4,99 69,89
115	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,06 8,06
116	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	4,99 4,99
117	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,06 24,19
118	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	4,99 14,98
119	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,06 8,06
120	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	4,99 4,99
121	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,06 8,06
122	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	4,99 4,99
123	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,06 16,13
124	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	4,99 9,98
125	219001211	vybour.otvoru ve zdi cihla/ do pr.60mm/tl.do 0.15m	ks	8,00	12,00 96,00
126	219001212	vybour.otvoru ve zdi cihla/ do pr.60mm/tl.do 0.30m	ks	5,00	34,56 172,80
127	219001213	vybour.otvoru ve zdi cihla/ do pr.60mm/tl.do 0.45m	ks	3,00	96,00 288,00
128	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm š.do 30mm	m	41,00	55,68 2 282,88
129	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm š.do 70mm	m	10,00	61,73 617,28
130	219002671	vysekání rýhy/zed' cihla/ pod strop hl.30mm š.30mm	m	15,00	63,17 947,52
součet					4 635,26

Ing. Martin Choutka
21.10.2012

Označení	Budova Musea na Chlumu 5.9.2012	Kusy	cena kus	cena celkem
Zabezpečovací systém JA-80 OASiS 868 MHz				
Ústředny, sady a příslušenství ústředny OASiS				
JA-82K	Ústředna systému OASiS - 4 drátové smyčky	1	1 316	1 316
JA-82C	Modul 10 drátových vstupů ústředny OASiS	1	632	632
JA 82 R	Modul radiové komunikace ústředny	0	2 570	0
Komunikátory OASiS				
JA-82Y	Komunikátor GSM - hlasová komunikace - poplachové zprávy a navigace při vzdál. přístupu integrovaný Q modul	1	5 304	5 304
Sirény OASiS				
OS 365 A	Venkovní zálohovaná magnetodynamická siréna včetně NiCd aku	1	1 346	1 346
JA-80L	Bezdrátová interní siréna	0	1 136	0
Klávesnice a ovladače OASiS				
JA-81E	Sběrníková klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID + klávesnicová zóna	1	1 712	1 712
RC-86K	Ovladač - 4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASiS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	0	432	0
PIR snímače a příslušenství				
JS-20	PIR detektor LARGO	0	454	0
JS-22	Dvojitý PIR detektor - vysoká imunita vůči malým zvířatům, problematické prostory	0	677	0
JS-25	PIR detektor kombinovaný s akustickým detektorem COMBO	3	911	2 733
Požární a únikové detektory				
GS-133	Detektor hořlavých plynů, napájení 12Vss	0	815	0
SD-280	Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty, napájení 12V ss, výstup relé a sirenka	0	663	0
Magnety				
SA-200-A	Dveřní magnetický kontakt se svorkovnicí, velikost 49 x 14 x 13 mm	2	73	147
BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY				
SA214-2.2	Zálohovací akumulátor 12V 2 2Ah	1	357	357
KABELÁŽ				
	Husí krk 16 mm	1	8	8
	Kabel FI-HT06	55	8	438
	Kabel UTP cat 5e plná měď - vhodné pro 1Gb rozvody	110	7	797
Datové rozvody LAN - interní datová síť				
	Dvozásuvka ABB TANGO 2xRJ45 Cat 5e UTP bílá	4	138	551
	Router AirLive WN-220R b/ g/ n 150Mbps 1T1R 4x LAN Router	1	3 305	3 305
	10" rack jednodílný 6U/ 140 DATAKOM Šedý SKI dv. 360 x 150 x 300 mm	1	1 577	1 577
	Patch panel 10" STP Cat 5e 12 portů	1	592	592
	10" vyvazovací panel černý 1U 3x plast	1	197	197

Celkem za materiál a dodaný hardware

21 010 Kč

Montážní, programovací a kontrolní práce včetně dopravy

9 800 Kč

Celkem za realizaci projektu

30 810 Kč

DPH 20%

6 162 Kč

Celkem za datové rozvody LAN s DPH

36 972 Kč

Ing. Martin Choutka

21.10.2012