

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	636343
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ Č. 1

V dodatečných informacích číslo 5 se několika odpovědích odkazujete na soubor **2016-03-01-ONN1E-subrozpočty.xls**. Ať hledáme sebelíp, tento soubor nemůžeme ani v zadání ani v soupisu prací najít.

Žádáme zadavatele, aby soubor buď znovu zaslal, nebo uvedl, kde v dokumentaci předmětný soubor najdeme.

ODPOVĚĎ Č. 1

Zadavatel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a potvrzuje, že výše uvedený soubor není součástí zadávacích podmínek. Všechny tazatelem požadované informace jsou uvedeny ve Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.

Zadavatel tímto upravuje odpověď na dotazy č. 3, 5, 6 a 7 z dodatečných informací č.5 k zadávacím podmínkám, a to tak, že původní znění dotčených odpovědí se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže:

„Všechny tazatelem požadované informace jsou uvedeny ve Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.“

DOTAZ Č. 2

V dodatečných informacích číslo 5 dotaz číslo 7 údajně zadavatel opravuje ve výkazu výměr 2016-03-07-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev02.xls vzorec v listu „Rekapitulace stavby“ v buňce AG 89 - citujeme „Vzorec s buňce AG-AM/89 upraven pro rozsah AG90:AG104, výsledná součtová funkce je definována vzorcem „ZAOKROUHLIT(SUMA(AG90:AG104);2)“

Po otevření tohoto „opraveného“ souboru však zjišťujeme, že vzorec je opět špatně – v buňce AG89 je tento vzorec : =ZAOKROUHLIT(SUMA(AG90:AG97);2).

Opětovně žádáme o opravu vzorce.

ODPOVĚĎ Č. 2

Ano, sekvence v AG89 má mít rozsah AG90:AG104. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb označený 2016-03-07-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev03.xls.

DOTAZ Č. 3

V souboru SVAZEK 4 - PODMÍNKY A POŽADAVKY NA NABÍDKOVOU CENU.doc se na stránce 10 píše:

2016-03-03-06-37-ONN1E-POV-NN-10000_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-38-ONN1E-POV-VN-10000_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-39-ONN1E-POV-TS-10000_05-vv-rev01.xls

Položkové soupisy zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28 jako součást tam nabízené ceny. Položka obsahuje dodavatelem určené náklady, které mu vyplnou z POV a náklady vyplývající z tohoto soupisu

Na stránce 11 se píše:

CCTV Kamerový systém pro monitorig staveniště (CCTV_stavba)

Hodnota tohoto soupisu bude přenesena do položky pořadové číslo 2 soupisu NA 28 s názvem Kamerový systém dle B.POV - viz. Rozpočet 2016-03-10-07-01-ONN1E-SLP-VV-rev01 - list CCTV

Dotaz zní: Ve výkazu výměr 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls na záložce NA 28 je toto:

Jednak v této záložce není žádné pořadové číslo 2 jak se píše ve svazku 4 a není nám jasné, kam vložit cenu ze souborů

2016-03-03-06-37-ONN1E-POV-NN-10000_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-38-ONN1E-POV-VN-10000_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-39-ONN1E-POV-TS-10000_05-vv-rev01.xls

Máme cenu z těchto 3 souborů + cenu za CCTV vložit do položky 1 ? Odporovalo by to popisu položky, kde se zmiňované soubory POV vůbec neobjevují.

Žádáme o změnu popisu nebo přidání položek i na soubory POV

ODPOVĚĎ Č. 3

Všichni uchazeči si upraví dotčený řádek tak, že do něj vloží součet všech 3 výše uvedených hodnot (cen).

DOTAZ Č. 4

Účastnili jsme se minulého výběrového řízení na tuto akci, které bylo následně zrušeno zadavatelem Královehradeckým krajem. Ten tuto soutěž zrušil z důvodu spousty nejasností a nedostatků v projektové dokumentaci, z důvodu nízko zadané a nepřekročitelné výši nákladů na tuto akci, z důvodu přepracování soupisu prací a projektové dokumentace, také z důvodu neúnosného množství dodatečných informací. Vše viz dopis rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v příloze. Pak tedy nechápeme, že stejná stavební zakázka je po čase vypsána znova, jen jinou firmou pověřenou zadavatelskou činností, se stejně nízko a nepřekročitelnou cenou, s tím že jsou platné všechny dodatečné informace s předešlého výběrového řízení, které měly být již opraveny v PD i ve výkazech výměr, s tím že se hromadí opět další dotazy k této zakázce a jsou vydávány stále nově upravované výkazy výměr. Neměly být tyto nedostatky již dříve odstraněny před vypsáním nové soutěže na tutéž zakázku, jak se píše v dopise hejtmana Královehradeckého kraje?

ODPOVĚĎ Č. 4

Všechny změny vyplývající z příložených dodatečných informací, které měly vliv na zadávací projektovou dokumentaci a soupisy stavebních prací byly zapracovány do zadávací projektové dokumentace a soupisů stavebních prací. Zadavatel současně poskytl uchazečům jako součást zadávací projektové dokumentace Otázky a odpovědi, které jsou v projektové dokumentaci v části E. Otázky a odpovědi obsahují i odpovědi na dotazy, které zadavatel posoudil jako bezpředmětné. Odpovědi na tyto otázky nezakládají žádnou změnu v zadávací projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací.

DOTAZ Č. 5

Další dotaz směřujeme k problematice vnitřních dveří, již řešeno v Dílč.3 dotaz č.1. Součástí projektové dokumentace je tabulka vnitřních dveří s uvedením bezpečnostní třídy jednotlivých dveří. Tento problém se řešil obsáhle již v minulém zadávacím řízení a nakonec se zrušením soutěže ani nebyl dořešen. Projektant zpracoval tabulku vnitřních dveří s uvedením různých bezpečnostních tříd pro všechny dveře i ty které by to zřejmě nevyžadovaly. Nyní odpovídáte, že se jedná pouze o komponenty dveří.

Nebylo by správné přepracovat tabulky dveří dle požadavků na bezpečnostní třídy pro jen dané komponenty, aby bylo zadání z této tabulky jednoznačné pro všechny účastníky výběrového řízení?

ODPOVĚĎ Č. 5

Tabulky dveří se nebudou přepracovávat. Uchazeč se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací. Uchazeč ocení to co je uvedeno v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací. Kvalitativně jiné výrobky nebudou akceptovány.

DOTAZ Č. 6

Musí být oceněny položky výkazu výměr dle předepsaných výrobců z technické zprávy, nebo to jsou doporučené standardy?

ODPOVĚĎ Č. 6

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Tyto informace jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.

DOTAZ Č. 7

Soupisy , část ÚTCHL, výkaz CHL, objektu SO10, položka č. 309.

309	Glykolová náplň primárního okruhu na bázi etylenglykolu	1 440,000	I
-----	---	-----------	---

V jaké koncentraci anebo na jakou teplotu je směs uvažována?

ODPOVĚĎ Č. 7

V takové, jaká je předepsána v technickém listě výrobce zařízení, které uchazeč nabízí. Maximální hodnota bývá 30% a neměla by tuto hodnotu překročit.

DOTAZ Č. 8

Soupisy , část ÚTCHL, výkaz ÚT, objektu SO10, položka č. 28, 34, 31, 37.

28	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1801.00-18008.00	8,000 kus
34	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1801.00-18008.00 - suchá záloha	1,000 kus
31	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1807.00	1,000 kus

37

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1807.00 - suchá záloha

1,000

kus

Jedná se o duplicitu čerpadel nebo se má jednat o čerpadlo SO 10 ÚT1308.00?

ODPOVĚĎ Č. 8

V položce 31 se jedná o čerpadlo ÚT1306. Popis nalezne uchazeč v technické části dokumentace. Všichni uchazeči si upraví text položky dle níže uvedeného (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

31

M

426105120

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1806.00

kus

1,000

0,00

CS ÚRS
2014 01

DOTAZ Č. 9

Soupisy , část ÚTCHL, výkaz ÚT, objektu SO10, položka č. 281.

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1305.00

281

,ÚT1306.00

2,000 kus

Jedná se o 2 rozdílné typy čerpadel? Počet kusů odpovídá kterému čerpadlu?

ODPOVĚĎ Č. 9

V položce 281 se jedná o pozice čerpadel ÚT 1304 , ÚT 1305. Popis nalezne uchazeč v technické části dokumentace. Všichni uchazeči si upraví text položky dle níže uvedeného (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

281 M 426105120B

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1305.00
,ÚT1304.00

kus

2,000

0,00

DOTAZ Č. 10

Soupisy , část ÚTCHL, výkaz ÚT, objektu SO11, položka č. 25.

25

čerpadlo oběhové teplovodní s elektronicky řízenými otáčkami dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1301.01-2

2,000 kus

26

čerpadlo oběhové teplovodní s elektronicky řízenými otáčkami dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1301.01-2 - suchá záloha

1,000 kus

Ve seznamu zařízení ÚT SO 11 nejsou položky ÚT1301.01-2 uvedeny. Prosíme o doplnění nebo o úpravu překlepu.

ODPOVĚĎ Č. 10

V položce 25 se jedná o zařízení ÚT1310.01-02. Popis nalezne uchazeč v technické části dokumentace. Všichni uchazeči si upraví text položky dle níže uvedeného (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

25 M 426106920

čerpadlo oběhové teplovodní s elektronicky řízenými otáčkami dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1310.01-2

kus

2,000

0,00

CS ÚRS
2014 01

DOTAZ Č. 11

Soupisy , část ÚTCHL, výkaz ÚT, objektu SO11, položka č. 33.

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1315-16.00

2,000 kus

V seznamu zařízení ÚT SO11 není ÚT1316.00 uvedeno. Prosíme o doplnění nebo o úpravu překlepu.

ODPOVĚĎ Č. 11

Je uvedeno v seznamu zařízení SO 11 v oddílu Strojovna RTCH jde o oběhové čerpadlo C+D, Oběhové čerpadlo E. Popis nalezne uchazeč v technické části dokumentace.

DOTAZ Č. 12

V dodatečných informacích je odkazováno na soubor „2016-03-01-ONN1Esubrozpočty. xls“ Tento soubor jsme v podkladech od investora nenašli. Kde je soubor uložen?

ODPOVĚĎ Č. 12

Viz odpověď na dotaz č.1 těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ Č. 13

Žádáme Vás o sdělení transportních cest pro zařízení ve strojovnách UTCHL a místo pro zaparkování jeřábu pro osazení chladičů na střechu objektu.

ODPOVĚĎ Č. 13

Zařízení bude transportováno po chodbách, navržené zařízení umožňuje transport po navržených chodbách. Zařízení na střeše budou montována pomocí jeřábů a to buď stacionárních nebo mobilních. Místo pro zaparkování jeřábu si musí uchazeč sám zajistit tj. buď bude mít stavební připravenost komunikací v daném čase takovou, že nebude třeba připravit panelovou plochu. Pokud nebude mít uchazeč stavební připravenost v takovém stavu, tak si zajistí panelovou plochu ve vlastní režii.

DOTAZ Č. 14

Žádám, aby jste požádal projekční kancelář o doplnění specifikace podhledů. V současné době jsou podhledy nedostatečně specifikovány například:

C 08

Podhled stropu - kancelář ředitele, kancelář náměstka, sekretariát, hala návštěvy, pracovní primářů 1200x600mm

Minerální rastrový podhled akustický

- rastr 1200x600 mm
- neviditelná konstrukce rastru z pozinkované oceli
- tl. desky 40mm
- obvodový viditelný lemovací L profil dle systému
- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé

Pro nacenění těchto podhledů potřebuji znát pohltivost α_w =?, a třídu čistoty.

Jakožto nerelevantní považuji například údaje o tloušťce materiálu, neb tato informace vyplývá pouze z technologie daného výrobce a nemá žádný vliv na užívání či funkci objektu.

Taktéž zavádějící informace o typu výroby (složení desky: skelné vlákno, čedičové vlákno) je zavádějící a diskriminační. V České republice je min 5 výrobců podhledů a každý z nich vyrábí akustické podhledy jinou technologií. Ve výkazu výměr a specifikacích připravené projekční kanceláří se objevují obchodní názvy jiného výrobce (viz příloha), což považuji za v tuto chvíli nezákonné, diskriminační a hrubé porušení podmínek pro zadávání státních zakázek. Vlastnosti jednotlivých podhledů by měli splnit min 2 výrobci. Prosím o dohled nad touto specifikací. Byl bych nerad, kdyby se v upravené specifikaci objevil okopírovaný text technických listů již zmíněného výrobce. Připomínám, že tato konstrukce podhledů bude mít významnější roli v ekonomické stránce projektu.

ODPOVĚĎ Č. 14

Použité výrobky jsou specifikovány a jsou jasně zadány minimální parametry, které uchazeč splní. V případě skladby C08 se jedná o:

Minerální rastrový podhled akustický
- rastr 1200x600 mm
- neviditelná konstrukce rastru z pozinkované oceli

- tl. desky 40mm

- obvodový viditelný lemovací L profil dle systému


- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé

Kde technickým reprezentantem je zvolen výrobek FOCUS DS. Tyto informace jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Dále upozorňujeme, že dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují a každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW), přičemž součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, avšak upozorňujeme, že při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

Tazatel se dále ptá na parametr α_w . Tento údaj se používá pro méně kvalitnější materiály, které nemají širokospektrální parametry. U navrženého materiálu se vyžaduje širší spektrum pohltivosti, takže uchazeč nabídne výrobek, který bude mít stejné nebo lepší parametry než tyto: Zvuková absorpce dle EN ISO 354, klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti



tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	65	0.20	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	A
20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

Dále minimálně

tl. o.d.s. mm NRC SAA

20 65

0.90 0.89

A zároveň

AC(1.5)

Dnfw

CAC dB

tl.
mmArtikulační třída, ASTM
E1111, ASTM E1110Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO
10848-2Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM
E413

20

180

24

25

Jak již z umístění a konstrukce podhledu vyplývá, třída čistoty dle metodiky ISO není požadována, jen je z hlediska údržby požadováno, že musí konstrukce zvládnout denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra, přičemž panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 75% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (EN 13964), panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev, přičemž musí být dodržena stálobarevnost s tím, že nejbližší barevný vzorek má NCS S 0500-N, světelnou odrazivost 85% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené) a koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Podhled má mnoho fyzikálních a chemických parametrů. Definovaným výrobkem je stanoven etalon a uchazeč nabídne stejný nebo kvalitativně lepší výrobek.

DOTAZ Č. 15

Žádáme Vás o vyjasnění položek UTCHL:

309 Glykolová náplň primárního okruhu na bázi etylenglykolu

1 440,000 l

V jaké koncentraci anebo na jakou teplotu je směs uvažována?

28	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1801.00-18008.00		8,000	kus
34	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1801.00-18008.00 - suchá záloha		1,000	kus
31	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1807.00		1,000	kus
37	čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1807.00 - suchá záloha		1,000	kus

Jedná se o duplicitu čerpadel nebo se má jednat o čerpadlo SO 10 ÚT1308.00?

281 čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení dle seznamu zařízení SO 10 ÚT1305.00
,ÚT1306.00

2,000 kus

Jedná se o 2 rozdílné typy čerpadel?

25	čerpadlo oběhové teplovodní s elektronicky řízenými otáčkami dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1301.01-2	2,000 kus
26	čerpadlo oběhové teplovodní s elektronicky řízenými otáčkami dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1301.01-2 - suchá záloha	1,000 kus

Ve specifikaci zařízení UT SO 11 nejsou položky ÚT1301.01-2

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízení SO 11 ÚT1315-16.00 2,000 kus

Ve specifikaci není ÚT1316.00

ODPOVĚĎ Č. 15

Viz odpovědi na dotazy č.7 – 11.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 08/09/2016 Čas: 10:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 08/09/2016 Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

INFORMACE

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:
2016-03-07-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev03

V Brně dne 19.7.2016