


TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA č.121/Sb. VEZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	 SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Josef Chrpa	
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chrpa	
z.č.SPE 13/2015		

VEDOUcí PROJEKTANT :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA		ING.ARCH. PETR KAPITOLA AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT POUCHOVSKÁ 1240/113 HRADEC KRÁLOVÉ 3 ČKA 01 069	
AUTOR NÁVRHU :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :		JIČÍN			
INVESTOR :	OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S, .BOLZANOVA 512, 506 43 JIČÍN				
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN, BUDOVA DZS, PŘEMÍSTĚNÍ SKLADU NEMOCNICHŮHO ODPADU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	1/2015
				DRUH PROJEKTU	DSP, DRS, DZS
				DATUM	ÚNOR 2015
				MĚŘÍTKO	—
NÁZEV VÝKRESU :				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.EL5
VÝKAZ VÝMĚR					

Název objektu: Nemocnice Jičín, budova DZS
přemístění skladu nemocničního odpadu
Název dílu: silnoproudé elektrotechnické zařízení

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Zpracováno dle metodiky ÚRS.

Rekapitulace :

Dodávka	0,-
Montáž	0,-
Zemní práce	
Celkem	0,-

Čís. pol.	Kód ceníku	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod.+mont.
Elektroinstalace										
1	M21	801191	Třířázový jistič 25A, charakteristika B	1	ks		0		0	0
2	M21	801192	R1 - rozvodnice pro 56TE na povrch, IP30, viz výkres	1	ks		0		0	0
3	M21	801193	(A) Svítidlo LED, 47W, 5000lm, 3000K, EP, IP66	3	ks		0		0	0
4	M21	801194	(B) Svítidlo LED, 12W, 1400lm, 3000K, EP, IP66	1	ks		0		0	0
5	M21	801195	Zásuvka 16A, 250V, na povrch, IP44	2	ks		0		0	0
6	M21	801196	Zásuvka 5-pól, 16A, 400V, na povrch, IP44	1	ks		0		0	0
7	M21	801197	Spínač jednopól. 10A, 250V, na povrch, IP44	2	ks		0		0	0
8	M21	801198	Tlačítko 10A, 250V, na povrch, IP44	2	ks		0		0	0
9	M21	801199	Krabice 8101 + svorkovnice, IP54	10	ks		0		0	0
10	M21	8011910	CYKY 4Jx10 včetně prořezu, uložení, ukončení	60	m		0		0	0
11	M21	8011911	CYKY 5Jx4 včetně prořezu, uložení, ukončení	2	m		0		0	0
12	M21	8011912	CYKY 5Jx2,5 včetně prořezu, uložení, ukončení	15	m		0		0	0
13	M21	8011913	CYKY 5Jx1,5 včetně prořezu, uložení, ukončení	10	m		0		0	0
14	M21	8011914	CYKY 3Jx2,5 včetně prořezu, uložení, ukončení	35	m		0		0	0
15	M21	8011915	CYKY 3Jx1,5 včetně prořezu, uložení, ukončení	80	m		0		0	0
16	M21	8011916	CYKY 7x1,5 včetně prořezu, uložení, ukončení	60	m		0		0	0
17	M21	8011917	JYSTY 4x2x0,6 včetně prořezu, uložení, ukončení	10	m		0		0	0
17	M21	8011918	JYSTY 2x2x0,6 včetně prořezu, uložení, ukončení	10	m		0		0	0
18	M21	8011919	Drátěný kabelový žlab DZ 35x100 včetně závěsů a upevňovacích prvků	9	m		0		0	0
19	M21	8011920	Zhotovení požární ucpávky pro kabely	14	ks		0		0	0
20	M21	8011921	Koordinace s ostatními profesemi	25	hod		0		0	0
21	M21	8011922	Práce pomocné a nespecifikované	25	hod		0		0	0
22	M21	8011923	Zhotovení výrobní dokumentace	25	hod		0		0	0
23	M21	8011924	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	25	hod		0		0	0
24	M21	8011925	Výchozí revize	20	hod		0		0	0
25			Celkem				0		0	0