

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 5. 2016**

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl.  
budově Bedřichov - dokončení akce**

*uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-2031110287/0100

kontaktní osoba: Jitka Brádllová

e-mail: jbradlova@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 736 521 865

(dále jen „objednatel“)

a

**REVIST s.r.o.**

se sídlem: Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, 140 00

zastoupená: Ing. Martin Choutka

IČO: 248 15 756

DIČ: CZ 248 15 756

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spis zn C 176872

bankovní spojení: - KB a.s.

číslo účtu: 43-9000670267 / 0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní



smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30% původní ceny veřejné zakázky.

Smlouva o dílo z 17. 5. 2016 se mění a doplňuje v následujících bodech:

#### I.

### **Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy - odst. 2.2 se vkládá písm. g) s následujícím zněním:  
g) příloha č. 7 – změnové listy č. 1– 7
2. Změnové listy č. 1– 7, které jsou předmětem doplnění dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou č. 1 – 7 tohoto dodatku.

#### II.

### **Článek 5 Doba a místo plnění**

1. Odst. 5.1. a 5.3. beze změn
2. Odstavec 5.2. nově zní:  
Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:  
**Termín zahájení plnění (předání staveniště): do 3 dnů od podpisu smlouvy**  
**Doba realizace: nejpozději do 29 týdnů od předání staveniště**  
  
Místo plnění díla: Bedřichov 57, 543 51 Špindlerův Mlýn
3. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 8 Dodatku č. 1.

#### III.

### **Článek 6 Cena díla**

1. Odst. 6.1. a 6.3.- 6.7. beze změn.
2. Odst. 6.2. nově zní:  
Celková cena díla činí celkem: **3 769 688,30 Kč bez DPH** (slovy: tři milióny sedmsetšedesátdevět tisíc šestset osmdesát osm korun českých třicet haléřů).



IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2016 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/ 311.10591.2016 .....ze dne 18. 7. 2016.

V Hradci Králové dne 1.8.2016 .....


Za objednatele:  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman



Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

V Opatovicích n L dne 1.8.2016 .....

Za zhotovitele:  
Ing. Martin Choutka  
jednatel společnosti  
REVIST s.r.o.



REVIST S.R.O.  
Pod Višňovkou 1661 / 33  
140 00 Praha 4  
IČO 24815756 R



# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

## DO Bedřichov - Nacenění změn a rozdílů skutečnosti

Špindlerův Mlýn

20.06.2016

Královehradecký kraj

GRAFIC - Ing. Pavel Sary

REVIST s r o

DO Bedřichov - Demontáž a likvidace KZS z minerální vlny, začištění podkladu	41 969,14
DO Bedřichov - Provedení KZS - doplnění kalkulace (opětovná montáž) včetně lešení	557 077,38
DO Bedřichov - Nacenění již provedených víceprací severní přístavba	60 219,42
DO Bedřichov - Nacenění již prováděných víceprací - truhlářské práce na obložení	28 895,56
DO Bedřichov - Nacenění prováděných víceprací - střecha	78 606,49
DO Bedřichov - Nacenění již prováděných víceprací - ostatní	3 600,00
DO Bedřichov - Nacenění prováděných víceprací -VZT	12 553,70
	782 921,68

Neřešena rezerva

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav

chybí dodávka žlabovek (TBM 20-80 33x80x10 cm) cca 8,9 m x 174,00 Kč (pořizovací cena) = 1 548,60 Kč  
doporučuji kalkulovat s rezervou kolem 10% (podklad pod KZS)

Spenička

Miloslav Trkal

TS



## SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stav:

**DO Bedřichov - Demontáž a likvidace KZS z minerální vlny, začištění podkladu**

Město: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Objekt: REVIST s.r.o.

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>41 969,14</b>
<b>Bourací práce</b>					<b>41 969,14</b>
966080115	Bourání KZS z desek z min. vlny tl. 120 - 180 mm	m <sup>2</sup>	346,600	45,10	15 631,66
997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí vod. Do 50 m, výška budovy 15 - 18 m	t	11,438	601,62	6 881,21
997013511	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	11,438	287,37	3 286,88
997013580	Příplatek za KD 1 km	t	11,438	301,28	3 445,98
997013831	Příplatek za uložení směsného odpadu na skládku	t	11,438	1 112,40	12 723,41

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav



# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stavba:

## DO Bedřichov - Provedení KZS - doplnění kalkulace (opětovná montáž) včetně lešení

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projekant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Učitel: REVIST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				557 077,38
56	K	621131121	Penetrace podkladů nanášená ručně (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S2)	m2	346,600	41,30	14 314,58
			provedená část KZS:~ 346,6				
57	K	62121101R1	Montáž zateplení vnějších soklů z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	13,440	495,00	6 652,80
			0,8*16,8				
58	M	283763661	polystyren extrudovaný XPS tl. 50 mm	m2	15,000	420,00	6 300,00
			0,8*16,80*1,02 Přepočtené koeficientem množství				
59	K	62122103R1	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm, členitý profil, náplň prací dle URS, parametry tmelů viz skladba S2	m2	10,330	645,00	6 662,85
			1,75*2+1,3*2+0,3*(3,8*2+3,25*2)		10,330		
60	K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	10,330	26,00	268,58
			provedená část KZS:~ 346,6				
61	M	631515325	deska minerální izolační fasádní pro zateplevací systémy tl. 140 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S2)	m2	15,495	259,56	4 021,88
			JÍŽ PROVEDENO: -15,495				
68	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	346,600	553,42	191 815,37
			"J:" 19,94*6,6-(3,2+2,5+2,5+3,2)*3,7-1,7		55,656		
			"V:" 12,66*6,3-1,6*1,25*3-1,7*(1,93+1,25*2)		58,400		
			(3,7*3,7-2,2*1,6)+(2,25*3,2)		27,800		
			"S:" (8,84+10,02)*4,4-1,6*1,25*2-1,36*0,65*2-1,3*0,65		16,203		
			(0,76+5,2+0,76)*9,3-(1,13+1,7+0,97)*1,8		405,751		
			(8,84+10,02)*3,6-2,1*1,2*9+5,6*3,3-2,7*0,5-1,55*0,92-2,1*1,2		405,751		
			"Z:" 12,66*2,5-1,6*1,25*2-0,6*0,6*2+0,15*(1,7+4,1)		-346,600		
			(4,85*3,25-2*0,9-2*0,8)-(1,2*3,2)		59,151		
		pláš	Součet		350,530	328,158	
			405,751		413,866		
			JÍŽ PROVEDENO:~346,6		-350,530		
			Součet ZBÝVÁ		63,336		
69	M	631515325	deska minerální iz. iolační fasádní pro zateplevací systémy tl. 140 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S2)	m2	350,530	259,56	90 983,57
			JÍŽ PROVEDENO:~350,53				
70	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	119,000	259,56	30 887,64
			"schodiště:" (1,8*1,13*2)+(1,8+1,7*2)+(1,8+0,97*2)		7,550		
			"budova:" (1,25+1,6*2)*7+0,6*3*2+(0,65+1,35*2)*3+(1,52+1,7*2)*8+(2+1,7*2)+(1,25+1,7*2)*2		83,050		
		OmOst1	Mezisoučet		194,918		
			"sever.př:" (1,2+2,1*2)*5+(0,5+2,7*2)+(1,2+2,1*2)*5+5,2*3		194,918		
			"1PP:" (0,7+0,65*2)*3+(0,5*2+0,55)		-119,000		
		OmOst3	Mezisoučet		75,918		
		OmOst	Součet		34,000	74,16	
			194,918		68,221		
			JÍŽ PROVEDENO:~119		-34,000		
			Součet ZBÝVÁ		34,221		

71	M	631515052	deska minerální izolační tl. 20 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S2)	m2	34,000	74,16	2 521,44
			"JIŽ PROVEDENO:"-34		28,560		
			Součet ZBÝVÁ		18,150		
72	K	62222055	Příplatek za záměnu standardní rohové lišty obsažené v ceně položky za rohovou lištu s tkaninou a nepřiznanou okapničkou	m	346,600	81,58	28 275,63
			"schodiště:"1,8*3		52,110		
			"budova:" 1,25*7+0,6*2+0,65*3+1,52*8+2*1,25*2		-34,000		
			"sever.př.:" 1,2*5+0,5*1,2*5+1*3+0,7*3+0,55		18,110		
			Součet		346,600	24,0093	
			52,11		405,751		
			"JIŽ PROVEDENO:"-346,6		-346,600		
			Součet ZBÝVÁ		59,151		
73	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	346,000	24,01	8 307,46
			pLAB		109,270		
			"JIŽ PROVEDENO:"-346,6		-84,762		
			Součet ZBÝVÁ		24,508		
74	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	89,000	76,11	6 773,79
			20*18,4+(20*0,6*2+1*2+2,5*2+8,84+2,03*5,6+1*10,15+4,85*0,8*2*0,9)+12,7		109,270		
			"JIŽ PROVEDENO:"-89/1,05		-84,762		
			Součet ZBÝVÁ		24,508		
75	M	590516510	Lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0.95/200 cm	m	89,000	84,36	7 507,77
			112,5		112,500		
			"JIŽ PROVEDENO:"-77-12		-89,000		
			Součet ZBÝVÁ		23,500		
			23,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,675		
76	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	282,278	43,66	12 324,74
			"rohý:" 6,6*2+9*2+4*2		39,200		
			"arkýře:" 3,8*2+3,25*2		14,100		
			Mezisoučet		53,300		
			OmOst+OmNadprH		228,978		
			Součet		282,278		
			"zůstatková pol.ve vazbě:" (12*74,664+15,763)/1,05		97,550		
77	M	590514860	Lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	43,000	25,03	1 076,25
			"JIŽ PROVEDENO:"-43		-43,000		
78	M	590515101	profil ukončovací plastový se síťovinou (pro napojení okenních a dveřních rámců)	m	130,000	32,45	4 217,85
			"JIŽ PROVEDENO:"-130		-130,000		
79	M	590515181	profil ukončovací plastový se síťovinou - pro napojení parapetu	m	20,000	30,59	611,82
			"JIŽ PROVEDENO:"-20		-20,000		
85	K	62225203R1	Zateplení pod parapety na zdech dle detailu J1-3 - penetrace, lepená podkladní konická izolační deska š 350mm, těsnící pásky, silikonový tmel	m	20,000	203,94	4 078,80
			"JIŽ PROVEDENO:"-20		-20,000		
95	K	629995101	Očlštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	443,000	26,00	11 518,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				117 956,56
3	K	94111113R4	Průchod pod lešením vč. bezpečnostních prvků	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
5	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	kompl	1,000	7 600,00	7 600,00
6	K	94111118R2	Montáž lešení řadového s podlahami v do 25 m	m2	778,000	50,92	39 615,76
			(15*(20+22+1,5*8)+13*(13+1,5*2)+10*(13+1,5*2)+4*5)-(70*6)		778,000		
7	K	9411112R1	Příplatek k lešení za použití po dobu výstavby 50 dní	m2	778,000	57,00	44 346,00
8	K	9411118R1	Demontáž lešení řadového s podlahami v do 25 m	m2	778,000	26,60	20 694,80

# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stavba:

## DO Bedřichov - Nacenení již provedených víceprací severní přístavba

Věstec: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Základní území: Královéhradecký kraj

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Ukázka: REVISTA s.r.o.

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Vícepráce severní přístavba</b>						
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého 0,35*3*0,5	m3	0,525	2 520,00	60 219,42
2	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 35,69*0,5*1	m3	17,840	753,00	13 433,52
3	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířkv 1,0 m výměna poškozené z 50%: 35,69*0,5	m2	17,840	104,50	1 864,28
4	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní lištou výměna poškozené z 50%: 35,69*0,5	m	11,520	78,00	898,56
5	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 v 2 m výměna poškozené z 35,69*2	m2	72,000	40,57	2 921,04
6	212752212	Trativody z drenážních trubek, plastových flexibilních DN 100 výměna poškozené z 35,69	m	36,000	140,00	5 040,00
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,6*0,6*35,5	m3	12,000	284,59	3 415,07
8	452312131	Sedlové laže z betonu prostého tř. C 12/15 otevířený výkop pod dr.trubky: 10,3*0,4*0,2	m3	0,824	2 510,00	2 068,24
9	132201101	Hloubení rýh v hornině 3 do 100 m3 5,3*0,6*0,2	m3	0,636	541,00	344,08
	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku na místo skládky	m3	0,636	233,60	148,57
	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	0,636	231,75	147,39
10	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné 5,3*0,6	m2	3,180	318,89	1 014,06
11	279 31-1113	Postupné podbetonování zákl. zdíva B12,5 (C12/15)	m3	0,636	4 200,00	2 671,20
12	411 12-1232	Strop montovaný z desek PZD, š do 600 mm, dl. 900 - 1800 mm	kus	16,000	166,00	2 656,00
	593411150	PZD 20-150	kus	16,000	387,00	6 192,00
	631311114	Mazanina z betonu prostého 16/20, 4,7*1,6*0,08	m3	0,602	3 210,00	1 931,14
	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí KAR1	t	0,060	24 900,00	1 498,98
13	310238211	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC 1NP- nadezdívka: 0,3*(0,8*4,7+1*1,2+0,8*1,2) v2: základní rozpočet	m3	1,776	4 090,00	7 263,84
14	417 32-1212	Ztuzující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm 4,7*1,6	bm	0,378	2 560,00	967,68
	417351115	Bednění zřízení (4,7+1,6)*0,2*2	m2	2,520	267,00	672,84
	417351116	Bednění odstranění	m2	2,520	56,80	143,14
	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců z bet oceli 10 505	t	0,020	36 800,00	736,00
	998017003	Přesun hmot	t	8,596	333,720	2 868,79

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav

# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stav:

## DO Bedřichov - Nacenení již prováděných víceprací - truhlářské práce na obložení

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Zacavatel: Královohradecký kraj

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Uchazeč: REVIST s.r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Vícepráce - palubky</b>						<b>28 895,56</b>
<b>Demontáž a opětovná montáž zateplení v úrovni podlahy</b>						
1	762812811	Demontáž záklopu stropů podhled palubky (14,32+6,65+6,71)*0,6	m2	16,608	27,70	460,04
2	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami (14,32+6,65+6,71)*,6	m2	16,608	108,00	1 793,66
3	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm 63,8*0,32	m2	20,416	24,00	489,98
4	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 63,8*0,32	m2	20,416	64,00	1 306,62
5	76313175R5	Montáž parotěsné zábrany na dřev.rošt vč.dodávky těsnícího a spojovacího materiálu 63,8*0,32	m2	20,416	43,60	890,14
6	283292211	parotěsná a vzduchotěsná zábrana se samolepicím okrajem (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S10,S12,S13,14) 63,8*0,32	m2	20,416	12,00	244,99
7	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů z rohoží, pásů, dílců, desek 63,8*0,32*2	m2	40,832	25,00	1 020,80
8	631481561	deska minerální izolační tl. 140 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14,S13,S7,S5,S6) 63,8*0,32	m2	20,824	168,71	3 513,35
9	631481501	deska minerální izolační tl. 40 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14,S13) 63,8*0,32	m2	20,824	48,20	1 003,82
10	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14) 63,8*0,32	m2	20,824	123,00	2 561,39
11	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě 63,8*0,32*2	m2	20,824	11,60	241,56
12	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 63,8*0,32	m2	40,832	64,00	2 613,25
<b>Zateplení půltoku</b>						
13	76313175R5	Montáž parotěsné zábrany na dřev.rošt vč.dodávky těsnícího a spojovacího materiálu (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m2	11,856	43,60	516,92
14	283292211	parotěsná a vzduchotěsná zábrana se samolepicím okrajem (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S10,S12,S13,14) (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m2	11,856	12,00	142,27
15	766417211	Montáž podkladového roštu (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m	11,856	42,90	508,62
16	713111131	Montáž izolace tepelné vrchem stropů z rohoží, pásů, dílců, desek 100 mm + 60 mm ((14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95)*2	m2	23,712	25,00	592,80
17	631481561	deska minerální izolační tl. 140 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14,S13,S7,S5,S6) (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m2	12,093	168,71	2 040,28
18	631481501	deska minerální izolační tl. 40 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14,S13) (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m2	12,093	48,20	582,94
19	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14) (14,32+6,65+6,71-15,2)*0,95	m2	12,093	123,00	1 487,45
20	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě 63,8*0,32*2	m2	11,856	64,98	770,40
21	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 63,8*0,32	m2	11,856	64,00	758,78
<b>Zateplení západního vikýře</b>						
22	766417211	Montáž podkladového roštu (7-1,92*1,7)*4,72	m	13,360	95,00	1 269,20
23	631481521	deska minerální izolační tl. 60 mm (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S3,S5,S6,S9) (7-1,92*1,7)*4,72	m2	13,627	26,00	354,31
24	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14) (7-1,92*1,7)*4,72	m2	13,627	147,39	2 008,55
25	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě (7-1,92*1,7)*4,72	m2	13,360	11,60	154,98
26	766417211	Montáž podkladového roštu (7-1,92*1,7)*4,72	m	13,360	42,90	573,14
27	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna boky 4,72	m2	4,720	64,00	302,08
<b>Jižní vikýř</b>						
28	766417211	Montáž podkladového roštu 2*(2,27*1,7)*2	m	3,860	42,90	165,59
29	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 2*(2,27*1,7)*2)+8*0,22	m2	5,619	64,00	359,62
<b>Východní vikýř vikýř</b>						
30	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 2*2,5*0,25	m2	2,625	64,00	168,00

# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

## DO Bedřichov - Nacenení prováděných víceprací - střecha

Objekt: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Záměst.: Královéhradecký kraj

Firma: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Učtovatel: REVIST s.r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Vícepráce - střecha</b>						<b>78 606,49</b>
<b>Dodatečně demontáž a opětovná montáž zateplení stropu vikýřů</b>						<b>12 328,93</b>
1	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	8,78	173,84
2	762 90-0080	Demontáž záklopu 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	25,00	494,98
3	765191914	Demontáž parotěsné fólie 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	8,78	173,84
4	762 90-0080	Demontáž záklopu 8,23*7*1	m <sup>2</sup>	19,799	25,00	494,98
5	713110813	Odstřazení tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	15,230	24,00	365,52
6	76313175R5	Montáž parotěsné zábrany na dřev.rošt vč.dodávky těsnícího a spojovacího materiálu 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	43,60	863,24
7	283292211	parotěsná a vzduchotěsná zábrana se samolepicím okrajem (parametry dle PD v.č.D112/17 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	12,00	237,59
8	713111333	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových rohoží, pásů, dílců, desek 120 mm + 20 mm ( 8,23*7*1,3*2	m <sup>2</sup>	39,598	25,00	989,95
9	631481561	deska minerální izolační tl. 120 mm (parametry dle PD v.č.D112/17 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	144,61	2 863,17
10	631481501	deska - minerální izolační tl. 20 mm 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	24,10	477,20
12	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	64,00	1 267,14
13	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	11,60	229,67
14	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g (parametry dle PD v.č.D112/17- výpis skladby S14) 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	19,799	123,00	2 435,28
15	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 8,23*7*1,5	m <sup>2</sup>	19,799	64,00	1 267,14
<b>Demontáž a zapravení 2 průslupů ve středním pláti</b>						<b>771,52</b>
1	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie	m <sup>2</sup>	2,000	8,78	17,56
2	762 90-0080	Demontáž záklopu	m <sup>2</sup>	2,000	25,00	50,00
3	765191914	Demontáž parotěsné fólie	m <sup>2</sup>	2,000	8,78	17,56
4	762 90-0080	Demontáž záklopu	m <sup>2</sup>	2,000	25,00	50,00
5	76313175R5	Montáž parotěsné zábrany na dřev.rošt vč.dodávky těsnícího a spojovacího materiálu	m <sup>2</sup>	2,000	43,60	87,20
6	283292211	parotěsná a vzduchotěsná zábrana se samolepicím okrajem (parametry dle PD v.č.D112/17 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	2,000	12,00	24,00
7	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m <sup>2</sup>	2,000	64,00	128,00
8	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m <sup>2</sup>	2,000	11,60	23,20
9	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g	m <sup>2</sup>	2,000	123,00	246,00
10	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m <sup>2</sup>	2,000	64,00	128,00
<b>Klímpěsíkové práce</b>						<b>63 963,00</b>
1	76432642R3	Odvětrání střechy ve hřebeni dle detailu 1 proj.dokumentace - kompletní práce a dodávky popsané v detailu související s odvětráním hřebene 37-7	m	46,000	1 390,50	63 963,00
<b>Změna dispozice umístění provedení vyúštění odvětrávacích hlavíc</b>						<b>1 543,04</b>
1	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie	m <sup>2</sup>	4,000	8,78	35,12
2	762 90-0080	Demontáž záklopu	m <sup>2</sup>	4,000	25,00	100,00
3	765191914	Demontáž parotěsné fólie	m <sup>2</sup>	4,000	8,78	35,12
4	762 90-0080	Demontáž záklopu	m <sup>2</sup>	4,000	25,00	100,00
5	76313175R5	Montáž parotěsné zábrany na dřev.rošt vč.dodávky těsnícího a spojovacího materiálu	m <sup>2</sup>	4,000	43,60	174,40
6	283292211	parotěsná a vzduchotěsná zábrana se samolepicím okrajem (parametry dle PD v.č.D112/17 8,23*7*1,3	m <sup>2</sup>	4,000	12,00	48,00
7	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m <sup>2</sup>	4,000	64,00	256,00
8	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m <sup>2</sup>	4,000	11,60	46,40
9	283292196	pojistná hydroizolace - fólie difúzně otevřená 270g	m <sup>2</sup>	4,000	123,00	492,00
10	762 811510	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m <sup>2</sup>	4,000	64,00	256,00

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav

**Nutno doložit jednotkovou cenu hřebene s odvětráním!**

Položka základního vysoutěženého rozpočtu

256	76432642R3	Odvětrání střechy ve hřebeni dle detailu 1 proj.dokumentace - kompletní práce a dodávky popsané v detailu související s odvětráním hřebene	m	7,000	1 390,50	9 733,50
-----	------------	--	---	-------	----------	----------

# SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stavba:

Místo: Špindlerův Mlýn

Zadavatel: Královohradecký kraj

Uchazeč: REVIST s.r.o.

## DO Bedřichov - Nacenění prováděných víceprací -VZT

Datum: 20.06.2016

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	montáž	Cena celkem [CZK]
1		Potrubí Pz d 500 l=1500mm	ks	1,000	1332,1	373	1705,1
2		Potrubí Pz d 315 l=1000mm	ks	1,000	426,8	120	546,8
3		Povrchová úprava RAL - upřísnění investor	kpl.	1,000	858	240	1098
4		Koleno Pz 45° d 315	ks	1,000	627	176	803
5		<b>Povrchová úprava RAL - upřísnění investor</b>	kpl.	<b>1,000</b>	<b>308</b>	<b>86</b>	<b>394</b>
6		Koleno Pz 45° d 500	ks	2,000	787,6	441	2016,2
7		Pz redukce 800*500/d500 jednostranná l=200	kpl.	1,000	1348,6	378	1726,6
8		<b>Těsnící a spojovací materiál</b>	kpl.	<b>1,000</b>	<b>170,5</b>	<b>77</b>	<b>247,5</b>
9		Závěsný materiál	kpl.	1,000	93,5	42	135,5
10		Dopravní a režijní náklady	kpl.	1,000	1320	0	1320
11		Zaměření	kpl.	1,000	561	0	561
12		Součinnost, koordinace	kpl.	1,000		2000	2000
							12 553,70

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav

## SOUPIS PRACÍ - nabídková kalkulace

Stavba:

### DO Bedřichov - Nacenění prováděných víceprací -ostatní

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Uchazeč: REVIST s.r.o.

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Sondy a rozkrývání konstrukcí				3 600,00
1		Rozkrývání a sondy provedených konstrukcí palubky	hod	8,000	300,00	2 400,00
2		Rozkrývání a sondy drenáže	hod	4,000	300,00	1 200,00

Zpracoval  
20.6.2016

Trkal Miloslav

Přepřacováno v HZS

# HMG - předpoklad -- POV

rozšíření - dokončení

27.06.2016

DO Bedřichov - Zateplení a stavební úpravy hlavní budovy - zůstatkové práce

Zařazení:

Královhradecký kraj

REVIST S R O

## HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

## PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Pavlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 766-2 - Konstrukce truhlářské-okna
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

	VII			VIII			IX			X			XI										
	11.7	18.7	25.7	1.8	8.8	15.8	22.8	29.8	5.9	12.9	19.9	26.9	3.10	10.10	17.10	24.10	31.10	7.11	14.11	21.11	28.11	5.12	
základ pro schodiště, obkopy																							
základ pro angl dv.																							
angl dvorky, kamin, injektáže																							
venk schodiště, angl dv																							
šitřk, obrubníky																							
<b>dokonč KZS - FASÁDA</b>									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S přístavba	X	X	X																				
S přístavba izol stropů + sokl				X	X	X																	
S přístavba bednění, střecha	X	X	X	X	X	X																	
SDK podhled				X	X	X	X	X	X														
AI plech + VZT		X	X	X																			
Podklad pás, folie																							
Palubky																							
Okna - S přístavba				X	X	X	X																
Zastřešení vstupů										X	X	X	X	X	X						X	X	
								X	X											X	X		
Nátěr střechy								X	X											X	X	X	X

## 01 - SO-01 Náklady vzniklé nekalitním provedením stavby a chybnou technologií

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 762 - Konstrukce tesařské
- 765 - Krytina skládaná

### M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

oprava fasády									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lešení - opětovné									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oprava HDP																							
oprava																							
skladba folie																							
El klubovna, oprava hrom				X	X	X	X	X													X	X	

## 02 - SO-02 Vícepráce a změny technologií proti PD

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 766 - Konstrukce truhlářské

výkop drenáž																							
patky																							
zdvo píliř																							
obrubiřky																							
kanalizace																							
doplňení, příložky	X	X	X	X	X																		
palubky																							

Legenda k rozšířenému HMG ke dni 27.06.2016:

VII. a VIII. měsíc, po demontáži lešení se dokončí S přístavba - střecha, interiér (bez fasády).

IX. měsíc - postavení lešení, demontáž provedeného izolantu fasády, oprava podkladu.

IX. a X. měsíc, dokončení schodiště, přístřešky, FASÁDA

XI. měsíc - dokončení akce, předání