

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2016

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Bc. Lubomír Franc, hejtman
pověřená osoba: Ing. Jindřich Podhorný, referent oddělení majetkového
email: ipodhorny@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 736521861
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále též jako „objednatel“)

a

TECHPROFI HK, s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové
zástupce: JUDr. Václav Gadlina
IČ: 25 94 12 83
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Hradec Králové
č. účtu: 153483613/0600

Zapsán v OR vedeném u KS v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16393

(dále též jako „zhotovitel“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel a objednatel se na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2016 ke zhotovení díla „**Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Znění Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

1. Odst. 1 článku II. **Doba a místo plnění** ve znění:
 - (1) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 9 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 20. srpna 2016. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

se nahrazuje zněním:
 - (1) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 9 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 20. září 2016. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.
2. Odst. 1 čl. III **Cena za dílo a platební podmínky** ve znění:

- (1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 1 479 984,93 Kč
- DPH v sazbě 21% 310 796,84 Kč
- **cena díla celkem včetně DPH 1 790 781,77 Kč**

(slovy jeden milion sedm set devadesát tisíc sedm set osmdesát jedna koruna sedmdesát sedm haléřů)

se nahrazuje zněním:

- (1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 1 848 741,32 Kč
- DPH v sazbě 21% 388 235,68 Kč
- **cena díla celkem včetně DPH 2 236 977,00 Kč**

(slovy dva miliony dvě stě třicet šest tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých)

3. Oceněný soupis prací ve smyslu **čl. IX Závěrečná ustanovení** odst. 8 Smlouvy Příloha č. 1 – Soupis prací se doplňuje o Soupis prací – dodatek, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Harmonogram ve smyslu **čl. IX Závěrečná ujednání** odst. 8 Smlouvy Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný časový harmonogram prací je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i Smlouva o dílo podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, zejména jméno a příjmení, IČ, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití při uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
6. Tento dodatek je uzavírán na základě Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3.


Přílohy dodatku:

- změnový list č. 1
- soupis prací – dodatek
- časový harmonogram

V Hradci Králové dne 17.8.2016


TECHPROFI s.r.o.
K Dolnímu 216/ZA-501,11 Hradec Králové
..... 501 02 83 - DIČ CZ22941283
JUDr. Václav Gajdík
jednatel

V Hradci Králové dne 12.8.2016


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	Datum:
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.6.2016

1

Název stavby :

Stavební úpravy Nádraží 169, Opočno

Název objektu :

Nádraží 169, Opočno

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Josef Fabian (TDS), Šárka Krejcarová (koordinátor BOZP)

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Josef Fabian

Zhotovitel :

TECHPROFI HK, s.r.o., Dušan Krejcar, stavbyvedoucí

Popis a zdůvodnění změny :

Při provádění údržbových prací na budově byla zjištěna potřeba provedení následujících prací: 1) Zajištění nadstřešní části komínů (snížení, oplechování, omítnutí) a úprava sopouchu z důvodu jeho odskočení uvnitř budovy.

2) Přesun 2 ks dveří a stlím související zednické práce, doplnění poškozených obkladů za umyvadly.

3) Doplnění zateplení bytu ve 3.NP

4) V místostech, kde se původně měnily povrchy bylo zjištěno, že původní krytiny jsou napadeny hnilobou a podkladové vrstvy jsou narušeny. Budou provedeny stěrky a položení nových krytin (lino nebo koberec).

5) Nátěry klempířských konstrukcí byly původně plánovány v rozsahu úžlabí, parapetů, okapů a svodů. Při opravě střechy bylo zjištěno porušení nátěrů plechové části střechy a nutnost jejich obnovení.

6) V průběhu realizace vznikla potřeba zajištění samostatného měření spotřeby plynu na nových kotlech. Doplněn 2x podružný plynoměr plus příslušenství.

7) Oproti původnímu soupisu prací vznikla potřeba osazení dvou nových WC včetně nových rozvodů vody a odpadů. V koupelně bytu osazené baterie vzhledem k dlouhodobému nepoužívání již nefunkční, nutná výměna.

8) Vzhledem k tomu, že rozmístění osvětlovacích těles se proti původnímu záměru změnilo na čtvercové, bylo doplněno 16 ks rohových spojovacích dílů a oproti původnímu záměru bylo přemístěno 15 kusů zásuvek.

9) V průběhu realizace byl doplněn projekt topení a vznikla potřeba doplnění 100 metrů trubky 18x1.

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly v původní dokumentaci obsaženy (nebo byly obsaženy jen částečně). Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení a dokončení původně naplánovaných prací. Tyto práce nemohou být technologicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky.



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet víceprací - elektronická instalace
2.	Rozpočet víceprací - ÚT, ZTI a plyn
3.	Rozpočet víceprací - stavební úpravy

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. 1:		Změna č.1 +/- oproti základní ceně stavby	Nová cena stavby po změně č. 1
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	1 479 984,93		0,00	368 756,39	368 756,39	1 848 741,32
Vč. DPH:	1 790 781,77		0,00	446 195,23	446 195,23	2 236 977,00
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,			0,00	368 756,39	368 756,39	1 848 741,32
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,			0,00	446 195,23	446 195,23	2 236 977,00

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	TECHPROFI HK, s.r.o.	Dušan Krejcar	17.8.2016	
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Josef Fabian	Ing. Josef Fabian	17.8.2016	
Technický dozor (TDS) :	Ing. Josef Fabian	Ing. Josef Fabian	17.8.2016	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	Ing. Podhorný	17.8.2016	

Soupis prací

Vícepráce

Stavební úpravy Nádražní 169
Opočno

vypracoval: Aleš Jezdinský
27.7.2016

Telefon:

Materiál - montáž	m.j.	množ.	j.cena	celkem
Elektroinstalace vícepráce				
Kabel CYKY 3x2,5	m	58,00	40,63	2 356,54 Kč
Krabice KP68	ks	15,00	31,00	465,00 Kč
Rohový kus MO-L – ke svítidlu MO 258	ks	16,00	485,00	7 760,00 Kč
Součet				10 581,54 Kč
CELKEM bez DPH				10 582 Kč

12 803,66

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno - Dodatek ÚT,ZTI,plyn

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Opočno

Zpracoval:

Datum: 27.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 82 985,00 0,119

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 786,00 0,010

3	723160212	Přípojka k plynoměru spojovaná na závit z nerezových vlnocových trubek EUROGW DN 25	soubor	2,000	2 210,00	4 420,00	0,004
4	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	2,000	263,00	526,00	0,000
5	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	395,00	1 580,00	0,002
6	316541231	Plynoměr podružný 100mm G4	kus	2,000	2 485,00	4 970,00	0,000
19	723234311	Regulátor tlaku plynu 5/4"	soubor	1,000	6 290,00	6 290,00	0,003

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 799,00 0,053

11	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	122,00	244,00	0,000
14	642320010	Mísa klozetová stojící OLYMP bílá	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	0,042
15	725119122	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	2,000	630,00	1 260,00	0,004
12	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	80,00	400,00	0,000
18	3216541234	Sifon umyvadlový	kus	5,000	325,00	1 625,00	0,000
7	725813111	Ventil rohový s připojovací flexi hadičkou G 1/2	soubor	5,000	268,00	1 340,00	0,002
8	725821311	Baterie beztlaká stojánková RAF	soubor	1,000	1 970,00	1 970,00	0,002
9	725831311	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenství	soubor	1,000	2 430,00	2 430,00	0,002
10	725841331	Baterie sprchové kompletní	soubor	1,000	2 660,00	2 660,00	0,002
16	7221236545	Provedení nových vývodů vody a kanalizace	soub	2,000	5 285,00	10 570,00	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 11 250,00 0,000

17	321564123564	Úprava komínu, vložkování	soub	1,000	11 250,00	11 250,00	0,000
----	--------------	---------------------------	------	-------	-----------	-----------	-------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 25 150,00 0,056

1	733222103	18x1	m	100,000	240,00	24 000,00	0,056
2	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,000	11,50	1 150,00	0,000

Celkem 82 985,00 0,119

100 419,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nádražní 169. Opočno

Objekt:

OPOCNO 1 - SO-01 Vlastní objekt

Místo:

Datum: 20.7.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 189,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 622,49

D 3 Svěslé a kompletní konstrukce

2 402,40

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,624	3 850,00	2 402,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 352,40

2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7,000	64,90	454,30
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,000	200,00	1 400,00
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourcová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,000	212,00	1 484,00
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,000	52,30	366,10
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
7	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pílířů nebo sloupů nanášená ručně	soub	1,000	548,00	548,00
8	K	623142001	Potažení vnějších pílířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	soub	1,000	3 600,00	3 600,00
9	K	623511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pílířů nebo sloupů	soub	1,000	4 800,00	4 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 060,46

10	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémoliv výšce podlaží	m2	48,000	63,30	3 038,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,780	222,00	839,16
12	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,000	61,50	430,50
13	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	6,600	114,00	752,40
D 997 Přesun sutě							1 079,45
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,084	480,00	520,32
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,084	227,00	246,07
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,840	9,88	107,10
	V		1,084*10 Přepočtené koeficientem množství		10,840		
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,084	190,00	205,96
D 998 Přesun hmot							2 727,78
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,792	977,00	2 727,78
D PSV Práce a dodávky PSV							247 367,36
D 713 Izolace tepelné							19 411,77
19	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	37,250	25,00	931,25
20	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	39,113	283,00	11 068,98
21	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,779	46,00	955,83
22	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	21,818	283,00	6 174,49
23	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	127,825	2,20	281,22
D 764 Konstrukce klempířské							2 048,46
24	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou - komíny	m2	1,800	1 120,00	2 016,00
25	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	20,160	1,61	32,46
D 776 Podlahy povlakové							110 762,94
26	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	97,000	9,74	944,78
27	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	97,000	26,50	2 570,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,000	214,00	34 240,00
29	K	776201812a	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	82,500	54,00	4 455,00
30	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	82,500	242,00	19 965,00
31	M	697510500	koberec - předpoklad ceny 400,00 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	86,625	300,00	25 987,50
32	K	776222111	Lepení pásů z PVC lepidlem	m2	15,000	246,00	3 690,00
33	M	284110000	PVC heterogenní zátežové - předpoklad ceny 400,00 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	16,500	300,00	4 950,00
34	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	88,000	9,71	854,48
35	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	88,000	74,90	6 591,20
36	M	283421400	lišty	kus	96,800	66,90	6 475,92
37	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	101,475	0,38	38,56
D 783							101 043,00
38	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	327,000	71,00	23 217,00
39	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	327,000	57,00	18 639,00
40	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	327,000	59,00	19 293,00
41	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	327,000	122,00	39 894,00
D 762							9 594,65
42	K	762431022	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	20,779	241,00	5 007,74
43	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	54,600	46,80	2 555,28
44	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,172	6 230,00	1 071,56
45	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	20,779	21,80	452,98
46	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	90,876	5,58	507,09
D 781							4 506,54
47	K	781414117	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000	360,00	1 800,00
48	M	597610390	obkladačky keramické 20 x 22	m2	6,000	250,00	1 500,00
49	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	5,000	31,40	157,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	5,000	171,00	855,00
51	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	5,000	4,21	21,05
52	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	51,481	3,37	173,49
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 200,00
53	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista-stavební výpomocné práce pro profese	hod	8,000	150,00	1 200,00

TECHPROFI HK, s.r.o.
K Dolíkám 716
503 11 Hradec Králové
tel: 495 215 081
fax: 495 221 608
www.techprofihk.cz
e-mail: info@techprofihk.cz

Společnost je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16393

Akce : Stavební úpravy Nádražní 169,Opočno

Harmonogram prací – aktualizace 17.8.2016

30.6.2016	– Převzetí staveniště
30.6. - 1.7. 2016	– Zahájení přípravných prací, zavážení materiálu
4.7. - 10.7. 2016	– Demontáže ÚT, ZTI, elektroinstalace, konstrukce klempířské, krytina skládaná, nátěry klempířských konstrukcí
11.7. - 17.7. 2016	– Montáže - ÚT, plyn, elektroinstalace
18.7. - 24.7. 2016	– Montáže - ÚT, plyn, elektroinstalace
25.7. - 31.7. 2016	– Montáže – ÚT, plyn, izolace tepelné
1.8. - 7.8. 2016	– Montážní práce – konstrukce truhlářské, stavební práce(zapravení a začištění špalet)
8.8. - 14.8. 2016	– Montážní práce – konstrukce truhlářské, stavební práce(zapravení a začištění špalet)
15.8. - 19.8. 2016	– Kompletace ÚT, ZTI, elektroinstalace, oprava komínů
22.8. – 26.8.2016	- Příprava pro malby, Provedení maleb, oprava obkladů, Dokončení montáže ÚT
29.8. – 2.9.2016	- Provedení maleb
5.9. – 9.9.2016	- Provedení maleb, Provedení odkouření, provedení podlah, montáž osvětlení
12.9. – 16.9.216	- Demontáže a montáže zařizovacích předmětů, provedení podlah Úklid stavby
19.9. 2016	- Dokončení drobných nedodělků, úklid stavby.
20.9.2016	- PŘEDÁNÍ DÍLA.


TECHPROFI HK, s.r.o.
K Dolíkám 716/A, 503 11 Hradec Králové
IČ: 25 98 12 83 • DIČ: CZ25981283

/3/