

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, e-mail:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

OBJEDNÁVKA Č. 65/1/16/21

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení: **Komerční banka**

Č.úctu. : 27-2031110287/0100

Dodavatel:

EUROVIA CS ,a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Adresa: **Národní 10
Praha1
113 19**

Předmět dodávky

Množství

Cena/Ks

Předpokl. cena (Kč)

Vícepráce na akci: II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek Popis a zdůvodnění změny jsou uvedeny evidenčním listu změny stavby Evidenční list změny stavby – číslo změny 2 a registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15-002/0000259			418 362,26
Celková částka včetně DPH nepřesáhne			418 362,26

Podmínky plnění: Podmínky plnění podle této objednávky jsou shodné s podmínkami, uvedenými ve Smlouvě o dílo.

Platnost objednávky bude ukončena podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo, který objednávku nahradí.

Tato objednávka je rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (jednací řízení bez uveřejnění).


Objednávku vystavil: Hana Prouzová

dne: **12. 8. 2016**

Termín dodání:

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění.

Su	Au	Uz	Np	Org	OJ	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	3900	10	0	328	0	21	36	39	61	21	0				

Příkazce operace:	Správce rozpočtu	Za správnost operace	Hejtman
Jméno / funkce: JUDr. Jan Janeček, Ph.D., zastupující vedoucího odboru investic	Odd. rozpočtu a financování	Ing. Marek Pavlík pověřen vedením oddělení přípravy a realizace staveb	Bc. Lubomír Franc
Podpis:			

V souladu s § 110 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se uchazeč vzdává práva na podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce“

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).

za zhotovitele:



EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přilepčská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

11



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	35925
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259
Smlouva o dílo uzavřena dne :	26.5.2016

Číslo změny :

2

Název stavby :

II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

Název objektu :

SO 001, SO 101, SO 102, SO 151, SO 152, SO 201, SO 202

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto - projektant Ing. Lukáš Tobeš

Zhotovitel :

Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodu nepředpokládaného stavu stávajících uličních vpustí dešťové kanalizace komunikace II/305 objektu SO 101, po obnažení uličních vpustí, odtěžení usazenin a jejich vyčištění bylo zjištěno, že uliční vpustí jsou ve skutečnosti průtočné revizní šachty s mřížemi. Jelikož nelze tyto šachty odstranit a nahradit běžnými uličními vpustěmi, jak předpokládal projekt, bylo správcem stavby a autorským dozorem rozhodnuto, že šachty je nutné zachovat a uliční vpustí napojit do těchto šachet. Pochůzkou po stavbě bylo správcem stavby a autorským dozorem určeno, které šachty budou sanovány a které se zřídí nové, monolitické. Celkem bude opraveno 8 ks revizních šachet a přesunuto v rámci objektu 4 ks uličních vpustí. Nebudou realizovány 2 ks uličních vpustí a 1 ks šachty ze ztraceného bednění na propustku v km 0,193. Dále je třeba na pravé straně v km 3,340 - 3,370 a na levé straně v km 3,345 - 3,390 objektu SO 102 umístit nové vodící proužky v délce 75,0 m. Obec Žďár nad Orlicí se rozhodla v průběhu zahájených stavebních prací osadit v tomto úseku betonové silniční obruby pro svůj budoucí chodník. Projektová dokumentace předpokládala v daném úseku odtok srážkové vody z vozovky do okolního terénu, nyní je nutné k silničním obrubám umístit vodící proužky z důvodu malého podélného sklonu a zajištění odtoku vody z vozovky do dešťové kanalizace. Dále došlo na úseku objektu SO 102 při demolici mostního objektu v km 3,525 k nepředpokládanému obnažení a nenávratnému poškození PVC kanalizačního potrubí DN 200. Toto potrubí je ve skutečnosti umístěno v jiné poloze, než je zakresleno ve vyjádření jeho správce a je v konfliktu se založením mostního objektu. Potrubí v délce 11,0 m je nutné vyměnit za nové a přeložit průchodem skrz křídlo č. III a pod křídlem č. IV mostního objektu.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení stavby.


Přílohy evidenčního listu :

1.	aktualizovaný rozpočet
2.	písemné stanovisko projektanta
3.	rekapitulace ceny
4.	zápis z kontrolního dne č. 4
5.	fotodokumentace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
49 972 676,00 Kč	49 972 675,27 Kč	44 226,43 Kč	418 362,26 Kč	51 348 543,11 Kč	1 375 867,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		379 579,02 Kč	1 755 446,89 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1	Ing. Martin Beránek	11.8.2016	
Projektant :	MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto	Ing. Lukáš Tobeš	11.8.2016	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Ludek Horáček	11.8.2016	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Miroslav Řehák	11.8.2016	



Dodatek č. 2 Dodatek č.2

Stavba: 35925, II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 20.11.2015

Objekt: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059

Rozpočet: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 9 916 095,74 Kč

Cena - celkem: 10 452 979,71 Kč

DPH: 2 195 125,74 Kč

Cena s daní: 12 648 105,45 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Cena - celkem: 285 442,07 Kč

DPH: 59 942,82 Kč

Cena s daní: 345 384,89 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Dodatek vypracoval:

Datum vypracování dodatku: 4.8.2016

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
(108)



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Těchty střed
závod Těchty východ
Piletská 468, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Položky dodatku č. 2

Stavba: 35925, II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 20.11.2015
Objekt: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059
Rozpočet: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
11 115311		ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M	HOD	100,000	71,10	7 110,00
<i>Nové šachty</i>						
17 12773		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ. I	M3	5,000	134,62	673,10
<i>Vykopávky pro monolitické dno šachty a nové napojení přípojky</i>						
23 13273	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na skládku dodavatele	M3	-13,200	89,75	-1 184,70
25 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,850	150,26	2 231,36
<i>Propojení Š2-UV4</i>						
26 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-8,087	360,16	-2 912,61
<i>Odečtení uličních vpustí 2ks</i>						
28 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-16,020	8,87	-142,10
<i>Odečet uličních vpustí 2ks</i>						
Celkem						5 775,05
4 - Vodorovné konstrukce						
52 461385		PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	39,200	7 284,28	285 543,78
<i>Monolitické dno šachty, límeček šachty, přechodová deska, včetně poklopu, mříže a zachytovacího koše</i>						
Celkem						285 543,78
8 - Potrubí						
70 87446	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,500	2 091,64	17 778,94
73 894446		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	-1,000	13 882,52	-13 882,52

Položky dodatku č. 2

Stavba: 35925, II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 20.11.2015
Objekt: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059
Rozpočet: SO 101, SILNICE II/305 OD KM 0,000 DO 2,059

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-2,000	8 214,87	-16 429,74
77 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) <i>Propojení Š2-UV4</i>	M3	1,790	2 645,02	4 734,59
Celkem						-7 798,73
9 - Ostatní konstrukce a práce						
106 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele <i>Propojení Š2-UV4</i>	M3	1,790	2 190,54	3 921,07
107 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele	KUS	-3,000	587,78	-1 763,34
109 969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele <i>Odečet vpustí 3ks</i>	M	-4,500	52,39	-235,76
Celkem						1 921,97
Celkem za rozpočet						285 442,07



EUROVIA
VINCE

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast čechy střed
závod čechy střed
Plešická 688, CZ 503 41 Hradec Královce
IČ: 45374924, DIČ: CZ45374924



Dodatek č. 2 Dodatek č.2

Stavba: 35925, II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 20.11.2015

Objekt: SO 102, SILNICE II/305 OD KM 2,059 DO 3,574

Rozpočet: SO 102, SILNICE II/305 OD KM 2,059 DO 3,574

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 6 621 485,02 Kč

Cena - celkem: 7 221 681,91 Kč

DPH: 1 516 553,20 Kč

Cena s daní: 8 738 235,11 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

7 221 681,91 Kč

Cena - celkem: 23 761,10 Kč

DPH: 4 989,83 Kč

Cena s daní: 28 750,93 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Dodatek vypracoval:

Datum vypracování dodatku: 4.8.2016



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblastí řady silnic
závod Čechy Vyšehrad
Plzeňská 468, CZ 305 01 Hradec Králové
IČ: 45276074, DIČ: CZ45276074

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(108)

Položky dodatku č. 2

Stavba: 35925, II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 20.11.2015
Objekt: SO 102, SILNICE II/305 OD KM 2,059 DO 3,574
Rozpočet: SO 102, SILNICE II/305 OD KM 2,059 DO 3,574

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
18 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na skládku dodavatele	M3	3,600	89,75	323,10
<i>Přeložení kanalizačního potrubí DN200</i>						
21 17581	b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,600	360,16	1 296,58
<i>Přeložení kanalizačního potrubí</i>						
				Celkem		1 619,68
8 - Potrubí						
40 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	11,000	505,68	5 562,48
<i>Přeložení kanalizačního potrubí DN200</i>						
				Celkem		5 562,48
9 - Ostatní konstrukce a práce						
56 915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,750	884,21	16 578,94
				Celkem		16 578,94
Celkem za rozpočet						23 761,10



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Čechy východ
Přeloučská 498, CZ-503 41 Přelouč
IČ: 45276024, DIČ: CZ45276024

[Handwritten signature]

SÚS Králové Hradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové - Plačice
500 04

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
11-8-2016 to

Datum / Date
11-8-2016

Věc: II/305 Albrechtice – Borohrádek, popis změn pro „Dodatek č.2“:

1) Kanalizační šachty na stoce dešťové kanalizace v SO 101

- V Projektu ve stupni DSP+PDPS se předpokládala výměna uličních vpustí z betonových prefabrikovaných dílů.
- Na stavbě po odbourání rámu s mřížemi se ukázalo, že mnoho uličních vpustí je z monolitického betonu a s průtočným dnem. To znamená, že slouží jako revizní šachty. Do průtočných vpustí se napojují betonové trouby DN 400. Mnoho z těchto monolitických vpustí má v místě napojení betonové trouby ve špatném stavu. Stav těchto průtočných šachet byl nepředpokládán. Celkem bude opraveno 8 ks revizních šachet a přesunuto 4 ks uličních vpustí dle níže popsaného postupu.
- Při pochůzce projektanta, při projekčních pracích, byly uliční vpusti zaneseny listím a zaplněny zakalenou vodou. Nedalo se určit množství připojených potrubí a rozeznat tak průtočnou vpust' od běžné vpusti, protože stáří kanalizace je cca 40let bez podrobné dokumentace.

Popis změn:

UV1 v km 0,000 – návrh opravy: UV1 bude průtočná vpust, navíc sem bude přesunuta UV5 z km 0,080 před vysazený chodník do místa odvodňovacího rigolu z žulových kostek

UV2 v km 0,015 – návrh opravy: v místě UV2 bude zřízena šachta Š2 z monolitického dna, monolitické zákrytové desky šířky 1000 mm, výšky 200 mm a poklopu, uliční vpust UV2 bude umístěna vedle šachty

UV4 v km 0,080 – návrh opravy: bude vyměněno prasklé betonové potrubí mezi vpustmi UV4 a UV5 (nyní šachta Š2) za plastové potrubí DN400. Vpust UV4 bude umístěna těsně vedle tohoto potrubí.

UV5 v km 0,080 – návrh opravy: v místě UV5 bude zarovnan žebet. monolitický límec vrchní části šachty a bude osazen kanalizační poklop, takto bude zřízena šachta Š2. Uliční vpust UV5 bude přesunuta do km 0,000

UV8 v km 0,240 – návrh opravy: v místě UV8 budou seřízny stávající betonové trouby DN400, osadí se nová trouba, UV8 bude umístěna vedle potrubí DN400 a bude napojena na toto potrubí

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

UV9 v km 0,265 – návrh opravy: v místě UV9 bude zarovnán žebet. monolitický límec vrchní části vpusti a bude osazen rám s mříží, takto bude zřízena šachta Š3. Uliční vpust UV9 bude přesunuta do km 0,200.

UV11 v km 0,290 – návrh opravy: v místě UV11 bude zřízena šachta Š4 z monolitického dna, monolitické zákrytové desky a poklopu, uliční vpust UV11 bude umístěna vedle šachty.

UV12 v km 0,330 – návrh opravy: v místě UV12 bude zarovnán žebet. monolitický límec vrchní části vpusti a bude osazen rám s mříží, takto bude zřízena šachta Š5 Uliční vpust UV12 bude přesunuta do km 0,400, potrubím DN200 bude napojena na UV14.

UV19 v km 0,590 – návrh opravy: v místě UV19 bude vybudován nový žebet. monolitický límec vrchní části vpusti a bude osazen kanalizační poklop, takto bude zřízena šachta Š6, uliční vpusti UV19 bude umístěna v km 0,580 k silniční obrubě a bude vyústěna do stávajícího kanalizačního řadu

šachta v km 0,645 – návrh opravy: v místě šachty bude zarovnán žebet. monolitický límec vrchní části šachty a bude osazen stávající poklop, takto bude zřízena šachta Š7

vpust v km 0,193 – návrh opravy: v místě stávající revizní šachty bude provedena výměna za novou vpust, bude sem přesunuta vpust UV15. Šachta ze ztraceného bednění na propustku v km 0,193 se nebude provádět, protože obec realizovala výměnu trub i na vedlejším soukromém pozemku. Tudíž lze provést napojení potrubí bez šachty.

UV25 v km 0,730 – návrh opravy: v místě UV25 bude zarovnán žebet. monolitický límec vrchní části vpusti a bude osazen rám s mříží, takto bude zřízena šachta Š8.

Přesun vpustí:

UV5 do km 0,000

UV9 do km 0,285

UV12 do km 0,400

UV 15 do km 0,193

Neumístěné: UV21, 25

2) Doplnění vodících proužků intravilán v SO 102

- Vodící proužky na pravé straně v km 3,340-3,370 a na levé straně v km 3,345-3,390 nebyly pro stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky potřeba, projekt předpokládal odtok srážkové vody do okolního terénu přes nezpevněnou krajnici silnice II/305. Obec Žďár nad Orlicí v době zahájených stavebních prací plánuje a realizuje terénní úpravy okolní plochy silnice, které spočívají v osazení betonové silniční obruby a zarovnání terénu R-materiálem v tomto úseku. V době zpracování projektu DSP + PDPS bylo projektantovi od obce Žďár nad Orlicí zasláno vyjádření bez plánu realizace zmíněných prací. V tomto úseku je velmi malý podélný sklon a nedocházelo by tak k odtoku vody z vozovky. Bude provedeno umístění nových vodících proužků v délce 75,0 m, tj. $75,0 \times 0,25 = 18,75 \text{ m}^2$.

3) Přeložení PVC kanalizačního potrubí DN 200 v SO 102

- Při demolici mostního objektu SO 202 v km 3,525 a výkopových pracích pro založení objektu nového bylo v nepředpokládané poloze umístěno a nenávratně poškozeno PVC kanalizační potrubí DN 200. Správce kanalizace, společnost Aqua servis, a.s., zaslal pro

projektové práce ve stupni DSP + PDSP vyjádření k sítím, ve kterém se toto potrubí v situaci nachází mimo založení objektu SO 202 a tudíž se konflikt s umístěním založení objektu nedal předpokládat. Tato nepřesnost v zakreslení skutečného umístění kanalizačního potrubí jeho správcem a konflikt se založením objektu SO 202 si vyžádá přeložku potrubí. Poškozené potrubí musí být nahrazeno novým a přeloženo prostupy křídly č. III a č. IV. v délce 11,0 m.

Projektant: Ing. Lukáš Tobeš



Název stavby:
" II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek "

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	608 005,65					608 005,65
SO 002	Všeobecné předběžné položky	526 701,52					526 701,52
SO 101	Silnice II/305 od km 0,000 do 2,059	9 916 095,74	299 202,21	47 760,29	321 992,84	36 550,77	10 452 979,71
SO 102	Silnice II/305 od km 2,059 do 3,574	6 621 485,02	805 826,41	229 390,61	23 761,10	0,00	7 221 681,91
SO 103	Silnice II/305 od km 3,574 do 5,420	10 276 535,34					10 276 535,34
SO 104	Silnice II/305 od km 5,420 do 6,231	6 147 615,22					6 147 615,22
SO 151	Dočasné dopravní opatření pro SO 101	923 988,16					923 988,16
SO 152	Dočasné dopravní opatření pro SO 102	549 911,18					549 911,18
SO 153	Dočasné dopravní opatření pro SO 103	1 330 357,07					1 330 357,07
SO 154	Dočasné dopravní opatření pro SO 104	428 654,56					428 654,56
SO 155	Oprava objízdnych tras na účelových komunikací	83 092,97					83 092,97
SO 201	Most ev.č. 305-009	2 960 398,42					2 960 398,42
SO 202	Most ev.č. 305-010	926 890,78					926 890,78
CENA CELKEM bez DPH		41 299 731,63	1 105 028,62	277 150,90	345 753,94	36 550,77	42 436 812,49
DPH 21 %		8 672 943,64	232 056,01	58 201,69	72 608,32	7 675,66	8 911 730,62
CENA CELKEM		49 972 675,27	1 337 084,63	335 352,59	418 362,26	44 226,43	51 348 543,11

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988

(108)




ZÁPIS

z 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „II/305 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ - BOROHRÁDEK“

stavba číslo: 35925

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259

ze dne: 28.7.2016

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel byl upozorněn na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby - **trvá do konce stavby**
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení – **trvá**
- 1/7 Zhotovitel předloží objednateli technologické postupy prací k odsouhlasení – **trvá**
- 3/1 Byl projednán postup zřízení vodovodní přípojky v obci Žďár nad Orlicí (stavebník paní Dostálová). Práce budou koordinovány se zhotovitelem a TDS. Termín dokončení stanoven do 15.8.2016 - **splněno**
- 3/3 Byly projednány návrhy na změnu pro dodatek č. 1 k SOD, týkající se nevyhovujících materiálových vlastností Rmateriálu, větší množství trhlin v konstrukci vozovky po odfrézování stávající obrusné vrstvy SO 101 a pohybem silniční frézy rozpadnutý stávající vodící proužek v km 0,295 - 0,430 objektu SO 101. Zhotovitel předloží TDS protokoly nevyhovujících statických zkoušek na sanovaných podkladních vrstvách z Rmateriálu. Autorský dozor se vyjádří ke zmíněným změnám a vyjádření předloží TDS - **splněno**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: průběžně plněno

Popis provedených prací:

- demontáž a montáž stávajících obrub, uličních vpustí a vodících pásků v intravilánu SO 101
- demontáž stávajících obrub, osazení uličních vpustí v intravilánu SO 102

výkop a provedení vsakovacího drenážního trativodu DN 200 mm

- prokopání příkopů a očištění krajnic objektu SO 101 a SO 102
- sanace trhlin zatmelením asf. zálivkou a sanace geomříží SO 101
- částečná pokládka asfaltové ložné vrstvy ACL 16+ v extravilánu SO101
- vybetonovaná nosná konstrukce a křídla objektu SO 201 (levá strana)
- vybetonovaný základ objektu SO 202

Předpokládané práce na další období:

- demontáž stávajících a montáž nových obrub, uličních vpustí a vodících pásků v intravilánu SO 101 a SO 102
- sanace konstrukce vozovky a pokládka nových podkladních vrstev SO 102



- nosná konstrukce objektu SO 202
- izolace nosné konstrukce SO 201
- realizace propustku v km 1,040
- zajištění svahu v km 0,730

Dopravní opatření:

K dopravnímu opatření nejsou zásadní připomínky a je provedeno v souladu se stanovením dopravního značení, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí.

Starostka obce Žďár nad Orlicí požaduje od Policie ČR zvýšenou kontrolu automobilové dopravy, vjíždějící do zákazu vjezdu na objízdné trase objektu SO202 a zabránění tak přetěžování místních komunikací automobilovou dopravou bez povolení.

Předávání RDS:

RDS bude předána TDS k odsouhlasení. Předán objekt SO 201 a SO 202

Fotodokumentace:

Další fotodokumentace stavby bude předložena v rámci zprávy o průběhu stavby na KD č.6. TDS provádí průběžnou fotodokumentaci při kontrole stavby. Zpráva o průběhu stavby bude předložena 2 x v písemném provedení a 1x v elektronické podobě pro správce stavby.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	26.5.2016
Datum zahájení 1. části prací:	30.5.2016
Termín dokončení 1. části prací:	16.10.2016
Termín pro dokončení 1. části stavby:	20.11.2016
Doba realizace 2. části stavby:	20+6 týdnů
Zimní přestávka	10.10.2016 – 2.4.2017
Datum zahájení 2. části prací:	3.4.2017
Termín dokončení 2. části prací:	23.7.2017
Termín pro dokončení 2. části stavby:	3.9.2017
Doba realizace 2. části stavby:	16+6 týdnů

Dodatek č. 1: 1 337 084,63 Kč vč. DPH

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 49 972 675,27 Kč vč. DPH

Náklady na stavbu dle Dodatku č.1: 50 974 407,31 Kč vč. DPH

Fakturace stavby (vč. DPH.): 3 779 335,68 Kč vč. DPH k 31.7.2016



IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 4/1 Byla projednána dopravní situace v obci Žďár nad Orlicí (viz výše, bod Dopravní opatření). Zhotovitel doplní zákazové dopravní značení při osadě Světlá ve směru do obce Žďár nad Orlicí.
- 4/2 TDS svolá jednání v obci Žďár nad Orlicí v místě křížení vodovodního řadu a propojení UV 5 a UV 6 vsakovací drenáží s účastí správce řadu a zhotovitele stavby. Budou projednány podmínky prací v ochranném pásmu vodovodního řadu.
- 4/3 Nátěry nových zábradlí všech stavebních objektů budou provedeny v odstínu RAL 5002 ultramarine blue
- 4/4 Zhotovitel předal TDS monitoring silnice II/305 Albrechtice nad Orlicí – Žďár nad Orlicí
- 4/5 Investorem stavby byl schválen dodatek č. 1 k SOD. Zhotovitel může zahájit práce obsažené v tomto dodatku. Fakturace dodatku bude probíhat samostatným soupisem prací a samostatnou fakturou.
- 4/6 Byly projednány návrhy na změnu pro dodatek č. 2 k SOD, týkající se dešťové kanalizace včetně uličních vpustí a šachet objektu SO 101, dále doplnění vodících proužků v intravilánu objektu SO 102 a přeložení PVC kanalizačního potrubí při založení objektu SO 202.
Zhotovitel předloží TDS soupis prací nad rámec SOD pro dodatek č. 2. Autorský dozor předloží TDS vyjádření k projednávaným změnám.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

Zkoušky budou prováděny dle KZP a zapsány do stavebního deníku. Následně budou doloženy písemné protokoly o provedených zkouškách.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Ostatní připomínky účastníků KD nebyly.

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 11.8.2016 v 13:00 hod. na stavbě (na obecním úřadě).



Zapsali dne: 28.7.2016

Za správce stavby a TDI:

Ing. Miroslav Řehák, PRS – RK

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Luděk Horáček, vedoucí PRS

Za zhotovitele stavby:

Ing. Martin Beránek

Za autorský dozor stavby:

Ing. Lukáš Tobeš, MDS Projekt s.r.o.

Za koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Luděk Horáček, vedoucí PRS

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek

KD č. 4 dne: 28.7.2016 v 13:00 hod. na OÚ Albrechtice nad Orlicí

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Luděk Horáček	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	737257044	ludek.horacek@suskhk.cz	
Ing. Miroslav Řehák	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	607008418	miroslav.rehak@suskhk.cz	
Ing. Martin Beránek	Eurovia CS a.s.	731601578	martin.beranek@suskhk.cz	
Ing. Martin Potůček	Eurovia CS a.s.	733615201	martin.potucek@eurovia.cz	
Bc. Jiří Holoubek	Správa silnic KHK p.o.	725549409	jholoubek@suskhk.cz	
Vlastimil Šmol	MěÚ Kostelec n.O. - ODOŽÚ	725568019	vsmol@muko.cz	
Petr Slezák	KÚ KHK, odbor investic	725708824	pslezak@kr-kralovehradecky.cz	
Jaromír Kratěna	obec Albrechtice nad Orlicí	725081092	kratena.albrechtice@nadorlici.cz	
Bc. Martina Benešová	obec Žďár nad Orlicí	724188976	benesova.zdar@email.cz	



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,

vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988

www.suskhk.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Mgr. Martin Moravec	město Borohrádek	725086522	mmoravec@mestoborohradek.cz	
por. Josef Žabokrtský, DiS.	PČR DI RK	604837464	rk.di@per.cz	
Ing. Lukáš Tobeš	MDS projekt s.r.o.	774743933	tobes@mdsprojekt.cz	
Ing. Netík Miroslav	obec Albrechtice nad Orlicí - TDI	739021550	m.netik@tiscali.cz	
Ing. Hottmar Petr	Eurovia CS a.s.	731601722	petr.hottmar@eurovia.cz	
INGENIEŘ TILAN	EUROVIA CS a.s.	725948547	tilan@eurovia.cz	
SLEZSKÝ	KHIL	725700874		



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz



