




VYPRACOVAL : P.PLODEK 	ZODP. PROJEKT. : ING.A.DEJMEK 	KONTROLOVAL: ING.R.ŠKRÁBA 	ZAKÁZKOVÉ Č.: 1915	STRADA HK spol.s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ	
OBEC : ČERVENÝ KOSTELEČ, HRONOV OKRES: NÁCHOD				FORMÁT :	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				DATUM :	12/2015
AKCE : SIL.III/567 RTYNĚ - ZBEČNÍK - HRONOV, SO 102				ÚČEL :	DSP+PDPS
				ČÍS.OBJEKTU :	SOUPRAVA :
PŘÍLOHA : BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ				B3	

Stavba: II/567 Rtně - Zbečník . Hronov, SO 102

BILANCE ROZHODUJÍCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ

tabulka č.1

stavební objekt	výkop odkopávky rýhy, šachty m3	odstranění vrstev vozvek z kameniva m3	odstranění vrstev vozvek živičných m3	čištění příkopů a krajnic m3	sanace lom-kámen m3	frézování m3	potřeba odfr. materiálu m3	potřeba zemní krajnice m3
SO 102.1	747,70	271,40	113,80	512,40	164,60	636,30	60,30	192,50
SO 102.2	1860,90	1045,50	396,44	878,50	640,40	1211,00	0,00	330,80
SO 102.3		70,70	27,40	3,00		59,90		
SO 102.4	239,30							82,00
CELKEM	2847,90	1387,60	537,64	1393,90	805,00	1907,20	60,30	605,30

Před čištěním krajnic a příkopů bude proveden sběr odpadů s vytříděním dle druhu a uložením na příslušející skládky

Veškerá vytěžená zemina a vybourané sypaniny budou uloženy na skládky trvalé

zemina pro zemní krajnice bude ze vhodných zdrojů mimo stavbu - zajistí zhotovitel

Materiál pro záspy na obj. SO102.4 může být z vybouraných vrstev z kameniva obj. SO102.1 a102.2

Odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel

