


**LEGENDA:**

- NAVŘENÝ STAV:**
- NOVÝ STAV
  - VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - PALISÁDY, DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ
  - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY DO 1 ROKU (PŘEDPOKLAD ZMĚNY VLASTNÍKA NA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)
  - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY DO 1 ROKU (ROZHRANÍ DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY OBCE A STAVBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE)
  - SOUVISLÉ STAVBY
  - PRELOŽKY A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
  - STÁVAJÍCÍ ZELEN KÁČENA
- STÁVAJÍCÍ STAV:**
- STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÝ
  - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
  - STÁVAJÍCÍ SVAHY
  - KATASTRÁLNÍ MAPA
  - LESNÍ POZEMKY
  - OCHRANNÁ PÁSMO LESA 150 M
  - STÁVAJÍCÍ ZELEN
  - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
  - OCHRANNÁ PÁSMO

**SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**

- SO 101 SILNICE II/320, KM 5,619 - KM 7,546
- SO 102 SILNICE II/320, KM 7,546 - KM 9,737
- SO 103 SILNICE II/320, KM 9,737 - KM 11,143
- SO 104 SILNICE II/320, KM 11,143 - KM 11,979
- SO 105 CHODNÍKY V LIČNĚ
- SO 201 OPRAVA ZÁRUBNÍ ZDI VE VODĚRADECH
- SO 202 LÁVKA PRO PĚŠI V LIČNĚ
- SO 203 OPRAVA MOSTU EV. Č. 320-005 V KM 11,857
- SO 411 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, A.S., KM 5,619 - KM 7,546
- SO 412 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, A.S., KM 7,546 - KM 9,737
- SO 451 PŘELOŽKY SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 5,619 - KM 7,546
- SO 452 PŘELOŽKY SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 7,546 - KM 9,737
- SO 453 STRANOVÁ PŘELOŽKA SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 9,737 - 11,143
- SO 454 OCHRANA SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 11,143 - KM 11,979



**LEGENDA PLOCH:**

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
- CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, BARVA SEDA
- SJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM, BARVA SEDA
- SJEZDY - NEZPEVNĚNÉ, ŠTĚRKODRŮT FRAKCE Ø/32
- VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ PÁSY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU PRO NEVIDOMÉ ČERVENÁ BARVA, LOŽE CEMENTOVÉ MALTY MC 25 XF4
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, ŠTĚRKODRŮT FRAKCE Ø/32
- BETONOVÉ SILNÍČNÍ PANELE - NÁSTUPISTĚ ZASTÁVKY BUS
- PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE SÍRKY 600 MM, DO LOŽE Z BETONU C25/30XF3
- BETONOVÉ PALISÁDY, ROZMĚR 120x180 MM, DO LOŽE Z BETONU C25/30XF3
- BETONOVÉ OBRUBNÍKY SILNÍČNÍ, NÁJEZDOVÉ, PŘECHODOVÉ, ZÁHONOVÉ, DO LOŽE Z BETONU C25/30XF3
- NÁSPY, ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM
- VÝKOPY, ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM
- VODROVNÉ ZNAČENÍ DVOUSLOŽKOVÝ PĚŠÍK ZA STUDENA BÍLÁ BARVA

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ PŘED ZAČINÁNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

**TRANSCONSULT S.r.o.**  
 Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hódek	Středisko I	Vedoucí	Ing. Piša
Odpovědný projektant	Ing. Hódek	Zak. č.	146510001	Formát
Zpracovatel	Ing. Tužil	Arch. č.	05014	Formát
Prezkušitel	Ing. Právda	Datum	12/2014	DSP+PDPŠ
Kontrolovatel	Ing. Piša	Účel		
Objednatel	Královéhradecký kraj			

**II/320 VODĚRADY - LIČNO**  
**SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**

část dok. **B.13**

KOORDINAČNÍ SITUACE - X. DÍL

mřítko **1:500**

č.výkresu