


LEGENDA:

- NAVRZENÝ STAV:**
- NOVÝ STAV
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - PALISÁDY, DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZABRADLÍ
 - HRANICE DOČASNÉHO ZABORU STAVBY DO 1 ROKU (PŘEDPOKLAD ZMĚNY VLASTNÍKA NA KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ)
 - HRANICE DOČASNÉHO ZABORU STAVBY DO 1 ROKU ROZHRANÍ DOČASNÉHO ZABORU STAVBY OBCE A STAVBY KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE
 - SOUVISEJÍCÍ STAVBY
 - PŘELOŽKY A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 - STAVAJÍCÍ ZELEN KACENA

- STÁVAJÍCÍ STAV:**
- STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÝ
 - STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ
 - STÁVAJÍCÍ SVAHY
 - KATASTRÁLNÍ MAPA
 - LESNÍ POZEMKY
 - OCHRANNÁ PÁSMO LESA 150 M
 - STÁVAJÍCÍ ZELEN
 - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTE
 - OCHRANNÁ PÁSMO



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 SILNICE II/320, KM 5.619 - KM 7.546
- SO 102 SILNICE II/320, KM 7.546 - KM 9.737
- SO 103 SILNICE II/320, KM 9.737 - KM 11.143
- SO 104 SILNICE II/320, KM 11.143 - KM 11.979
- SO 105 CHODNÍKY V LIČNĚ
- SO 201 OPRAVA ZÁRUBNÍ ZDI VE VODĚRADECH
- SO 202 LÁVKA PRO PĚŠÍ V LIČNĚ
- SO 203 OPRAVA MOSTU EV.Č. 320-005 V KM 11.857
- SO 411 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, A.S., KM 5.619 - KM 7.546
- SO 412 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, A.S., KM 7.546 - KM 9.737
- SO 451 PŘELOŽKY SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 5.619 - KM 7.546
- SO 452 PŘELOŽKY SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 7.546 - KM 9.737
- SO 453 STRANOVÁ PŘELOŽKA SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 9.737 - 11.143
- SO 454 OCHRANA SEK 02 CZECH REPUBLIC, A.S., KM 11.143 - KM 11.979

LEGENDA PLOCH:

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
- CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, BARVA ŠEDA
- SJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM, BARVA ŠEDA
- SJEZDY - NEZPEVNĚNÉ, ŠTERKODRT FRAKCE 0/32
- VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ PÁSY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU PRO NEVIDOMÉ ČERVENÁ BARVA, LOŽE CEMENTOVÉ MALTY MC 25 XF4
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, ŠTERKODRT FRAKCE 0/32
- BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELE - NÁSTUPISTĚ ZASTÁVKY BUS
- PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE SÍRKY 600 MM, DO LOŽE Z BETONU C25/30nXF3
- BETONOVÉ PALISÁDY, ROZMĚR 120x180 MM, DO LOŽE Z BETONU C25/30nXF3
- BETONOVÉ OBRUBNÍKY SILNIČNÍ, NÁJEZDOVÉ, PŘECHODOVÉ, ZÁHONOVÉ, DO LOŽE Z BETONU C25/30nXF3
- NÁSPY, ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM
- VÝKOPY, ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM
- VODOROVNÉ ZNAČENÍ DVOUSLOŽKOVÝ PLAST ZA STUDENA BÍLÁ BARVA

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TREBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSC
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko: 1
Odpovědný projektant	Ing. Hodek	Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	Ing. Hodek	Zak.č. 146510001
Přezkoušel	Ing. Pravda	Arch.č. 05014
Kontroloval	Ing. Píša	Formát: 6 A4
Objednatel	Královéhradecký kraj	Datum: 12/2014
		Účel: DSP+PDPS

II/320 VODĚRADY - LIČNO
SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE - III. DÍL

část dok. **B.6**
měřítko **1:500**
č. výkresu