A-A



C-C



B-B



D-D



TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

1 KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - KRYT ŽIVICE

ACO 11	40 mm
spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m²	
ACP 16+	70 mm
infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m²	
SC $C_{3/4}$ ($E_{def,2}$=80 MPa)	150 mm
$ŠD_A$	200 mm
upravené podloží ($E_{def,2}$=45 MPa)	
celkem	460 mm

2 ZASTÁVKOVÝ PRUH - KRYT ŽULOVÁ DLAŽBA

žulová dlažba 120–160 mm	100 mm
cementobetonové lože	40 mm
SC $C_{8/10}$ ($E_{def,2}$=60 MPa)	210 mm
$ŠD_A$	200 mm
upravené podloží ($E_{def,2}$=45 MPa)	
celkem	550 mm

3 OPRAVA VJEZDU - KRYT R-MATERIÁL

R–mat	50 mm
$ŠD_A$	250 mm
upravené podloží ($E_{def,2}$=30 MPa)	
celkem	300 mm

8 OPRAVA VJEZDU - KRYT BETON

CB II	160 mm
$ŠD_A$	200 mm
upravené podloží ($E_{def,2}$=30 MPa)	
celkem	360 mm

9 OPRAVA CHODNÍKU - KRYT BETONOVÁ DLAŽBA

betonová dlažba	60 mm
lože – drcené kamenivo, fr. 4–8	40 mm
$ŠD_A$	250 mm
zhutněné podloží ($E_{def,2}$=30 MPa)	
celkem	350 mm

A Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní

C Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní

D Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní

SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK	ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ

VIA PROJEKT
VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 401 400
e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

KRAJ:	Královéhradecký
INVESTOR:	Královéhradecký kraj
ČÍS. ZAK.	34/12
AKCE:	**Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové**
SOUBOR	
DRUH PD	DSP+DZS+DPPS
DATUM	IV. 2014
FORMÁT	5 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ODDÍL:	**C.1.1. Silnice III/29827 (I. etapa)**
ČÍS. PŘÍLOHY	**C.1.1.6.a.**
OBSAH:	**Vzorové příčné řezy - část A.**
SOUPRAVA	