

Bilance zemních prací

Při zemních pracech spojených s realizací stavby „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.1“ vznikne výkop ve výši 3940,6 m³. Z toho 1667,4 m³ bude využito pro násypové práce a zbytek ve výši 2273,2 m³ bude odvezen ze staveniště a uložen na řízených skládkách.

Objem násypových prací činí 2726,9 m³, z toho se 1667,4 m³ získá na staveništi, zbytek ve výši 1059,5 m³ zajistí zhotovitel.

Při sejmutí ornice na přilehlých zemědělských pozemcích se získá 536,0 m³ ornice. Pro ohumusování svahů přilehlých ke komunikaci bude zapotřebí 606,0 m³ ornice. Rozdíl mezi získanou ornici a potřebnou pro ohumusování ve výši 70,0 m³, zajistí zhotovitel.