

Bilance zemních prací

SO	VÝKOP (M3)	NÁSYP (M3)	ORNICE (M3)
101.2	984,6	21,0	0,0
101.3	1616,6	35,8	0,0
101.4	636,8	3,0	0,0
101.5	734,5	8,0	0,0
101.6	1058,2	15,0	0,0
101.7	479,0	0,0	0,0
101.8	1164,2	38,0	0,0
101.9	952,6	49,0	0,0
101.10	298,7	60,0	0,0
101.11	1587,8	39,5	145,4
101.12	1402,8	158,1	169,8
celkem	10915,8	427,4	315,2

Při zemních pracech spojených s realizací stavby III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.2 – 101.12 vznikne výkop ve výši 10915,8 m3. Z toho 427,4 m3 bude využito pro násypové práce a zbytek ve výši 10488,4 m3 bude odvezen ze staveniště a uložen na řízených skládkách.

Pro ohumusování svahů přilehlých ke komunikaci bude zapotřebí 315,2 m3 ornice, kterou zajistí zhotovitel.