

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Marek Pavlík

e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

telefon: +420 495817364, +420 702124847

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

VALC, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti

IČO: 45537151

DIČ: CZ45537151

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 336268/0300

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „**Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů na kanceláře**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů,

spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí 712 054,98 Kč bez DPH
 149 531,54 Kč DPH
 861 586,52 Kč včetně DPH.
4. Celkové vícepráce činí 1 081 100,47 Kč bez DPH
 227 031,10 Kč DPH
 1 308 131,57Kč včetně DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 369 045,49Kč bez DPH.
6. Doba realizace plnění se nemění.

III.

Vymezení rozsahu změn

Místem plnění je Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové.

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 9 656 411,85 Kč bez DPH, slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátšesttisícčtyřistajedenáct korun českých.

DPH (21%) 2 027 846,49 Kč

Celkem 11 684 258,34 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 17.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 17.3 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

- 1 10. 2016

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

- 1 10. 2016

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Smlouva o dílo č:

415 – 23/2016 ze dne 10. 05. 2016

Změnový list číslo a název:

Změnový list č. 2

Datum vydání ZL:

30. 09. 2016

Název díla :

Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů na kanceláře

Popis změn, technického řešení:

Veškeré vícepráce doplňují navržená řešení a popřípadně upřesňují množství, nebo standard uvedený v PD - zazdívký po rozvaděčích elektroinstalací, přízdívky po původních přičkách, vyklizení nábytku a jeho likvidace, demontáže potrubí ÚT a radiátorů, záměna typu otopných těles, změna standardu dřezových a umyvadlových baterií, změna osazení otopného tělesa, truhlářské konstrukce – sokly u podlah, zakrytí nadpraží oken, dubové prahy do obložkových zárubní, rámové konstrukce pro rolety, obklad mezi skříňkami kuchyňských linek, nátěr potrubí ÚT, nové linkrusty a nátěr stávajících, doplnění elektroinstalací – zásuvek, kabelů, pohybových čidel, audio systém otevírání dveří, upřesnění specifikace obkladů, dlažeb a povlakových krytin; nerealizované dodávky – nerezová madla k oknům, přechodové prahové lišty, komínky VZT nad střechou, kovová skříňka pro dvoudřez.

Změna materiálového provedení stropů, minerální desky nahrazeny SDK s revizními dvířky.

Doplnění audio systému otevírání dveří.

Úprava standardů obkladů, dlažeb a povlakových krytin.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Otopná tělesa v PD a stávající v objektu měli nevyhovující tloušťky a typy. V prostorech zůstala tělesa, která nejsou využívána. Nátěr otopných těles v rozpočtu je uveden, nikoliv nátěr potrubí.

PD určila standardy pro nově rekonstruované prostory. Během prací v I. etapě se standardy změnily.

Úpravy společných prostor vyžadují i opravu a doplnění linkrust a nátěrů schodiště.

Zatemňovací rolety není možné ve všech místnostech instalovat na stávající obklad oken.

Výšky podlah v místnostech a na chodbách jsou rozdílné, stávající podlahy nemají rovinnost.

Navržené padací prahy ve dveřních křídlech tyto rozdíly nevyrovnají.

Nad okny v m.č.M.05 zůstalo nezačištěné nadpraží oken.

Podhledy stropů z minerálních desek se skrytým roštem a nevyjímatelnými panely.

STA neuvažovalo s audio systémem pro otevírání dveří.

Nové řešení:

Doplnění prací a dodávek v rozpočtu neuvedených a potřebných pro řádné dokončení díla v požadovaném standardu.

Zachování částí původních přiček – přízdívky tvořící rámy na stěnách.

Dodatečné úpravy interiéru dle požadavků budoucího nájemníka – elektrorozvody, zásuvky, opravy po těchto pracích.

Nevhodná otopná tělesa demontována, popř. nahrazena jinými typy, stávající potrubí natřeno. Výškové rozdíly u podlahy a stávajícího obkladu oken a balkonových dveří zakryty truhlářskými sokly vyšších rozměrů, pro rolety budou instalovány dřevěné rámy, do dveří místo padacích prahů se dají nové atypické dřevěné prahy a zárubně se musí výškově upravit, na několika místech vznikla pod otopnými tělesy a u balkonových dveří místa s rozdílnými výškami – bude řešeno vytvořením parapetních desek ze dřeva. Nad okny v m. č. M. 05 se nadpraží oken zakryje dřevěnou deskou s barevným nátěrem.

V upraveném schodišťovém prostoru se doplní linkrusty a stávající se opatří sjednocujícím nátěrem ve stejné barvě.

SDK pohledové konstrukce s revizními dvířky nahradí minerální desky se skrytým roštem.

Zdůvodnění změn:

Požadavky budoucího nájemce, úprava standardů obkladů, dlažeb, povlakových krytin, zařizovacích předmětů, práce neuvedené v rozpočtu.

Odpočet neprovedených, popř. nedodaných prací a dodávek.

Doplnění STA o audio systém a rozvody STA.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Změna bude mít vliv na termín dokončení díla. Na kvalitu díla změny nebudou mít žádný vliv. Cena bude navýšena o 369 045,49 Kč bez DPH.

Přílohy: Rozpočet prací a dodávek, rozpočet STA.

Změnový list vyhotovil: Ing. Martina Petrářová

Datum: 30. 09. 2016

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 30. 09. 2016

Jméno: Ing. Pavel Valc

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30. 09. 2016

Jméno: Ivo Táborský

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30. 09. 2016

Jméno: Ing. Bohuslav Říčař

Podpis:


.....

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

30.9.2016

Jméno:

Ing. Marek Pavlík

Podpis:


.....

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|
| Název stavby | Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | HK-Velké nám. č.p.139-140 |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Královéhradecký kraj,Pivovarské nám. 1245 | | |
| Projektant | Planning-art s.r.o. | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 22.9.2016 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 100 255,65 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 28 949,62 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 84 273,44 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž -107 997,22 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Jiné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 254 958,60 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 360 440,09 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 8 605,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-----|---|-------------|------------|---------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|--|--|------|------------------|--|--|------|------------|--|--|------|
| <p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <p>VALC, s.r.o.</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">369 045,49</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">DPH</td> <td style="font-size: small;">%</td> <td style="font-size: small;">Základ daně</td> <td style="font-size: small;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">snížená</td> <td style="font-size: x-small;">15,0</td> <td style="font-size: x-small;">0,00</td> <td style="font-size: x-small;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">základní</td> <td style="font-size: x-small;">21,0</td> <td style="font-size: x-small;">369 045,49</td> <td style="font-size: x-small;">77 499,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">446 545,04</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Dodá zadavatel</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Zvýhodnění</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">0,00</td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | | 369 045,49 | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 369 045,49 | 77 499,55 | Cena s DPH | | | 446 545,04 | E Přípočty a odpočty | | | | Dodá zadavatel | | | 0,00 | Klouzavá doložka | | | 0,00 | Zvýhodnění | | | 0,00 |
| D Celkem bez DPH | | | 369 045,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 369 045,49 | 77 499,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 446 545,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pražská 13 (1)
 500 04 Hradec Králové
 tel.: 495536827 fax: 495536798
 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře
Objednatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel: HK-Velké nám. č.p.139-140
Místo:

Zpracoval: 22.9.2016
Datum:

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2000 | Dodatek č.2 | 369 045,49 | 0,00 | 77 499,55 | 446 545,04 | 8 605,40 | 360 440,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900A | Obklady, dlažby, povlakové krytiny - ODPOČTY | -614 830,58 | 0,00 | -129 114,42 | -743 945,00 | 0,00 | -614 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900B | Obklady, dlažby, povlakové krytiny - úprava výměr | 614 830,87 | 0,00 | 129 114,48 | 743 945,35 | 0,00 | 614 830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Míšnost č.M.09 | 76,20 | 0,00 | 16,00 | 92,20 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek | 158 948,40 | 0,00 | 33 379,16 | 192 327,56 | 3 425,40 | 155 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | SLP - audio systém otevření dveří | 184 114,20 | 0,00 | 38 663,98 | 222 778,18 | 0,00 | 184 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | Total a central stop | 25 906,40 | 0,00 | 5 440,34 | 31 346,74 | 5 180,00 | 20 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 369 045,49 | 0,00 | 77 499,55 | 446 545,04 | 8 605,40 | 360 440,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Obklady, dlažby, povlakové krytiny - ODPOČTY

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -614 830,58 |
| 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | | -50 193,41 |
| 1 | R | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků "mezipatro-místn. č.08,23,27" 2,2+1,63+3,81+4,36+7,84 "2NP-místn. č.217,215,216" 1,53+2,19+3,68 "3NP-místn. č.309,311,334,338" 3,52+4,68+7,93+2,19+1,5+4,23 12,61 Součet | m2 | -63,900 | 420,00 | -26 838,00 |
| 2 | | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné na př. TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm 63,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | m2 | -70,290 | 220,00 | -15 463,80 |
| 3 | R | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým 63,9 * -1 | m2 | -63,900 | 20,00 | -1 278,00 |
| 4 | R | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu 63,9 * -1 | m2 | -63,900 | 20,00 | -1 278,00 |
| 5 | R | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | -448,578 | 11,89 | -5 335,61 |
| 776 Podlahy povlakové | | | | | | | -390 006,54 |
| 6 | R | 776001 | Dodávka homogenní kaučukové podlahy tl.3mm 53,084+107,192 | m2 | -160,276 | 1 450,00 | -232 400,20 |
| 7 | R | 776002 | dtto,avšak s elektr. vodivostí 3,485 * -1 | m2 | -3,485 | 1 600,00 | -5 576,00 |
| 8 | R | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. soklíků a dilatačních listů 160,276 * -1 | m2 | -160,276 | 500,00 | -80 138,00 |
| 9 | R | 776521230 | Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých vč. soklíků "místn. č.07,313" (1,52+1,51)*1,15 | m2 | -3,485 | 250,00 | -871,25 |
| 10 | R | 776525115 | Spoj podlah z plastů svařováním za studena (53,084+3,485)*0,7+75,034 | m | -114,632 | 38,00 | -4 356,02 |
| 11 | R | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 163,761 * -1 | m2 | -163,761 | 30,00 | -4 912,83 |
| 12 | R | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa 163,761 * -1 | m2 | -163,761 | 270,00 | -44 215,47 |
| 13 | R | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | -3 724,698 | 4,71 | -17 536,77 |
| 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | -174 630,63 |
| 14 | R | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -300,254 | 235,00 | -70 559,69 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Obklady, dlažby, povlakové krytiny - ODPOČTY

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | "mezipatro-místn. č.08" (1,765+0,6*2)*0,6 | | 1,779 | | |
| | | | "č.23"(0,365+0,3+1,795+1,2)*1,95-0,7*1,95 | | 5,772 | | |
| | | | "č.27"(3,3*2+1,17*2)*1,95-0,7*1,95*2-0,9*1,95 | | 12,948 | | |
| | | | "č.27a" (2,5*2+1,74*2)*1,95-0,7*1,95 | | 15,171 | | |
| | | | "č.27b" (3,0+2,5)*2*1,95-0,7*1,95 | | 20,085 | | |
| | | | "2NP-místn. č.215"(2,145+0,3*2+1,5*2)*1,5-0,71*1,5 | | 7,553 | | |
| | | | "č.216"(1,75+0,6*2)*0,6 | | 1,770 | | |
| | | | "č.217"(1,055*2+3,4*2)*1,95-0,7*1,95*2 | | 14,645 | | |
| | | | "č.217a"(2,6+1,85)*2*1,95-0,7*1,95 | | 15,990 | | |
| | | | "č.217b"(3,02+2,5)*2*1,95-0,7*1,95 | | 20,163 | | |
| | | | "3NP-místn. č.309"(3,4+1,055)*2*1,95-0,7*1,95*3 | | 13,280 | | |
| | | | "č.309a"(2,8+1,85)*2*1,95-0,7*1,95 | | 16,770 | | |
| | | | "č.309b" (30+2,6)*2*1,95-0,7*1,95 | | 125,775 | | |
| | | | "č.311"(1,75+0,6*2)*0,6 | | 1,770 | | |
| | | | "č.334"(2,4+0,3+1,915+1,2)*1,5-0,7*1,5 | | 7,673 | | |
| | | | "č.338" 9,0*1,95+0,8*1,95 | | 19,110 | | |
| | | | Součet | | 300,254 | | |
| 15 | | 597610280 | obkládačky keramické RAKO - koupelny LINEA (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j. | m2 | -330,279 | 230,00 | -75 964,17 |
| | | | 300,254*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 330,279 | | |
| 16 | R | 781419195 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem | m2 | -300,254 | 10,00 | -3 002,54 |
| | | | 300,254 * -1 | | -300,254 | | |
| 17 | R | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem | m | -300,254 | 30,00 | -9 007,62 |
| | | | 300,254 * -1 | | -300,254 | | |
| 20 | R | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | -135,000 | 25,00 | -3 375,00 |
| | | | 135 * -1 | | -135,000 | | |
| 21 | R | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | -300,254 | 15,00 | -4 503,81 |
| | | | 300,254 * -1 | | -300,254 | | |
| 22 | R | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | -1 664,128 | 4,94 | -8 217,80 |

Celkem

-614 830,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Obklady, dlažby, povlakové krytiny - úprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV

614 830,87

771 Podlahy z dlaždic

106 109,27

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | R | 771574113 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků | m2 | 80,790 | 420,00 | 33 931,80 |
| | | | "2NP-místn. č.217 a, 217 b" 4,68+7,93 | | 12,610 | | |
| | | | Mezisoučet | | 12,610 | | |
| | | | "mezipatro-místn. č.08,23,27" 2,2+1,63+3,81+4,36+7,84 | | 19,840 | | |
| | | | "2NP-místn. č.217,215,216" 1,53+2,19+3,68+4,68+7,93 | | 20,010 | | |
| | | | "3NP-místn. č.309,311,334,338" 3,52+4,68+7,93+2,19+1,5+4,23 | | 24,050 | | |
| | | | Mezisoučet | | 63,900 | | |
| | | | "M.09" 3,5 | | 3,500 | | |
| | | | Mezisoučet | | 3,500 | | |
| | | | "soklíky v 8 cm" 0,08*(1,2+1,75+1,2-0,9)*3 | | 0,780 | | |
| | | | Součet | | 80,790 | | |
| 2 | | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TREND DAK44656 30 x 60 cm | m2 | 88,869 | 653,80 | 58 102,55 |
| | | | 80,79*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 88,869 | | |
| 3 | R | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 69,980 | 20,00 | 1 399,60 |
| 4 | R | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 69,980 | 20,00 | 1 399,60 |
| 5 | R | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 948,336 | 11,89 | 11 275,72 |

776 Podlahy povlakové

263 432,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|----------|------------|
| 6 | R | 776001A | Dodávka podlahoviny tl.3mm TARKETT 5626018 | m2 | 160,276 | 723,00 | 115 879,55 |
| | | | " mezanin m.č. 06, 12, 22" (16,04+13,84+18,64)*1,15 | | 55,798 | | |
| | | | " 2NP m.č. 214, 222" (13,92+18,62)*1,15 | | 37,421 | | |
| | | | "3NP m.č.312, 317, 332" (23,26+13,62+21,43)*1,15 | | 67,057 | | |
| | | | Součet | | 160,276 | | |
| 24 | R | 776002 | dtto, avšak s elektr. vodivostí | m2 | 3,485 | 1 080,00 | 3 763,80 |
| 7 | R | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. soklíků a dilatačních lišt | m2 | 160,276 | 500,00 | 80 138,00 |
| 25 | R | 776521230 | Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých vč. soklíků | m2 | 3,485 | 250,00 | 871,25 |
| | | | "místn. č.07,313" (1,52+1,51)*1,15 | | 3,485 | | |
| 8 | R | 776525115 | Spoj podlah z plastů svařováním za studena | m | 75,034 | 38,00 | 2 851,29 |
| | | | 107,192*0,7 | | 75,034 | | |
| 9 | R | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 160,276 | 30,00 | 4 808,28 |
| 10 | R | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 160,276 | 270,00 | 43 274,52 |
| 11 | R | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 2 515,867 | 4,71 | 11 845,31 |

781 Dokončovací práce - obklady

245 289,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Obklady, dlažby, povlakové krytiny - úprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 12 | R | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 255,973 | 235,00 | 60 153,66 |
| | | | "SOD" 300,254 | | 300,254 | | |
| | | | " odpočty WC" | | | | |
| | | | "č.27" -1,95*(2,3*2-0,7+2,4+0,4) | | -13,065 | | |
| | | | "č.2.17" -1,95*(2,8*2-0,7+2,55+0,6) | | -15,698 | | |
| | | | "č.3.09" -1,95*(2,8*2-0,7+2,55+0,6) | | -15,698 | | |
| | | | "kuchyňské linky" -0,6*3*(1,75+0,6+0,6)-0,6*0,6 | | -5,670 | | |
| | | | Mezisoučet | | 250,123 | | |
| | | | "fotokomora - M.09" 5,85 | | 5,850 | | |
| | | | Mezisoučet | | 5,850 | | |
| | | | Součet | | 255,973 | | |
| 13 | | 59761028AA | obkladačky keramické RAKO WADMB 224 a 124, rozm.20 x 40 cm, barva bílá | m2 | 230,997 | 654,80 | 151 256,84 |
| | | | 255,973 | | 255,973 | | |
| | | | " bílé" -40,126 | | -40,126 | | |
| | | | "černé" -5,85 | | -5,850 | | |
| | | | Součet | | 209,997 | | |
| | | | 209,997*1,1 | | 230,997 | | |
| 14 | | 59761028AB | obkladačky keramické RAKO COLOR ONE white WAA1N104, rozm.15 x 20 cm, barva bílá | m2 | 44,139 | 296,10 | 13 069,56 |
| | | | "č.23"(0,365+0,3+1,795+1,2)*1,6-0,7*1,6 | | 4,736 | | |
| | | | "2NP-místn. č.215"(2,145+0,3*2+1,5*2)*1,6-0,71*1,6 | | 8,056 | | |
| | | | "č.334"(2,4+0,3+1,915+1,2)*1,6-0,7*1,6 | | 8,184 | | |
| | | | "č.338" 9,0*1,95+0,8*2 | | 19,150 | | |
| | | | Mezisoučet | | 40,126 | | |
| | | | 40,126*1,1 | | 44,139 | | |
| 15 | | 59761028AC | obkladačky keramické RAKO COLOR ONE black WAA1N 681, rozm.20 x 20 cm, barva černá matná | m2 | 6,435 | 605,00 | 3 893,18 |
| | | | "fotokomora - M.09" 5,85 | | 5,850 | | |
| | | | Mezisoučet | | 5,850 | | |
| | | | 5,85*1,1 | | 6,435 | | |
| 17 | R | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem | m | 103,000 | 30,00 | 3 090,00 |
| 27 | R | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,080 | 817,00 | 882,36 |
| | | | "SOD" -0,5*0,6*6 | | -1,800 | | |
| | | | "skutečnost" 6*0,6*0,8 | | 2,880 | | |
| | | | Součet | | 1,080 | | |
| 28 | | 634651220 | zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm | m2 | 1,188 | 817,00 | 970,60 |
| | | | 1,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 1,188 | | |
| 26 | 781 | 7814945 | Profil ukončovací rohový - nerez | m | 22,000 | 151,10 | 3 324,20 |
| 19 | R | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 255,973 | 15,00 | 3 839,60 |
| 20 | R | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 2 404,800 | 2,00 | 4 809,60 |

Celkem

614 830,87

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Místnost č.M.09

Objednatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV -4 267,80

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 193,48

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 1 | R | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K "M.09" 1,4*2,5 | m2 | 3,500 | 320,00 | 1 120,00 |
| | | | | | | 3,500 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|------|-------|
| 2 | R | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 11,200 | 6,56 | 73,48 |
|---|---|-----------|---|---|--------|------|-------|

Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) -5 257,70

775 775511411 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub l s olištováním -3,5 -3,500 1 280,00 -4 480,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 18 | R | 775511411 | Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub l s olištováním | m2 | -3,500 | 1 280,00 | -4 480,00 |
| | | | | | | -3,500 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 19 | R | 775591319 | Podlahy dřevěné, celkové lakování | m2 | -3,500 | 60,00 | -210,00 |
| | | | | | | -3,500 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|---------|
| 20 | R | 775591411 | Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování | m2 | -3,500 | 140,00 | -490,00 |
| | | | | | | -3,500 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|--------|
| 21 | R | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | % | -51,800 | 1,50 | -77,70 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|--------|

784 Dokončovací práce - malby a tapety -203,58

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|--------|
| 15 | R | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -5,850 | 11,60 | -67,86 |
| | | | | | | -5,850 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|---------|
| 16 | R | 784311011 | Dvojnásobné bílé malby dle knihy standardů v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -5,850 | 23,20 | -135,72 |
| | | | | | | -5,850 | |

M Práce a dodávky M 4 344,00

21-M Elektromontáže 4 344,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 22 | R | 21-M-001 | úprava zásuvek dle požadavku budoucího nájemce, vypínání zásuvek, sekání, začistění omítek | kpl | 1,000 | 4 344,00 | 4 344,00 |
|----|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|

Celkem 76,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 46 553,25 |
| 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 11 185,95 |
| 1 | R | 310238411 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "zazdění výklenků po elektrorozvaděčích v chodbách" 4*1*0,3 | m3 | 1,200 | 3 586,00 | 4 303,20 |
| 2 | R | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 1,3*0,33*0,15 | m3 | 0,064 | 4 100,00 | 262,40 |
| 3 | R | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "I č.120" 1,7*2*0,0112 | t | 0,038 | 22 500,00 | 855,00 |
| 4 | R | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm " úprava v zádveři" 0,33*1,2 | m2 | 0,396 | 698,00 | 276,41 |
| 5 | 014 | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm "pilíře po příčkách" 8*0,2*3,35 " doplnění parapetu v m.č. 2.24" 0,9*0,25 Součet | m2 | 5,585 | 982,80 | 5 488,94 |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 564,00 |
| 6 | R | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "zazdívky po elektrorozvaděčích" 4*1 | m2 | 4,000 | 141,00 | 564,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 29 115,00 |
| 7 | R | 95-001 | Vyklízení nábytku, kuchyňských linek a dveřních křidel před zahájením prací | kpl | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 8 | R | 95-002 | Provedení sond pro statika - odhalení výztuže trámů, 5 kusů | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 9 | R | 95-003 | Zakrytí sond - výztuže trámů, 5 kusů | kpl | 5,000 | 223,00 | 1 115,00 |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | 5 688,30 |
| 10 | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 4,020 | 858,00 | 3 449,16 |
| 11 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,020 | 195,00 | 783,90 |
| 12 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,02*9 | t | 36,180 | 8,00 | 289,44 |
| 13 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 4,020 | 290,00 | 1 165,80 |
| D3 | | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 395,61 |
| D1 | | | Zařízení č.1 - větrání WC v mezaninu, 2.NP a 3.NP | | | | -4 894,72 |
| 14 | R | | Výdech nad střechu do větrací tvarovky | kpl | -4,000 | 1 223,68 | -4 894,72 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

4 * -1 -4,000

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 7 694,46

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 15 | 731 | 733110 | Demontáž přípojek do DN 15 "mezanin" 6 "2NP" 3 Součet | m | 9,000 | 26,25 | 236,25 |
| 16 | 731 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 4,000 | 14,90 | 59,59 |
| 17 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 5,000 | 33,77 | 168,87 |
| 18 | 731 | 733111217 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojvnách DN 40 | m | 5,000 | 464,10 | 2 320,50 |
| 19 | 731 | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 13,000 | 229,32 | 2 981,16 |
| 20 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 13,000 | 96,72 | 1 257,36 |
| 21 | R | 998733203 | Potrubí přesun hmot výška -24 | % | 3,310 | 83,00 | 274,73 |
| 22 | R | 998733294 | Potrubí přípl zvětšený přesun-1000m | % | 1,320 | 300,00 | 396,00 |

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 595,87

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 23 | R | 735221824 | Demontáž registr hladký DN 65 do 3 m čtyřpramenný | kus | 3,000 | 142,00 | 426,00 |
| 24 | R | 735291911 | Zpětná montáž registr | kus | 3,000 | 142,00 | 426,00 |
| 25 | 731 | 7351109 | růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 2,000 | 91,80 | 183,60 |
| 26 | 735 | 735151523 | Otopná tělesa Korado Radik VK typ 22VK v/š 300/2000 mm | kus | -1,000 | 3 254,00 | -3 254,00 |
| 1 * -1 | | | | | -1,000 | | |
| 27 | 484 | 484572700 | těleso otopné deskové RADIK typ22 V400 L800 mm | kus | 2,000 | 2 199,60 | 4 399,20 |
| 28 | 484 | 484572540 | těleso otopné deskové RADIK typ22 V400L1100 mm | kus | 1,000 | 2 706,60 | 2 706,60 |
| 29 | 735 | 735151524 | Otopná tělesa Korado Radik VK typ 22VK v/š 300/2300 mm | kus | -1,000 | 3 570,00 | -3 570,00 |
| 1 * -1 | | | | | -1,000 | | |
| 30 | 735 | 735151554 | Otopná tělesa Korado Radik VK typ 22VKv/š 500/700 mm | kus | -1,000 | 2 265,00 | -2 265,00 |
| 1 * -1 | | | | | -1,000 | | |
| 31 | R | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových "změna oproti PD - mezanin" 2*7*0,255 "změna oproti PD - 2 NO" 1*7*0,255 "výlevka - zkrácení tělesa" 5*0,255 Součet | m2 | 6,630 | 21,00 | 139,23 |
| 32 | 731 | 7352918 | tělesům | kus | 1,000 | 672,00 | 672,00 |
| 33 | R | 998735203 | Otop těleso přesun hmot výška -24 | % | 2,160 | 339,00 | 732,24 |

725 Zdravotní technika - zařizovací předměty 7 010,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|--------|-------|--------|----------|
| 34 | R | 72582132 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm - příplatek za změnu standardu - METALIA 57 | soubor | 5,000 | 640,00 | 3 200,00 |
| 35 | R | 72582261 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - příplatek za změnu standardu - METALIA 57 | soubor | 6,000 | 635,00 | 3 810,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

766 Konstrukce truhlářské

83 708,80

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------------------|----------|-----------|
| 36 | R | 766-001A | D+M dřevěných soklů k zakrytí výškové nerovnosti stávajících výplní otvorů a nové provedených podlah v 95 mm | m | 5,000 | 1 086,00 | 5 430,00 |
| 37 | R | 766-002 | D+M obložení stěn mezi skříňkami kuchyňských linek z desek lamino | m | 10,600 | 1 020,00 | 10 812,00 |
| | | | | | 3*(1,75+1)+(1+1,35) | | 10,600 |
| 38 | R | 766-001 | D+M dřevěných soklů k zakrytí výškové nerovnosti stávajících výplní otvorů a nové provedených podlah v 45 mm | m | 17,000 | 900,00 | 15 300,00 |
| 39 | R | 766-003 | D+M záklopu dřevěnými deskami nad okny v m.č.M.05, vč. výplně izolací | kus | 2,000 | 1 704,00 | 3 408,00 |
| 40 | R | 766-004 | D+M dřevěné konstrukce rámu pro zatemňovací rolety v m.č.2.33, dodávka a montáž hranolů, včetně povrchové úpravy | m | 21,600 | 732,00 | 15 811,20 |
| 41 | R | 766-005 | D+M lištování balkonových dveří | m | 7,700 | 252,00 | 1 940,40 |
| 42 | R | 766-006 | D+M prahů pod otopná tělesa | m | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
| 43 | R | 766-007 | Úprava výšková zárubní dle prahů | m | 29,000 | 300,00 | 8 700,00 |
| 44 | 766 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 29,000 | 63,60 | 1 844,40 |
| 45 | 611 | 6118715A | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.70 cm š 18 cm - atyp | kus | 2,000 | 630,00 | 1 260,00 |
| 46 | 611 | 6118715B | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.80 cm š 18 cm - atyp | kus | 18,000 | 702,00 | 12 636,00 |
| 47 | 611 | 6118715C | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.80 cm š 13 cm - atyp | kus | 6,000 | 546,00 | 3 276,00 |
| 48 | 611 | 6118715D | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.80 cm š 11 cm - atyp | kus | 2,000 | 516,00 | 1 032,00 |
| 49 | 611 | 6118715E | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.110 cm š 18 cm - atyp | kus | 1,000 | 930,00 | 930,00 |
| 50 | R | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 828,800 | 1,00 | 828,80 |

767 Konstrukce zámečnické

-77 527,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------------------|----------|------------|
| 51 | R | 767004 | D+M nerez madlo pře okna z nerez trubek DN 50mm | kg | -128,000 | 450,00 | -57 600,00 |
| | | | | | 128 * -1 | | -128,000 |
| 52 | R | 767005 | D+M přechodové podlahové lišty nerezové v místě dveří | bm | -57,000 | 180,00 | -10 260,00 |
| | | | | | "schema Zp05" 57,0 | | 57,000 |
| 53 | R | 767010 | D+M skříňka kovová pro umístění dvoudřezu ve fotokomoře 1300/850/600mm | ks | -1,000 | 8 900,00 | -8 900,00 |
| | | | | | "schema Od08" 1 | | 1,000 |
| 54 | R | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | -767,600 | 1,00 | -767,60 |

783 Dokončovací práce - nátěry

35 530,54

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|------|----------|
| 55 | 783 | 7836068 | Odstranění nátěrů armatur potrubí do DN 50 mm obroušením | m | 280,000 | 4,15 | 1 161,89 |
| 56 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 280,000 | 9,75 | 2 730,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 57 | 783 | 783627611 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 280,000 | 21,50 | 6 020,00 |
| 58 | 783 | 7838015 | Očištění podkladu (stávajících linkrust) před nátěrem | m2 | 127,600 | 33,90 | 4 325,64 |
| | | | " stávající ve schodišti - včetně hran schodů a čela podest" 121,2+ 4*0,8*2 | | 127,600 | | |
| 59 | 783 | 783817521 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 153,000 | 136,00 | 20 808,00 |
| | | | "nové linkrusty" 25,4 | | 25,400 | | |
| | | | " stávající ve schodišti - včetně hran schodů a čela podest" 121,2+ 4*0,8*2 | | 127,600 | | |
| | | | Součet | | 153,000 | | |
| 60 | 783 | 783897607 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém | m2 | 153,000 | 3,17 | 485,01 |

784 Dokončovací práce - malby a tapety

11 078,40

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|-------|----------|
| 61 | R | 784001 | Přirážka na barevnou malbu stropů a stěn v místn. č.218,233 | m2 | 145,257 | 35,00 | 5 084,00 |
| | | | " SOD" -(59,0+59,0+20,0) | | -138,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | -138,000 | | |
| | | | " m.č.M.09 - tmavá šedá" | | | | |
| | | | 2,78*(5,365+5,35+3,45+3,515)+19,25-5,85-3,5+3,21 | | 62,260 | | |
| | | | "m.č. 2.24 - světlá šedá" 20,53+3,645*3,35-2,1*0,8 | | 31,061 | | |
| | | | "m.č. 2.33 - tmavá šedá" | | | | |
| | | | 59,17+0,5*(2,52+1,5+2,52+2,25+1,125+2,25)+0,3*2*(5,48*5+2*4,2)+0,3*2*5,35 | | 89,943 | | |
| | | | "m.č. 2. 18 - světlá šedá" | | | | |
| | | | 59,13+3,35*(2,03+1,965+0,2+1+2,1)+0,3*2*5,475*5 | | 99,993 | | |
| | | | Mezisoučet | | 283,257 | | |
| | | | Součet | | 145,257 | | |
| 62 | 784 | 784161 | Ruční strukturování stěrky linkrust | m2 | 25,400 | 59,00 | 1 498,60 |
| 63 | 784 | 784161427 | Celoplošné vyrovnání podkladu latí sádrovou stěrkou tř. do 3 mm na schodišti o výšce do 3,80 m | m2 | 25,400 | 92,80 | 2 357,12 |
| | | | "doplňení chybějících linkrust ve schodišti a na podestách" 25,4 | | 25,400 | | |
| 64 | 784 | 784161437 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnání do latě sádrovou stěrkou na schodišti do 3,80 m | m2 | 50,800 | 26,30 | 1 336,04 |
| | | | 25,4 * 2 | | 50,800 | | |
| 65 | 784 | 784181127 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 50,800 | 15,80 | 802,64 |
| | | | 25,4 * 2 | | 50,800 | | |

M Práce a dodávky M

45 774,00

21-M Elektromontáže

45 774,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 66 | R | 21-M | doplňení kabeláže a zásuvek pro projektor v m.č.2.18, vč. stavebních úprav - sekání, začištění, oprava SDK | kpl | 1,000 | 3 744,00 | 3 744,00 |
| 67 | R | 21-002 | doplňení elektro ovládání zatemňovací rolety, chybějící kabeláž vč. stav.úprav - sekání, začištění stropu | kpl | 1,000 | 15 348,00 | 15 348,00 |
| 68 | R | 21-003 | přerozdělení zásuvkových obvodů v M.18 a M.20, vč.doplňení rozvaděče | kpl | 1,000 | 1 644,00 | 1 644,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Stavební úpravy, dokončující práce a konstrukce, odpočty neprovedených prací a dodávek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------|-----|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 69 | R | 21-004 | doplnění přívodů k EZS, vč. doplnění rozvaděče | kpl | 1,000 | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 70 | R | 21-005 | úpravy v m.č. 2.33 dle požadavku budoucího nájemce - vypínání zásuvek, doplnění rozvaděče, sekání, začištění | kpl | 1,000 | 11 820,00 | 11 820,00 |
| 75 | R | 21-006 | úpravy rozvaděče RM 1 - změna jističe, doplnění rozvaděče | kpl | 1,000 | 396,00 | 396,00 |
| 76 | R | 21-007 | úpravy rozvaděče R3 - rozdělení zásuvkových obvodů | kpl | 1,000 | 1 134,00 | 1 134,00 |
| 77 | R | 21-008 | úpravy rozvaděče RM - doplnění rozvaděče dle požadavků projektanta | kpl | 1,000 | 4 740,00 | 4 740,00 |
| 78 | R | 21-009 | úpravy rozvaděče R2 - doplnění rozvaděče - rozdělení světelných obvodů | kpl | 1,000 | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 79 | R | 21-010 | úpravy rozvaděče R2.1 - doplnění rozvaděče, vypínání zásuvek | kpl | 1,000 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | | | Jed | | | |
| D4 | | D. MONTÁŽNÍ PRÁCE | | | | | 3 425,40 |
| D6 | | Montáž přístrojů a úložného materiálu | | | | | 3 425,40 |
| 71 | Pol | | pohybové čidlo 180 st.dosah 6m | ks | 4,000 | 785,60 | 3 142,40 |
| 72 | R | | pohybové čidlo 180 st.dosah 6m | ks | 4,000 | 133,70 | 534,80 |
| 73 | R | | vypínač 1 pólový zapuštěný komplet | ks | -2,000 | 37,30 | -74,60 |
| 74 | Pol | | vypínač 1 pólový zapuštěný | ks | -2,000 | 88,60 | -177,20 |

Celkem

158 948,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: SLP - audio systém otevírání dveří

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

M Práce a dodávky M 184 114,20

21-M Elektromontáže 184 114,20

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----|-------|------------|------------|
| 1 | R | 21-001 | Slaboproudé rozvody - audio systém otevírání vstupních dveří | kpl | 1,000 | 174 114,20 | 174 114,20 |
| 2 | R | 21-002 | Slaboproudé rozvody - úprava vstupních dveří pro instalaci elektrozámku | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Celkem 184 114,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře

Objekt: Dodatek č.2

Část: Total a central stop

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel:

Místo: HK-Velké nám. č.p.139-140

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

M Práce a dodávky M

25 906,40

21-M Elektromontáže

25 906,40

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1 | R | 21-200 | Úprava rozvaděče RE 1 pro TOTAL, CENTRAL STOP | kus | 1,000 | 7 033,75 | |
| 2 | R | 21-201 | Úprava rozvaděče RE 2 pro TOTAL, CENTRAL STOP | kus | 1,000 | 9 809,85 | 9 809,85 |
| 3 | R | 21-202 | Kabel b2ca, dO CYKY 3 x 1,5, dodávka a montáž | kus | 10,000 | 48,28 | 482,80 |
| 6 | R | 21-203 | Projekční práce | kus | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 4 | R | | Sekání drážek pro kabely vč. opravy omítek celkem za objekt | m | 10,000 | 98,00 | 980,00 |
| 5 | R | | Koordinace s ostatními profesemi a jednání na ČEZ Distribuce, a. s. | hod | 21,000 | 200,00 | 4 200,00 |

Celkem

25 906,40

CENOVÁ NABÍDKA

AGCOM

Předmět nabídky: Galerie moderního umění HK
- změna využití bytů
slaboproud + silnoproud - rozšíření o telefonní
přípojky z účastnického rozvaděče O2 do každého
rozvaděče na patře, optická a metalická páteř mezi
datovými rozvaděči RD01 - RD03 a RD01 a stávajícím
rozvaděčem na GMU z 1.etapy, vstupní systém
konzultován s p. Pavlíkem 3.8.2016

Zákazník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Předkládá: AG COM, a.s.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

Číslo nabídky: NS_160076G

Datum zpracování: 11.8.2016

Platnost nabídky: po dobu realizace

Technický kontakt: Radek Podzimek

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: Jiří Skořepa

E-mail: skorepa@agcom.cz

Telefon: 495 405 911

CELKOVÁ REKAPITULACE - VARIANTA 1 (vstupní systém audio)

| Poř. | Specifikace | DPH | cena bez DPH | záruka - rok |
|----------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|--------------|
| 1. | Slaboproudé technologie - SKS | 21% | 110 846,30 | 2 |
| 2. | Vstupní systém LEGRAND - AUDIO | 21% | 63 267,90 | 2 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | | | 174 114,20 | |

Galerie MU HK (SKS)
PP Slaboproudé rozvody (SKS - TEL)

Dodávka SKS

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | cena/jedn | celkem |
|-----|---------------|---|-------|----|---|-----------|
| 1 | lex-001050 | UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | 720 | m | 8,00 | 5 760,00 |
| 2 | lex-000175 | UTP connector cat.6 568A/568B | 20 | ks | obsaženo v dodávce zásuvek a patch panelů | |
| 3 | lex-000845 | Nástěnný rozvaděč 18U, H:500 mm | -1 | ks | 3 437,00 | -3 437,00 |
| 4 | lex-000835 | Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm | -2 | ks | 2 800,00 | -5 600,00 |
| 5 | lex-000890 | Záslepny panel s vyvazovačem kabelů, 1U | 3 | ks | 180,00 | 540,00 |
| 6 | | 19' rozvaděč stojanový 22U/600x600 skleněné dveře | 3 | ks | 5 476,00 | 16 428,00 |
| 7 | | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 5 | ks | 696,00 | 3 480,00 |
| 8 | | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | 3 | ks | 75,60 | 226,80 |
| 9 | | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 96 | ks | 15,60 | 1 497,60 |
| 10 | | Záslepka SC konektoru Simplex | 24 | ks | 3,30 | 79,20 |
| 11 | | Trubička ochrany sváru / 61mm | 96 | ks | 7,60 | 729,60 |
| 12 | | Pigtail SM 9 SC 1m | 96 | ks | 42,20 | 4 051,20 |
| 13 | | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 12vl. Bezhalogenový | 140 | m | 15,50 | 2 170,00 |
| 14 | | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 6 | ks | 478,00 | 2 868,00 |
| 15 | | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 7 | ks | 357,00 | 2 499,00 |
| 16 | | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 6 | ks | 313,00 | 1 878,00 |
| 17 | | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | 3 | ks | 681,00 | 2 043,00 |
| 18 | | Kabel telef. SYKFY 25x2x0.5 | 115 | m | 31,60 | 3 634,00 |

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|---|-------|----|-------|----------|
| 1 | PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 12 | m | 8,40 | 100,80 |
| 2 | PC001730 | Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor. | 13 | m | 12,00 | 156,00 |
| 3 | PC001740 | Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor. | 55 | m | 17,00 | 935,00 |
| 4 | PC001530 | Lišta vkladací LV 60 * 40 | 34 | m | 60,40 | 2 053,60 |

Montáže dle ceníku C22M

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|------------------------------|-------|----|-------|----------|
| 1 | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | 12 | m | 38,40 | 460,80 |
| 2 | 220 260553 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | 13 | m | 42,00 | 546,00 |
| 3 | 220 260554 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | 55 | m | 46,80 | 2 574,00 |
| 4 | 220 301022 | Elektroinstalační lišta L 40 | 34 | m | 74,20 | 2 522,80 |

Montáže ostatní

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|---|-------|----|--------|-----------|
| 1 | PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | 20 | ks | 35,60 | 712,00 |
| 2 | PC002970 | Měření trasy + protokol | 20 | ks | 99,00 | 1 980,00 |
| 3 | PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | 720 | m | 7,40 | 5 328,00 |
| 4 | | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 5 | ks | 48,40 | 242,00 |
| 5 | | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | 3 | ks | 24,20 | 72,60 |
| 6 | | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 96 | ks | 3,30 | 316,80 |
| 7 | | Záslepka SC konektoru Simplex | 24 | ks | 1,10 | 26,40 |
| 8 | | Svar optického vlákna | 96 | ks | 250,00 | 24 000,00 |
| 9 | | proměření FO svaru, měřicí protokol | 96 | ks | 65,00 | 6 240,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|--------|-----------|
| 10 | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 12vl. Bezhalogenový | 140 | m | 6,10 | 854,00 |
| 11 | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 6 | ks | 24,20 | 145,20 |
| 12 | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 7 | ks | 24,20 | 169,40 |
| 13 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 7 | ks | 24,20 | 169,40 |
| 14 | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | 3 | ks | 24,20 | 72,60 |
| 15 | Kabel telef. SYKFY 25x2x0.5 | 115 | m | 8,50 | 977,50 |
| 16 | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 3 | ks | 157,00 | 471,00 |
| 17 PC002820 | Montáž skř. rozváděče 12 - 18U | -3 | ks | 777,00 | -2 331,00 |
| 18 | Montáž datového rozvaděče 22U/600*600 | 3 | ks | 820,00 | 2 460,00 |
| 22 PC233430 | Průraz stropem | 3 | ks | 288,00 | 864,00 |
| 23 PC234390 | Montáž kabelového žlabu | 15 | m | 114,00 | 1 710,00 |
| 24 PC230750 | Zednické připomoci | 8 | h | 300,00 | 2 400,00 |
| 25 PC002940 | Značení trasy vedení | 200 | m | 1,80 | 360,00 |

Zemní práce dle ceníku C46M

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|--|-------|-----|----------|----------|
| 5 | 460 680025/S1 | Průraz stropem | 3 | ks | 288,00 | 864,00 |
| | | podružný materiál | 1 | kpl | 4 680,00 | 4 680,00 |
| | | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl | 5 541,00 | 5 541,00 |
| | | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 4 325,00 | 4 325,00 |

110 846,30 Kč

Galerie MU HK (DT)
PP Slaboproudé rozvody (vstupní systém AUDIO)

Dodávka vstupního systému LEGRAND - AUDIO

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | cena/jedn | celkem |
|-----|---------------|--|-------|----|-----------|--------------------|
| 1 | 350020 | BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M | 1 | ks | 176,00 | 176,00 |
| 2 | 350325 | BTRB ŠASÍ 2M | 1 | ks | 454,00 | 454,00 |
| 3 | 350425 | BTRB RÁMEČEK 2M | 1 | ks | 628,00 | 628,00 |
| 4 | 351000 | BTNS AUD JEDN 2/4TLAČ. | 1 | ks | 1 801,00 | 1 801,00 |
| 5 | 352000 | BTNS TLAČ.MODUL 4TLAČ | 1 | ks | 1 098,00 | 1 098,00 |
| 6 | 351025 | BTRB KRYT 351000 2T | 1 | ks | 960,00 | 960,00 |
| 7 | 352045 | BTRB KRYT 352000 4T | 1 | ks | 975,00 | 975,00 |
| 8 | 344252 | BT CLASS 100 AUDIO BÁSIC | 6 | ks | 1 450,00 | 8 700,00 |
| 9 | 346000 | BT NAPÁJ. ZDROJ PRO 2 VOD 8DIN | 1 | ks | 1 840,00 | 1 840,00 |
| 10 | 3501/1 | BT KONFIGURÁTOR 1, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 11 | 3501/2 | BT KONFIGURÁTOR 2, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 12 | 3501/3 | BT KONFIGURÁTOR 3, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 13 | 3501/4 | BT KONFIGURÁTOR 4, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 14 | 3501/5 | BT KONFIGURÁTOR 5, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 15 | 3501/6 | BT KONFIGURÁTOR 6, 10KS | 1 | ks | 91,60 | 91,60 |
| 16 | | BT 2-vodičový kabel 200M | 120 | m | 14,10 | 1 692,00 |
| 17 | | Kabel CYKY-O 2x 1,5 /100m | 28 | m | 9,70 | 271,60 |
| 18 | | ABB přístroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový | 6 | ks | 83,50 | 501,00 |
| 19 | | Tango rámeček 1-násobný bílá | 6 | ks | 17,80 | 106,80 |
| 20 | | Tango kryt spínače jednoduchý s popisovým polem bílá | 6 | ks | 41,20 | 247,20 |
| 21 | | Tango pole popisové se symbolem zvonku | 6 | ks | 12,50 | 75,00 |
| 22 | EL420/35 | Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 92mm, backset 35mm - vstupní dveře | 1 | ks | 29 450,00 | 29 450,00 |
| 23 | EA219 | Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (10m) | 1 | ks | 824,00 | 824,00 |
| 24 | EA281/23 | Kabelová zadlabací průchodka (478x23x16mm) | 1 | ks | 835,00 | 835,00 |
| 25 | EA321-331 | Protiplech k zámku ABLOY, nutno vybrat 1 typ !!! | 1 | ks | 426,00 | 426,00 |
| 26 | | CTYRHRAN OSAZ.DEL.8X8, 9X9/140 | 1 | ks | 268,00 | 268,00 |
| 27 | | EA289 Dělený čt.9mm TS.61-80mm | 1 | ks | 314,00 | 314,00 |
| 28 | | Instalace el. Zámků do dveří | 1 | ks | | zajistí zhotovitel |

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|---|-------|----|------|--------|
| 1 | PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 55 | m | 8,40 | 462,00 |
| 2 | | Krabice instal. prázdná KU68/2-1901 | 9 | ks | 5,00 | 45,00 |

Montáže dle ceníku C22M

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| 1 | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | 30 | m | 30,80 | 924,00 |
| 2 | | Krabice instal. prázdná KU68/2-1901 | 9 | ks | 40,00 | 360,00 |

Montáže ostatní

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|--------------------------------|-------|----|--------|--------|
| 1 | 350020 | BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M | 1 | ks | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 350325 | BTRB ŠASÍ 2M | 1 | ks | 22,00 | 22,00 |
| 3 | 350425 | BTRB RÁMEČEK 2M | 1 | m | 16,50 | 16,50 |
| 4 | 351000 | BTNS AUD JEDN 2/4TLAČ. | 1 | ks | 132,00 | 132,00 |
| 5 | 352000 | BTNS TLAČ.MODUL 4TLAČ | 1 | ks | 88,00 | 88,00 |
| 6 | 351025 | BTRB KRYT 351000 2T | 1 | ks | 5,50 | 5,50 |
| 7 | 352045 | BTRB KRYT 352000 4T | 1 | ks | 5,50 | 5,50 |
| 8 | 344252 | BT CLASS 100 AUDIO BASIC | 6 | ks | 165,00 | 990,00 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-----|--------------------|----------|
| 9 | 346000 | BT NAPÁJ. ZDROJ PRO 2 VOD 8DIN | 1 | ks | 66,00 | 66,00 |
| 10 | 3501/1 | BT KONFIGURÁTOR 1, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 11 | 3501/2 | BT KONFIGURÁTOR 2, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 12 | 3501/3 | BT KONFIGURÁTOR 3, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 13 | 3501/4 | BT KONFIGURÁTOR 4, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 14 | 3501/5 | BT KONFIGURÁTOR 5, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 15 | 3501/6 | BT KONFIGURÁTOR 6, 10KS | 1 | ks | 7,20 | 7,20 |
| 16 | | BT 2-vodičový kabel 200M | 120 | m | 7,80 | 936,00 |
| 17 | | Kabel CYKY-O 2x 1,5 /100m | 28 | m | 8,50 | 238,00 |
| 18 | | ABB přístroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový | 6 | ks | 92,00 | 552,00 |
| 19 | | Tango rámeček 1-násobný bílá | 6 | ks | 1,50 | 9,00 |
| 20 | | Tango kryt spínače jednoduchý s popisovým polem bílá | 6 | ks | 1,50 | 9,00 |
| 21 | | Tango pole popisové se symbolem zvonku | 6 | ks | 1,50 | 9,00 |
| 22 | | Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 92mm, backset 35mm - vstupní dveře | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 23 | | Kabel s konektorem k elektromotorickým zámům (10m) | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 24 | | Kabelová zadlabací průchodka (478x23x16mm) | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 25 | | Protiplech k zámku ABLOY, nutno vybrat 1 typ !!! | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 26 | | CTYRHRAN OSAZ.DEL.8X8, 9X9/140 | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 27 | | EA289 Dělený čl.9mm TS.61-80mm | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 28 | | Instalace el. Zámků do dveří | 1 | ks | zajistí zhotovitel | |
| 29 | | Oživení a nastavení vstupního systému | 1 | kpl | 1 250,00 | 1 250,00 |

Zemní práce dle ceníku C46M

| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | | |
|-----|---------------|--|-------|-----|----------|----------|
| 5 | 460 | 680025/9 | 1 | ks | 288,00 | 288,00 |
| | | podružný materiál | 1 | kpl | 2 543,00 | 2 543,00 |
| | | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 750,00 | 750,00 |

63 267,90 Kč