

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě předchozí žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.

- **Dotaz č. 1**

ZD neobsahuje dokladovou část. Zveřejní zadavatel dokladovou část?

Odpověď na dotaz č. 1

Dokladová část projektové dokumentace je přílohou č. 1 těchto dodatečných informací. Dokladová část je na základě těchto dodatečných informací zároveň uveřejněna v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele.

- **Dotaz č. 2**

Z 2.V TZ je uvedeno, že se neuvažuje s kácením dřevin. Ve výkazu výměr a v situaci SO 102 se s kácením uvažuje. Budou se kácet dřeviny a existuje povolení na jejich kácení?

Odpověď na dotaz č. 2

V rámci stavebního objektu SO 101 není předpokládáno kácení stromů. V rámci stavebního objektu SO 102 je uvažováno s kácením stromů, které z hlediska velikosti svého obvodu nevyžadují povolení ke skácení. Kácení stromů a mýcení křovin je zahrnuto v soupisu prací objektu SO 102.

- **Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr SO 101 je v položce 26645 VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 300MM, uvedeno 25 vrtů délky 10m – celkem 250m. Ve výkresové části je jen 22 vrtů, délky 10m. Kolik vrtů skutečně bude?

Odpověď na dotaz č. 3

Dle geologického průzkumu jsou navrženy svislé vrtý pro zajištění vsaku dešťových vod do podložních vrstev v geologicky vhodných místech ve skupinách po 5 vrtech a v úsecích mezi skupinami vrtů jsou navrženy samostatné vrtý. Samostatný a v pořadí 1 vrt ve směru staničení silnice za zastavěnou částí Nového Města n. M. – Krčínem a 2 samostatné vrtý u konce stavby v Novém Městě n.M. – Spech budou zdvojeny a tím bude provedeno 25 ks vrtů celkové délky 250m.

- **Dotaz č. 4**

Ve VV SO 102 se má ocenit 40m zábradlí. V TZ a situaci je zmíněn jen úsek v délce 25m. Také výkres zábradlí je jen na 25m. Budou se realizovat i dva úseky zábradlí v délce 2,5m a 12,5m v křižovatce se silnicí I/14, zmíněné v popisu položky a doplní případně zadavatel jejich výkresy?

Odpověď na dotaz č. 4

Položku soupisu prací týkající se zábradlí je třeba ocenit pro celou délku 40 m. Druhý úsek zábradlí v dl. 2,5+12,5=15,0 m bude realizován ve stejném provedení jako první úsek zábradlí v dl. 25 m, tj. ze stejného materiálu, profilů i rozteče sloupků á 2,5 m. Pro výrobu zábradlí bude použit vzhledem ke shodnému provedení stejný výkres.

- **Dotaz č. 5**

V ZD, ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky, je mimo jiné uveden požadavek na provedení geotechnického průzkumu, přírodovědného průzkumu a transfer chráněných živočichů. Výkaz výměr neobsahuje položky na tyto práce – na rozdíl od ostatních požadavků, uvedených v této části ZD. Doplní zadavatel do soupisu prací položky na požadované práce?

Odpověď na dotaz č. 5

Specifikace předmětu veřejné zakázky provedená v zadávací dokumentaci je obecným popisem předpokládaných činností, které jsou následně specifikovány projektovou dokumentací ve vazbě na soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel realizuje předmět veřejné zakázky podle soupisu prací, tedy bez realizace předmětných činností.

V soupisu prací nejsou položky na provedení přírodovědného průzkumu a transfer chráněných živočichů uvedeny, jelikož v návaznosti na závazné stanovisko k této problematice zpracované Městským úřadem Nové Město nad Metují, Odborem výstavby a regionálního rozvoje, Oddělením životního prostředí, které upozornění na migraci chráněných živočichů a tedy i monitorování pohybu živočichů neobsahuje, není jejich provedení předpokládáno.

- **Dotaz č. 6**

V SO 101 v položce 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM....., není uvedena receptura. Není uvedena ani jinde v ZD. Aby bylo hodnocení nabídek všech uchazečů objektivní, je třeba, aby všichni oceňovali stejné práce – stejné množství pojiva a přidaného kameniva. Provedl zadavatel zkoušky potřebné pro stanovení receptury a zveřejní tuto recepturu?

Odpověď na dotaz č. 6

Přesná receptura bude zpracována na základě provedení průkazných zkoušek vybraným zhotovitelem stavby. Předpokládané množství přidaného cementu je max. 5 %, množství přidané asfaltové emulze je max. 3% a množství přidaného kameniva fr. 0-8 je max. 15 % hmotnosti.

- **Dotaz č. 7**

U objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY na výkresu č. B-3.2 Situace jsou navrženy 4 ks kanalizační uliční vpusti, ale u jedné vpusti chybí popis, a to UV20. Číslo vpusti je na výkrese B-1.2.4 Situace - díl 4, objekt SO 101 REKONSTRUKCE VOZOVKY III_30821. Ve výkazu výměr jsou v položce č.40, kód položky 89712, název VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ pouze 3 ks vpustí kanalizačních uličních, ale ve výkresu jsou nové vyznačeny 4 ks, tedy UV17, UV18, UV19 a UV20.

Můžete uvést, co je správně a případně upravit množství v této položce?

Odpověď na dotaz č. 7

V objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY je pořadovým číslem UV20 označena stávající vpust' ve vozovce místní komunikace. Do této vpusti je napojen přepad z výše položené vodní plochy (rybníka). Výměna levostranného zatrubnění ve směru staničení silnice bude začínat od této vpusti UV20. Dle soupisu prací je třeba ocenit uvedené 3 vpusti ozn. UV17, UV18 a UV19.

- **Dotaz č. 8**

U objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY na výkresu č. B-3.2 Situace je vykreslena jako nová 1 šachta, ale opět bez popisu. Na výkresu č. B-1.2.4 Situace - díl 4, objekt SO 101 REKONSTRUKCE VOZOVKY III_30821 je tato šachta uvedena jako navržená, ale ani tady není žádný popis, resp. číslo šachty. Ve výkazu výměr jsou v položce č.39, kód položky 894146, název ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM uvedeny 2 ks kanalizačních šachet, ale ve výkresu je jako nová navržena pouze jedna šachta.

Můžete uvést, co je správně a případně upravit množství v této položce?

Odpověď na dotaz č. 8

V objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY je na pravostranném zatrubnění pod autobusovým zálivem ve směru na Dobrušku kromě nové lomové kanalizační šachty umístěné cca v polovině délky nahrazovaného potrubí navržena i náhrada stávající šachty umístěné ve vozovce místní komunikace (ul. Nad Starči) na začátku výměny potrubí z důvodu špatného technického stavu šachty. Dle soupisu prací je třeba ocenit uvedené 2 kanalizační šachty hloubky 1,2 m.

- **Dotaz č. 9**

U objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY na výše uvedené uliční vpusti a šachtu nejsou zpracovány žádné výškové údaje (podélný profil). Dotaz: Kde je možné hloubky vpustí, šachty a ŽB kanalizačních trub zjistit? Pokud tyto údaje nejsou uvedeny, je možné je doplnit? Je možné zaslat vzorový podélný profil napojení uliční vpusti do ŽB kanalizační trouby?

Odpověď na dotaz č. 9

V objektu SO 102 CHODNIKY A AUTOBUSOVE ZALIVY je z důvodu špatného technického stavu stávajícího potrubí navržena jeho výměna ve stávající trase, hloubce a profilu. V řešeném úseku výměny je hloubka zatrubnění a šachet 1,2 m, podélný sklon potrubí 3,9-8,4 %. Napojení přípojek je uvažováno pomocí napojovacích sedel do vyvrtaných otvorů v potrubí zatrubnění dle přiloženého vzorového obrázku. Provedení uličních vpustí je patrné z výkresu B-3.8.

Vzorový obrázek:



- **Dotaz č. 10**

Ve výkazu výměr objektu SO 301 REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZACE nejsou uvedeny odbočky pro napojení silničních kanalizačních vpustí, které jsou součástí objektu SO 101 REKONSTRUKCE VOZOVKY III_30821, ale příprava pro napojení by měla být v objektu SO 301. Dotaz: Jsou odbočky včetně oblouků pro napojení silničních vpustí součástí položky č.41, kód položky 87434, název POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, nebo by měly být doplněny do objektu SO 301? V tom případně by měl být upraven výkaz výměr objektu SO 301.

Odpověď na dotaz č. 10

Položka soupisu prací 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM uvedená v objektu SO 101 REKONSTRUKCE VOZOVKY III_30821 je tvořena dle specifikace položky i tvarovkami od místa napojení na stoku po napojení na uliční vpust'. Z tohoto důvodu není část přípojky součástí objektu SO 301 REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZACE.

- **Dotaz č. 11**

Ve výkazu výměr SO 001 Všeobecné položky je uvedena položka č. 15 (viz níže) a její množství (počet jednotek) je 0. Bude tato položka oceňována, případně upraví zadavatel množství.

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
15	2015_OTSKP	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	0,000

Odpověď na dotaz č. 11

Ve vazbě na dotaz č. 11 dochází k úpravě výměry předmětné položky na 1,0. Přílohou č. 2 těchto dodatečných informací je aktualizovaná příloha č. 2 zadávací dokumentace - soupis prací s výkazem výměr, platný ke dni uveřejnění těchto dodatečných informací.

Přílohy

- č. 1 dotaz č. 1 Dokladová část projektové dokumentace
- č. 2 dotaz č. 11 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 5. 12. 2016
-

Místo a doba pro podání nabídek

Těmito dodatečnými informacemi dochází ke změně lhůty pro podání nabídek! Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 4. 1. 2017.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření
v Hradci Králové dne 5. 12. 2016