

SMLOUVA O DÍLO č. 176 / 2016 / TS - 21

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
 Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, **DIČ:** CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **STAFI, spol. s r.o.**
 Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 Zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 189
IČO: 15037002, **DIČ:** CZ15037002

jednající: Ing. Vít Šubr

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 273675353/0300

II. Předmět plnění

1. Předmět díla je plnění v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, kterou pod označením „**Výstavba zimoviště gepardů**“ objednatel jako zadavatel zakázky vyhlásil dne 27.10.2016. Nabídka zhotovitele byla rozhodnutím zadavatele ze dne 10.11.2016 vybrána jako nejvhodnější.

2. Stavba bude realizována podle předané projektové dokumentace a dále je specifikována výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace.

Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle předané dokumentace „**Výstavba zimoviště gepardů**“ doplněné o výkaz výměr, jenž je nedílnou součástí této smlouvy, a kopií vydaného stavebního povolení č.j. VÚP/95848-2016/nyj32326-2016/nyj.

Objednatel předal zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace (**příloha č.1**) při podpisu této smlouvy a veškeré další podklady nezbytné k provedení díla a jeho uvedení do provozu, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si výše předané podklady pro zadání stavby řádně prostudoval a že předmětné dílo provede v požadovaném rozsahu a kvalitě, v termínech uvedených v této smlouvě. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení tohoto díla nezbytné.

Je třeba počítat s tím, že stavba a veškerá zařízení musí být předána objednateli v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce požadované objednatelem. Pro zhotovitele z toho plyne nutnost vykonávat průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí tak, aby všechny části stavby a zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci a aby stavba jako celek plnila beze zbytku všechny funkce požadované objednatelem.

Projektová dokumentace stavby tvoří jeden celek a dodavatel prohlašuje, že se s ní při stanovení ceny komplexně seznámil. Objednatel nepřipouští nárok na případné zvýšení ceny z titulu disproporcí mezi výkresovou částí, specifikací, výkazem výměr a technickou zprávou.

Při stanovení ceny je vždy nutno počítat s takovou variantou, za kterou zhotovitel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku.

Před zahájením stavebních prací, montáží a dodávek je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Předaná dokumentace je projektem pro zadání stavby a nenahrazuje dodavatelskou ani prováděcí dokumentaci.

Před prováděním prací zhotovitel zpracuje na svoje náklady (nemá vliv na cenu díla) kompletní výrobní a dodavatelskou dokumentaci všech ocelových konstrukcí (brány, hrazení, ...). Před zadáním do výroby musí být tato dokumentace písemně odsouhlasena zástupcem objednatele.

Projektová dokumentace pro zadání stavby byla zpracována podle platných předpisů a ČSN za předpokladu realizace díla odborně kvalifikovanou firmou.

Zhotovitel musí po dokončení díla vše řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu), návody na údržbu a plány údržby a servisu, jejich seznam musí být součástí předávacího protokolu díla.

III. Změny díla

1. Dojde-li při realizaci díla k potřebě změny, doplňků a rozšíření předmětu díla (vícepracem) nebo ponížení rozsahu díla a méněpracem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, tyto ocenit v cenové úrovni shodné s cenami obsaženými v nabídkovém rozpočtu a předložit je objednateli, tj. **statutárnímu zástupci společnosti**, který v souladu s podmínkami této smlouvy rozhodne o jejich případném provedení a formě realizace.

2. V případě jakýchkoliv změn, doplňků a rozšíření předmětu díla zpracuje zhotovitel veškeré potřebné podklady - změnové listy, soupis vynucených víceprací, soupis nedočerpání položek nabídkového rozpočtu, apod. a tyto předloží k posouzení objednateli.

IV. Termíny realizace stavby

1. Závazné termíny realizace stavby jsou následující:

Termín předání staveniště: **nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo nebo od vydání stavebního povolení na předmět smlouvy, dle toho, která skutečnost nastane později.**

O předání bude pořízen zápis do stavebního deníku.

- zahájení – **listopad 2016**
- dokončení – **7.4. 2017**

2. Na dílčí činnosti se vztahuje závazný harmonogram realizace stavby a plán organizace výstavby dodaný zhotovitelem - příloha č.3.

3. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce na základě písemného pokynu objednatele. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

4. K datu dokončení díla bude zhotovitelem kompletně vyklizeno staveniště i ostatní jím využívané prostory, přičemž o předání a převzetí dokončeného díla i vyklizeného staveniště bude sepsán předávací protokol.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XI. této smlouvy (tj. 20 000 Kč/den).

6. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla kdykoliv i v dřívějším termínu, a to nejdéle do tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí díla.

7. Po dobu výstavby musí být na stavbě trvale přítomen stavbyvedoucí. V případě porušení tohoto bodu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XI. této smlouvy.

V. Cena

1. Celková cena za provedení díla činí **2 799 660 Kč bez DPH** a je stanovena podle rozpočtu jako nejvýše přípustná; k této ceně bude účtována sazba DPH platná v době dokončení díla. Jednotkové ceny, uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele (**příloha č. 2**) jsou pevné až do doby převzetí dokončeného díla.

2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze pokud se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývající z této smlouvy nebo pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH.

3. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem dle tohoto článku V na změně ceny za dílo. Smluvní strany zaručují úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem dle tohoto článku V na změně ceny za dílo.

VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktur zhotovitele, které budou vystavovány měsíčně, a to v souladu s doloženým soupisem skutečně provedených prací a dodávek, odsouhlaseným a potvrzeným technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn takto vystavit faktury do celkové výše nejvýše **90 %** z ceny díla, zbylých **10 %** ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat až po protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného celého díla, tedy bez závad a nedodělků, o čemž musí být sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

2. K datu protokolárního předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena závěrečná faktura. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli 10% ceny díla, pokud budou při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky (tzv. pozastávka), a to až do úplného odstranění všech vad a nedodělků (nebo po bezproblémovém průběhu a protokolárním ukončení smluvně dohodnutého zkušebního provozu stavby, technologického souboru či zařízení). Smluvní strany sjednávají, že v případě uplatnění pozastávky ze strany objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli pozastávku uhradit do 30ti dnů od protokolárního předání a převzetí všech odstraněných vad a nedodělků.

3. Fakturu – daňový doklad (a to jak měsíční, tak i závěrečný) lze vystavit až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. V případě, kdy zhotovitel vystaví fakturu, jejímž předmětem bude vyúčtování prací a dodávek, jejichž soupis nebyl technickým dozorem objednatele zkontrolován a potvrzen, není objednatel povinen takovou fakturu zaplatit. Fakturu, neobsahující všechny předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit obratem zhotoviteli k opravě. Objednatel vyžaduje, aby předložená faktura byla označena názvem zakázky „**Výstavba zimoviště gepardů**“.

4. Splatnost faktur je **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli.

5. Objednatel se zavazuje akceptovat předložené faktury v době uvedené jako splatnost faktury, nebo v této době předat zdůvodněné námitky.

VII. Staveniště a realizace díla

1. Staveniště bude předáno v dohodnutém termínu, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku (SD). Zhotovitel na své náklady staveniště oplotí tak, aby nebyl narušen provoz ZOO a byl zamezen vstup nepovolaným osobám. Staveniště zhotovitel označí tabulí s názvem díla, jeho zhotovitele a termínů realizace. Obsah a forma této informace na tabuli musí být schválena objednatelem ještě před její instalací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty

vzniklé jeho stavební činností, s dodržáním všech platných zákonných ustanovení o uložení materiálů a o bezpečné manipulaci s nimi.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník, který bude veden v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků, uvedených jak v předávacím protokolu, tak v kolaudačním souhlase nebo v dokumentu postaveném mu na roveň. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a postup stavby v souladu s platnými předpisy. V průběhu realizace prací a přítomnosti pracovníků zhotovitele na stavbě musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

3. Denní záznamy do stavebního deníku musí být zapisovány čitelně a podepisují se stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do stavebního deníku technický dozor objednatele. Jestliže stavbyvedoucí nebo technický dozor objednatele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním nedokončené výroby, přičemž vlastnická práva objednatele nejsou dotčena, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Za činnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo nese odpovědnost jako stavbyvedoucí výhradně osoba s autorizací (dále jen AO) dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že v dané lokalitě mohou probíhat souběžně s pracemi dle této smlouvy o dílo i případné další stavební práce jiných zhotovitelů a zavazuje se, že učiní vše pro bezproblémový průběh prací všech zhotovitelů. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelům při pracích na případném dokončování expozic a výtvarného řešení exteriérů stavebních objektů, které budou provádět pracovníci objednatele nebo dalších dodavatelů, tj. umožnění vstupu na stavbu a provádění prací v průběhu realizace díla tak, aby i tyto práce mohly být dokončeny spolu s dílem.

6. Objednatel bude kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele prostřednictvím technického dozoru nebo dalších pověřených osob a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na vady zjištěné v průběhu provádění díla je povinen objednatel zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku nebo při kontrolních dnech; vady musí být zhotovitelem bezodkladně odstraněny.

7. Nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, tak veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na vlastní náklad na legálně určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění.

8. V případech, kdy budou v dalším pracovním postupu práce či dodávky zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele k jejich prověření a zároveň předem upozornit na tuto skutečnost stavební dozor ústně. Písemná výzva musí být zapsána v deníku nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se přes vyzvání objednatel na kontrolu nedostaví, lze to pokládat za souhlas a zhotovitel může v pracích pokračovat. Objednatel má však právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Pokud se zjistí, že práce byly provedeny nekvalitně, veškeré náklady na odkrytí a opětovné zakrytí nese zhotovitel, včetně povinnosti tuto část díla neprodleně a na vlastní náklady opravit, v opačném případě nese náklady objednatel.

9. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí nebo zvířat. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel. Ostatní požadavky na stavby jsou obecně specifikovány v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, dále jen SZ) a jsou pro zhotovitele závazné.

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla tak, že neodstraní nebo nepoškodí vzrostlou vegetaci a pokud by byl zásah do zeleně nezbytný, vyžádá si k němu písemný souhlas objednatele.

11. Za porušení povinností v tomto článku je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu dle bodu (5) článku XI. Sankce za každý jednotlivý případ, který musí být zdokumentován podepsaným zápisem oprávněného zástupce objednatele ve stavebním deníku nebo jiným průkazným způsobem.

VIII. Informace stran o rizicích a povinnostech v oblasti BOZP

1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizované dílo provádí uvnitř zoologické zahrady celoročně otevřené denně od 9:00 hodin návštěvníkům, a tomu přizpůsobí zejména zásobování stavby, které zajistí v době do 9:00 hodin nebo až po 17:00 hodině. Pokud je nutné zásobování a dodávky na stavbu v průběhu otevírací doby zahrady, musí zhotovitel respektovat nařízení technického dozoru objednatele, zejména režim dovozu, přístupovou komunikaci a parkování. Příjezdová a přístupová trasa, prostor pro uskladnění materiálu a zázemí pro pracovníky zhotovitele budou určeny při předání staveniště a bude o tom sepsán zápis do protokolu předání staveniště. V areálu ZOO mimo vlastní staveniště se mohou vozidla a technika zhotovitele, stejně tak materiál, vyskytovat jen po minimální čas, nezbytný k prováděné činnosti. Potřebuje-li zhotovitel nebo jeho subdodavatelé na stavbě vozidla a jinou mobilní techniku, odstaví ji vždy tak, aby nebránila vlastnímu provozu ZOO a pohybu návštěvníků, a to na místa výslovně povolená objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku). Vjezd vozidel dopravujících pouze pracovníky zhotovitele do návštěvnícké části zahrady je zakázán. V areálu ZOO platí omezení rychlosti na 20 km/hod. a zákaz zvukových znamení.

2. Zhotovitel provádí dílo v ZOO za provozu a zajistí proto, aby nedocházelo k omezení běžného návštěvníckého provozu a vnitřního servisního provozu a bude respektovat pokyny oprávněných osob, zároveň odpovídá za to, že jeho činností nedojde k poškození zvířat, majetku objednatele, nebo třetích osob působících v areálu ZOO, nebo návštěvníků ZOO. Proto na svoje náklady **provede oplocení staveniště** a toto označí zákazem vstupu nepovolaným osobám. Pokud by ke škodě nebo újmě došlo, vzniklé škody zhotovitel neodkladně odstraní na svůj náklad, případně je poškozenému subjektu uhradí v penězích. Pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů se nesmějí pohybovat mimo jim určené trasy, vstupovat do pavilonů a výběhů a dráždit, krmit nebo rušit zvířata. Zhotovitel se zavazuje, že předem projedná s odpovědným provozním zástupcem objednatele jakoukoliv svoji činnost a dohodne čas a způsob realizace práce, zejména takové, která způsobuje nadměrný hluk (kompresory, bourací kladiva, rozbrusky, čerpadla na beton atd.) nebo činnosti, při nichž je nutno použít techniku nebo zařízení, které by se nečekaně objevilo nad běžným klidovým horizontem zvířat v okolních pavilonech nebo výběžích (t.j. práce na střechách, použití jeřábů, plošin, výsuvných žebříků atd.). Pokud zhotovitel zjistí, že se zvířata v sousedství stavby podivně chovají, resp. bude mít pochybnosti o jejich možném rušení svou činností, ihned o tom informuje provozního nebo jiného odpovědného zástupce objednatele, resp. s ním problematiku zkonkultuje.

3. Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení předepsanými ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje při realizaci díla dodržet ustanovení příslušných ON, EN a ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady vynaložené na její odstranění zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje provést poučení svých pracovníků o specifikách BOZP a PO v ZOO, dále o tom, že jsou povinni pohybovat se pouze po určených komunikacích, že mohou ke svému stravování využívat restauraci U lemura a další občerstvení v areálu ZOO, že nesmějí do práce přivádět své soukromé psy či jiná zvířata, a že do zoo smějí vstupovat a odcházet z ní výhradně služební vrátníci (na základě povolení vstupu a vjezdu do ZOO – viz Ostatní ujednání), a že nikomu nesdělí kód na uzavírání vstupních bran. Zhotovitel je povinen na svoje náklady pro pracovníky zabezpečit hygienické zařízení (WC, šatna, umývárna) v rámci zařízení staveniště.

5. V oblasti BOZP zajišťuje zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (AO) při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postup v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ze dne 23. 5. 2006 v platném znění (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a podle nařízení, které vydá vláda ČR k provedení vybraných ustanovení tohoto zákona.

6. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pokud na jednom pracovišti působí více subdodavatelů, mají povinnost se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních přijatých k ochraně před jejich působením a na povinnost spolupracovat při zajišťování bezpečnosti práce všech zaměstnanců (§ 101, odst. 3 ZP).

7. Po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečuje zhotovitel také ochranu díla před poškozením a zcizením v souladu s ujednáními ve smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel po ukončení přejímacího řízení, dále zabezpečuje spolupráci a jednání s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (pokud je investorem ustanoven).

8. Za porušení výše uvedených povinností v tomto článku je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši stanovené touto smlouvou (dle článku XI. Sankce), který musí být zdokumentován podepsaným zápisem oprávněného zástupce objednatele ve stavebním deníku nebo jiným průkazným způsobem.

9. Objednatel zajistí, aby osoby jednající za něho (tzv. oprávněné osoby) byly poučeny v dodržování bezpečnostních předpisů na staveništi.

IX. Předání díla

1. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla ihned po obdržení zhotovitelovy výzvy, nejdéle však do tří pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k převzetí díla. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je též dokončit.

2. Převzetí díla (nebo jeho části) musí být provedeno formou fyzického předání a převzetí díla a zároveň formou protokolárního zápisu, který podepíší zmocnění zástupci smluvních stran, tj. za objednatele vždy **jen statutární ředitel společnosti nebo jím zmocněný zástupce** a za zhotovitele pracovník odpovědný za vedení a realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou konkrétní lhůtou pro jejich odstranění. Jiný způsob předání díla nelze uznat.

3. Předpokladem úspěšného předání a převzetí je úplné dokončení prováděného díla. Předávací řízení stavby musí proběhnout vždy v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb. (SZ) a souborem navazujících a doplňujících zákonných předpisů v platném znění.

4. Zhotovitel obstará na své náklady zejména tyto doklady a připraví je k předávacímu řízení:

- kopie stavebního deníku
- protokol o geodetickém vytyčení stavby (před zahájením stavebních prací)
- zajistí geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby oprávněným subjektem
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, revize, protokoly atd. předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ke kolaudaci a provozu díla, vyplývající ze smlouveného předmětu plnění (např. protokoly o zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí, tlakové zkoušce potrubí vodovodu, revizi elektroinstalačních prací, tlakové zkoušce betonového krychelného vzorku atd.) a další vyplývající z podmínek stavebního povolení pro kolaudaci
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením (např. bezpečnostní skla, pletiva, izolace atd.)
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány nebo jsou z hlediska provozu potřebné včetně proškolení obsluhy podepsané pracovníky obsluhy a jejich nadřízeným.
- dokumentaci skutečného provedení díla v následujícím rozsahu a předá ji objednateli před zahájením přejímacího řízení stavby v počtu 2 paré projektu stavby včetně zápisů o odsouhlasení změn autorským dozorem, t.j. do projektu stavby všech stavebních objektů zřetelně a nesmazatelně vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; tam kde změny nejsou, uvede „beze změn“
- každý výkres bude dále opatřen podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele, s tím, že podstatné změny budou předem schváleny příslušným Stavebním (nebo vodoprávním) úřadem, dokumentace musí být v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady nebo nedodělky, které by mu bránily v řádném užívání realizovaného díla.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn okamžikem řádného ukončení a předání díla bez vad a nedodělků, tzn., že v případě převzetí díla s vadami je závazek zhotovitele provést dílo splněn teprve okamžikem odstranění všech vad a nedodělků.

6. Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody k dílu nese zhotovitel, a to až do okamžiku protokolárního předání a převzetí úplně dokončeného díla nebo předávané části (t.j. bez závad).

7. Zhotovitel díla se zavazuje veškeré podklady a doklady o této stavební zakázce mít bezpečně archivovány po dobu minimálně 10ti let od data vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

X. Záruky

1. Záruka na dílo činí **60 měsíců** s výjimkou dodávek a zařízení s odchylnými zárukami a vlastními záručními listy. U těchto zařízení je záruční lhůta dohodnuta v délce na záručních listech vyznačené, vždy však minimálně v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání díla; v případě předání díla s vadami či nedodělkami však počíná dohodnutá záruka běžet až po odstranění všech vad a dokončení všech nedodělků a po předání soupisu všech odstraněných vad a dokončených nedodělků objednateli.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel jakékoli vady, které se projeví či budou zjištěny v záruční době, bezplatně odstraní do 5ti dnů od oznámení vad zhotoviteli nebo v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejdéle do 2 dnů po oznámení vad, dostavit se na reklamační řízení k objednateli, zahájit reklamační řízení za účasti zástupce objednatele, ve kterém vady uzná nebo uznání odmítne a řádně zdůvodní, přičemž uznání či neuznání vad včetně zdůvodnění neuznání vad je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejdéle do 5ti dnů od zahájení reklamačního řízení. Zhotovitel je povinen do 2 dnů ode dne, kdy vady uzná, započít práce na odstraňování vad.

V případě havárií ohrožujících provoz objektu, osoby, či chovaná zvířata, zahájí zhotovitel práce na odstranění havarijního stavu po prokazatelném nahlášení do 12 hodin.

3. O reklamačním řízení sepíše zhotovitel číslovaný reklamační protokol, v němž musí být uvedeno :

- číslo smlouvy o dílo a název předmětu plnění
- datum a způsob nahlášení reklamace
- popis a rozsah vady, nebo jak se vada projevuje
- uznání vady, nebo její neuznání a důvod
- termín odstranění vady (nebude-li výslovně uveden, platí 5 dnů ode dne nahlášení vady)
- jména a funkce zástupců obou smluvních stran (obvykle za objednatele jeho technický dozor, za zhotovitele stavbyvedoucí) a jejich podpisy

Odstranění vady bude v protokolu následně potvrzeno technickým dozorem nebo jiným určeným zástupcem obou stran, včetně doby prodloužení záruky. Záruka na dílo nebo jeho část se automaticky prodlužuje o dobu od zjištění závady až do jejího odstranění. To musí být uvedeno v protokolu, odsouhlaseném stavebním dozorem objednatele a podepsaném za objednatele ředitelem společnosti.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.

5. Pokud nebude vada odstraněna ve stanoveném termínu, nebo se zhotovitel nedostaví na reklamační řízení ve stanoveném termínu nebo neoznámí uznání či neuznání vady ve stanoveném termínu nebo nezapočne s pracemi na odstraňování vad ve stanoveném termínu, uplatní objednatel na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XI. této smlouvy.

6. Smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel nedostaví na reklamační řízení k objednateli ve sjednaném termínu, případně pokud neoznámí objednateli ve sjednaném termínu, zda vady uznává či neuznává, má se za to, že oznámené vady uznává. V takových případech je objednatel oprávněn nechat oznámené vady odstranit jiným subjektem. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí skutečně vynaložené náklady na odstranění takových vad, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě skutečně vynaložených nákladů.

Smluvní strany sjednávají, že pokud zhotovitel oznámené vady neuzná, ovšem své rozhodnutí vady neuznat řádně nezdůvodní, je objednatel oprávněn nechat oznámené vady odstranit jiným subjektem. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí skutečně vynaložené náklady na odstranění takových vad, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě skutečně vynaložených nákladů.

Smluvní strany sjednávají, že pokud zhotovitel sice započne s odstraňováním vad, ovšem bude v prodlení s dokončením jejich odstranění déle než 5 dní, je objednatel oprávněn nechat dokončit odstraňování vad

jiným subjektem. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí skutečně vynaložené náklady na dokončení odstranění takových vad, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě skutečně vynaložených nákladů.

Zaplacením skutečně vynaložených nákladů dle tohoto bodu smlouvy není dotčeno právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, případně právo na náhradu vzniklé škody.

XI. Sankce

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla je 20.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.
2. Nedostaví-li se zhotovitel na reklamační řízení k objednateli ve stanovené lhůtě, nebo pokud zhotovitel neoznámí objednateli ve stanoveném termínu, zda vady uznává či neuznává, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Nezapočne-li zhotovitel s pracemi k odstranění uznaných vad ve stanoveném nebo dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ i každý den prodlení; tím není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vadu v termínu stanoveném pro odstranění vad.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanoveném nebo dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za porušení povinností sjednaných v člancích **IV. Termíny realizace stavby, VII. Staveniště a realizace díla a VIII. Informace stran o rizicích a povinnostech v oblasti BOZP** zhotovitelem se sjednává ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, pokud není výše uvedeno jinak.
6. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zajištěná povinnost a není vyloučen ani omezen nárok na náhradu úplné škody vzniklé objednateli.

XII. Ostatní ujednání

1. Ve věci této smlouvy ustanovují smluvní strany k jednání tyto osoby, které jsou zároveň oprávněny vstupovat na staveniště :

Oprávněný zástupce objednatele ve věcech :

- smluvních a finančních :	MVDr. Přemysl Rabas	499 311 225
- technického a autorského dozoru:	Ing. Petr Jiříčka, vedoucí technického útvaru	776 263 248
	Ing. Vladimír Mertlík, stavební technik	776 526 076
	Ing. Milan Braun, technický dozor	733 572 166
- provozních:	RNDr. Pavel Moucha, vedoucí útvaru zoologie	608 110 252
	RNDr. Gabriela Linhart, Ph.D.	775 855 836
- dalších prací:	Ing. Jiří Děd - vedoucí technického provozu a servisu	608 143 001
	Jiří Vetter - technik BOZP a PO	608 143 009
	Karel Fejk – koordinátor BOZP a PO	605 850 989

Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech :

- smluvních :	Ing. Vít Šubr	739 454 765
- realizace díla :	Radek Sibr	603 583 319
- odpovědný stavbyvedoucí :	Jaroslav Šubr	603 461 285
- dílovedoucí atd. :		

2. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení prací jmenný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně kontaktů na jejich zástupce. Osoby či vozidla, které nebudou uvedeny v předložených seznamech, nebudou do areálu ZOO vpuštěny.

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
2. Součástí této smlouvy jsou přílohy k této smlouvě, a to :
 - dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr - příloha č.1
 - nabídkový rozpočet zhotovitele - příloha č.2
 - harmonogram prací zpracovaný po týdnech a plán organizace výstavby - příloha č.3
 - seznam předaných dokladů č.4
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatky k této smlouvě musí být uzavírány pouze písemnou formou, musí být číslovány vzestupnou řadou a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že se se zněním smlouvy seznámili, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ve Dvoře Králové n. L., dne **28 -11- 2016**

Za objednatele:



MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel

Ve Dvoře Králové n. L., dne 21.11.2016

Za zhotovitele:

STAFI, spol. s r.o.

Rokycanova 2796

544 01 Dvůr Králové n.L.

IC: 15037002 DIČ: CZ15037002

Ing. Vít Šubr

Přílohy:

Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 3: Harmonogram prací zpracovaný po týdnech a plán organizace výstavby

Příloha č. 4: Seznam předaných dokladů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2361
Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:
STAFI, spol. s r.o.

Projektant:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.8.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 15037002
DIČ: CZ15037002
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 799 660,00
DPH	základní snižená	
	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 799 660,00 0,00
Cena s DPH		V CZK 3 387 589,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2361

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč: STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	SO 01 - Zimoviště	2 799 660,00	3 387 589,00	
a	Stavební řešení	2 151 151,00	2 602 893,00	STA
b	Zdravotní technika	1 557 541,00	1 884 625,00	Soupis
c	Vzduchotechnika	235 368,00	284 795,00	Soupis
d	Elektroinstalace	87 420,00	105 778,00	Soupis
2	SO 02 Oplocení výběhů	270 822,00	327 695,00	Soupis
5	SO 05 Zpevněné plochy	428 634,00	518 647,00	STA
6	Ostatní a vedlejší náklady	219 866,00	266 038,00	STA
		9,00	11,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt: 1 - SO 01 - Zimoviště
Soupis:

a - Stavební řešení

KSO: Dvůr Králové nad Labem
Místo: CC-CZ: 27.8.2016
Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029
Uchazeč: IČ: 15037002
STAFI, spol. s r.o. DIČ: CZ15037002
Projektant: IČ:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

1 557 541,00

DPH základní
snižena

Základ daně
1 557 541,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
327 084,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 884 625,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

a - Stavební řešení

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	862 308,00
2 - Zakládání	18 845,00
3 - Svisté a kompletní konstrukce	142 135,00
4 - Vodorovné konstrukce	230 322,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	187 126,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	238 935,00
998 - Přesun hmot	6 223,00
	38 722,00

1 557 541,00

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	695 233,00
712 - Povlakové krytiny	26 074,00
713 - Izolace tepelné	1 665,00
762 - Konstrukce tesařské	10 762,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 233,00
764 - Konstrukce klempířské	9 847,00
766 - Konstrukce truhlářské	11 358,00
767 - Konstrukce zámečnické	143 175,00
771 - Podlahy z dlaždic	433 775,00
	3 665,00

777 - Podlahy lité	45 545,00
781 - Dokončovací práce - obklady	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	676,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	998,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	968,00
	492,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

a - Stavební řešení

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 557 541,00

Práce a dodávky HSV

D HSV

862 308,00

D 1		Zemní práce						
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,800	45,00	1 296,00	CS ÚRS 2016 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3						
VV		18,0*8,0*0,2						

28,800

28,800

VV fig1		Mezisoučet						
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	28,800	20,00	576,00	CS ÚRS 2016 02
PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3						
VV		fig1						

28,800

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,746	300,00	10 424,00	CS ÚRS 2016 02
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
VV		(15,0+-3,6+-0,35)*2*0,7*1,1						

29,183

2,621

2,5*0,82*0,92

1,4*0,82*0,92

1,056

34,746

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	34,746	20,00	695,00	CS ÚRS 2016 02
PP Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3								
VV fig2 34,746								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	63,546	30,00	1 906,00	CS ÚRS 2016 02
PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4								
VV fig1 28,800								
VV fig2 34,746								
VV Mezisoučet 63,546								
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 270,920	2,00	2 542,00	CS ÚRS 2016 02
PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								
VV fig1*20 576,000								
VV fig2*20 694,920								
VV Mezisoučet 1 270,920								
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,546	1,00	64,00	CS ÚRS 2016 02
PP Uložení sypaniny na skládky								
VV fig1 28,800								
VV fig2 34,746								
VV Mezisoučet 63,546								
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	63,546	5,00	318,00	
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)								
VV fig1 28,800								
VV fig2 34,746								
VV Mezisoučet 63,546								
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,412	89,70	1 024,00	CS ÚRS 2016 02
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
VV fig4*0,20 10,362								
VV fig6*0,40 1,050								
VV Mezisoučet 11,412								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zakládání								
10	K	271532212	Podpyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,233	800,00	4 186,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Podpyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm				142 135,00	
VV			(5,2+0,4+2,7+0,4+5,2)*3,9		54,210			
VV			-3,0*2*0,4		-2,400			
VV	fig4		Mezisoučet		51,810			
VV			fig4*0,10		5,181			
VV			fig10*0,10		0,052			
VV			Mezisoučet		5,233			
11	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,668	2 150,00	3 586,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Základové desky z betonu tř. C 12/15					
VV			(15,0+3,6+0,35)*2*0,7		26,530			
VV			2,6*2*0,7		3,640			
VV			2,5*0,82		2,050			
VV			1,4*0,82		1,148			
VV	fig7		Mezisoučet		33,368			
VV			fig7*0,05		1,668			
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,627	2 331,00	24 772,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
VV			14,7*4,7		69,090			
VV	fig5		Mezisoučet		69,090			
VV			2,3*0,75+1,2*0,75		2,625			
VV	fig6		Mezisoučet		2,625			
VV			fig5*0,15		10,364			
VV			fig6*0,10		0,263			
VV			Mezisoučet		10,627			
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,382	23 000,00	8 786,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fig5*4,44*0,001*1,20		0,368			
	VV		fig6*4,44*0,001*1,20		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,382			
14	K	274321411	"6/100 x 6/100"					
			Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,599	2 331,00	27 037,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		(15,0+3,6+0,35)*2*0,7*0,38		10,081			
	VV		(2,6+0,5)*2*0,7*0,25		1,085			
	VV		2,5*0,82*0,20		0,410			
	VV		1,4*0,82*0,02		0,023			
	VV		Mezisoučet		11,599			
15	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari					
			Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,356	23 000,00	8 188,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari					
	VV		fig7*4,44*0,001*1,20*2		0,356			
16	K	279113135	"2 x 6/100 x 6/100"					
			Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	44,325	1 300,00	57 623,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20					
	VV		(14,7+3,9)*2*1,0		37,200			
	VV		(2,5+0,5)*2*0,75		4,500			
	VV		0,75*4*0,875		2,625			
	VV		Mezisoučet		44,325			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505					
			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,298	26 700,00	7 957,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505					
	VV		298,3*0,001		0,298			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				230 322,00	
18	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže					
			Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	20,682	3 220,00	66 596,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže					
	VV		14,7*0,2*3,025		8,894			
	VV		-(2,2*2,32+0,58*2,01*4+1,2*0,6*4+0,32*0,22*2)*0,2		-2,558			
	VV		14,7*0,2*2,625		7,718			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,1*2,32+0,6*1,2*2+1,2*1,2*4)*0,2		-1,950			
VV			4,3*4*0,2*(3,025+2,625)/2		9,718			
VV			-(1,1*2,32*2+0,6*0,4*2+0,24*0,24*2)*0,2		-1,140			
VV			Mezisoučet		20,682			
19	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných		237,770	400,00	95 108,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zřízení oboustranného bednění zdi nosných	m2				
VV			14,7*2*3,025		88,935			
VV			-(2,2*2,32)*2		-10,208			
VV			14,7*2*2,625		77,175			
VV			-(1,1*2,32)*2		-5,104			
VV			4,3*4*2*(3,025+2,625)/2		97,180			
VV			-(1,1*2,32*2)*2		-10,208			
VV			Mezisoučet		237,770			
20	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných		237,770	100,00	23 777,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění oboustranného bednění zdi nosných	m2				
21	K	311361821	Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505		0,590	28 300,00	16 697,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505	t				
VV			(51,6+167,0+158,4+212,7)*0,001		0,590			
22	K	311362021	Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari		1,092	23 000,00	25 116,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari	t				
VV			1092,2*0,001		1,092			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 12		0,012	7 370,00	88,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t				
VV			1,4*8,64*0,001		0,012			
24	M	130108140	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm		0,013	20 000,00	260,00	CS ÚRS 2016 02
PP			ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t				
VV			1,4*8,64*0,001*1,08		0,013			
25	K	342248140	Příčky z cíhel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry		5,955	450,00	2 680,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příčky z cíhel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry					
VV			2,9*2,85-1,1*2,1		5,955			
D 4 Vodorovné konstrukce								
26	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. Z2	t	0,530	8 000,00	4 240,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. Z2					
VV			530,0*0,001 " Z2 - HEA 160"		0,530			
27	M	1301095601	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm - Z2	t	0,530	50 000,00	26 500,00	
PP			ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm - Z2					
VV			530,0*0,001 " Z2 - HEA 160"		0,530			
28	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,764	3 470,00	2 651,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37					
VV			(0,75*0,185+0,45*0,15+0,14*0,085)*1,2 "1"		0,262			
VV			(0,75*0,185+0,45*0,15+0,14*0,085)*2,3 "2"		0,502			
VV			Mezisoučet		0,764			
29	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	35 700,00	714,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505					
VV			(15,0+4,9)*0,001		0,020			
30	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	23 800,00	643,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari					
VV			26,6*0,001		0,027			
31	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,365	284,00	672,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť					
VV			(0,89+1,2+0,89)*0,335 "1"		0,998			
VV			(0,89+2,3+0,89)*0,335 "2"		1,367			
VV			Mezisoučet		2,365			
32	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,365	58,70	139,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť					
33	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	95,250	200,00	19 050,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m					
VV			15,0*6,35		95,250			
34	M	553246123	panel sendvičový střešní s IPN pěnou tl. 160 mm včetně oplechování a sněhového zachytače - T02	m2	100,013	1 325,00	132 517,00	
PP			panel sendvičový střešní s IPN pěnou tl. 160 mm včetně oplechování a sněhového zachytače - T02					
VV			15,0*6,35*1,05		100,013			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				238 935,00	
35	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,506	160,00	4 561,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
VV			(2,9*2,85-1,1*2,1)*2		11,910			
VV			2,9*3,025		8,773			
VV			(1,9+1,9)*(3,025+2,85)/2		11,163			
VV			-2,2*2,1		-4,620			
VV			(2,2+2*2,1)*0,2		1,280			
VV	fig12		Mezisoučet		28,506			
36	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,506	25,00	713,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
VV			fig12		28,506			
37	K	618631111	Stěrka z těsnící malty vnitřních rovinných ploch konstrukcí betonových - T11	m2	128,730	700,00	90 111,00	
PP			Stěrka z těsnící malty vnitřních rovinných ploch konstrukcí betonových - T11					
VV			(2,9+2,3)*2*(2,625+2,85)/2		28,470			
VV			-1,1*2,1*4		-9,240			
VV			(1,1+2*2,1)*0,2*3		3,180			
VV			-0,6*1,2*2		-1,440			
VV			(0,6+1,2)*2*0,2*2		1,440			
VV			(5,5+4,3)*2*(3,025+2,625)/2*2		110,740			
VV			-1,1*2,1*2		-4,620			
VV			(1,1+2*2,1)*0,2*2		2,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,2*0,6*4		-2,880			
VV			(1,2+0,6)*2*0,2*4		2,880			
VV			-1,2*1,2*4		-5,760			
VV			(1,2+1,2)*2*0,2*4		3,840			
VV	fig11		Mezisoučet		128,730			
38	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm					
VV			(15,0+5,0)*2*0,95		38,000			
VV	fig15		Mezisoučet		38,000			
VV			(15,0+5,0)*2*0,3		12,000			
VV	fig16		Mezisoučet		12,000			
VV			Součet		50,000			
39	M	283760180	deska fasádní polystyrenová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 120 mm	m2	51,000	260,00	13 260,00	CS ÚRS 2016 02
PP			deska fasádní polystyrenová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 120 mm					
VV			fig15*1,02		38,760			
VV			fig16*1,02		12,240			
VV			Mezisoučet		51,000			
40	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	85,190	300,00	25 557,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm					
VV			(15,0+5,0)*2*(2,8+2,4)/2		104,000			
VV			-2,2*2,1		-4,620			
VV			-1,1*2,1		-2,310			
VV			-1,2*0,6*4		-2,880			
VV			-1,2*1,2*4		-5,760			
VV			-0,6*1,2*2		-1,440			
VV			-0,5*0,9*4		-1,800			
VV	fig17		Mezisoučet		85,190			
41	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	86,894	185,00	16 075,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm					
VV			fig17*1,02		86,894			
42	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	63,700	100,00	6 370,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm					
VV			2,2+2*2,1		6,400			
VV			1,1+2*2,1		5,300			
VV			(1,2+0,6)*2*4		14,400			
VV			(1,2+1,2)*2*4		19,200			
VV			(0,6+1,2)*2*2		7,200			
VV			(0,5+0,9)*2*4		11,200			
VV	fig18		Mezisoučet		63,700			
43	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	12,995	55,00	715,00	CS ÚRS 2016 02
PP			deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm					
VV			fig18*0,20*1,02		12,995			
44	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	85,190	15,00	1 278,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu					
VV			fig17		85,190			
45	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	36,700	70,00	2 569,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení					
VV			(15,0+5,0)*2,2-1,1		36,700			
VV	fig21		Mezisoučet		36,700			
46	M	590516360	lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm	m	38,535	75,00	2 890,00	CS ÚRS 2016 02
PP			lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm					
VV			fig21*1,05		38,535			
47	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	78,980	25,00	1 975,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení					
VV			4,02*2+3,62*2		15,280			
VV	fig22		Mezisoučet		15,280			
			"rohové lišty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,2+2*2,1		6,400			
VV			1,1+2*2,1		5,300			
VV			(1,2+0,6*2)*4		9,600			
VV			(1,2+1,2*2)*4		14,400			
VV			(0,6+1,2*2)*2		6,000			
VV			(0,5+0,9*2)*4		9,200			
VV	fig23		Mezisoučet		50,900			
VV			1,2*4		4,800			
VV			1,2*4		4,800			
VV			0,6*2		1,200			
VV			0,5*4		2,000			
VV	fig24		Mezisoučet		12,800			
VV			"parapetní lišty"		78,980			
48	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	16,044	10,00	160,00	CS ÚRS 2016 02
PP			lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
VV			fig22*1,05		16,044			
49	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	53,445	20,00	1 069,00	CS ÚRS 2016 02
PP			profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m					
VV			fig23*1,05		53,445			
50	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	13,440	25,00	336,00	CS ÚRS 2016 02
PP			profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m					
VV			fig24*1,05		13,440			
51	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,000	430,00	5 160,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn					
VV			fig16		12,000			
52	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	97,930	180,00	17 627,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
VV			fig17		85,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			fig18*0,20		12,740			
VV			Mezisoučet		97,930			
53	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,135	3 250,00	26 439,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37					
VV			2,9*(1,9+2,3)+2,3*0,2		12,640			
VV			"101,102"		12,640			
VV	fig8		Mezisoučet		47,300			
VV			5,5*4,3*2		47,300			
VV	fig9		Mezisoučet		0,518			
VV			0,72*0,72		0,518			
VV	fig10		Mezisoučet		1,770			
VV			fig8*0,14		6,267			
VV			fig9*(0,105+0,16)/2		0,098			
VV			fig10*(0,18+0,20)/2		8,135			
VV			Mezisoučet					
54	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	8,135	150,00	1 220,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu					
VV			fig8*0,14		1,770			
VV			fig9*(0,105+0,16)/2		6,267			
VV			fig10*(0,18+0,20)/2		0,098			
VV			Mezisoučet		8,135			
55	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,135	51,90	422,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
VV			fig8*0,14		1,770			
VV			fig9*(0,105+0,16)/2		6,267			
VV			fig10*(0,18+0,20)/2		0,098			
VV			Mezisoučet		8,135			
56	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,291	23 000,00	6 693,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			fig8*1,98*0,001*1,20*2		0,060			
VV			fig9*1,98*0,001*1,20*2		0,225			
VV			Mezisoučet		0,285			
VV			fig10*4,44*0,001*1,20*2		0,006			
VV			Mezisoučet		0,006			
VV			Součet		0,291			
57	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	51,810	15,00	777,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Separáční vrstva z PE fólie					
VV			fig4		51,810			
VV			Mezisoučet		51,810			
58	K	63412115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	59,200	17,20	1 018,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem					
VV			(2,9+1,9+2,9+2,3)*2		20,000			
VV			(5,5+4,3)*2*2		39,200			
VV			Mezisoučet		59,200			
59	K	6346631111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou - T03	m	59,200	75,00	4 440,00	
PP			Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou - T03					
VV			fig33		59,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 223,00	
60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	119,940	30,00	3 598,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
VV			fig8+fig9		59,940			
VV			(15,0+5,0)*2*1,5		60,000			
VV			Mezisoučet		119,940			
61	K	9529013111	Vyčištění budov zemědělských objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	75,000	35,00	2 625,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vyčištění budov zemědělských objektů při jakémkoliv výšce podlaží					
VV			15,0*5,0		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
62	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	191,694	202,00	38 722,00	CS ÚRS 2016 02
PP							38 722,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
63	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	71,715	8,00	574,00	CS ÚRS 2016 02
PP							574,00	
VV			fig5		69,090			
VV			fig6		2,625			
VV			Mezisoučet		71,715			
64	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,640	18,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
PP							210,00	
VV			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
VV			(14,7+4,7)*2*0,3		11,640			
VV			Mezisoučet		11,640			
65	M	711631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,026	35 000,00	910,00	CS ÚRS 2016 02
PP							910,00	
VV			lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg					
VV			fig5*0,00030		0,021			
VV			fig6*0,00030		0,001			
VV			fig31*0,00035		0,004			
VV			Mezisoučet		0,026			
66	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	71,715	65,00	4 661,00	CS ÚRS 2016 02
PP							4 661,00	
VV			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP					
VV			fig5		69,090			
VV			fig6		2,625			
VV			Mezisoučet		71,715			
67	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,640	90,00	1 048,00	CS ÚRS 2016 02
PP							1 048,00	
VV			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11,640								
VV			fig31					
68	M	6285226401	pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral - T06	m2	96,441	115,00	11 091,00	
PP			pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral - T06					
VV			fig5*1,15		79,454			
VV			fig6*1,15		3,019			
VV			fig31*1,20		13,968			
VV			Mezisoučet		96,441			
69	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	40,000	55,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m					
VV			(15,0+5,0)*2*1,0		40,000			
70	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní listou	m	40,000	125,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní listou					
VV			(15,0+5,0)*2		40,000			
71	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,436	872,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m					
1 665,00								
D	712		Povlakové krytiny					
72	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° foliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Povlakové krytiny střeš do 10° foliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm					
VV			15,0*2/2		15,000			
73	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,017	880,00	15,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m					
10 762,00								
D	713		Izolace tepelné					
74	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	59,940	30,00	1 798,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
VV			fig8		12,640			
VV			fig9		47,300			
VV			Mezisoučet		59,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	61,139	99,00	6 053,00	CS ÚRS 2016 02
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm								
PP								
VV			fig8*1,02		12,893			
VV			fig9*1,02		48,246			
VV			Mezisoučet		61,139			
76	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	119,880	5,00	599,00	CS ÚRS 2016 02
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE								
PP								
VV			fig8*2		25,280			
VV			fig9*2		94,600			
VV			Mezisoučet		119,880			
77	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	65,934	8,00	527,00	CS ÚRS 2016 02
fólie separační PE bal. 100 m2								
PP								
VV			fig8*1,1		13,904			
VV			fig9*1,1		52,030			
VV			Mezisoučet		65,934			
78	M	693111720	textilie 63/30 UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	65,934	25,00	1 648,00	CS ÚRS 2016 02
textilie 63/30 UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m								
PP								
VV			fig8*1,1		13,904			
VV			fig9*1,1		52,030			
VV			Mezisoučet		65,934			
79	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,174	785,00	137,00	CS ÚRS 2016 02
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m								
PP								
D	762		Konstrukce tesařské				6 233,00	
80	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,353	500,00	177,00	CS ÚRS 2016 02
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4								
PP								
VV			14,7*2*0,10*0,12		0,353			
VV			Mezisoučet		0,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	29,400	100,00	2 940,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2								
VV			14,7*2		29,400			
VV			"100/120"		29,400			
Mezisoučet								
82	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,353	550,00	194,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny								
VV			14,7*2*0,10*0,12		0,353			
VV			Mezisoučet		0,353			
83	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,388	6 500,00	2 522,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m								
VV			14,7*2*0,10*0,12*1,1		0,388			
VV			Mezisoučet		0,388			
84	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,222	1 800,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
85	K	7631646171	Obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF12,5 a 1xCV 12,5 mm - T08	m	13,900	700,00	9 730,00	
PP								
Obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF12,5 a 1xCV 12,5 mm - T08								
VV			5,5+2,9+5,5		13,900			
"HEA 160"								
86	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,234	500,00	117,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m								
D 764 Konstrukce klempířské								
87	K	7640514111	Zakrývací plech z nerezového plechu rš 60 mm	m	59,200	80,00	4 736,00	
PP								
Zakrývací plech z nerezového plechu rš 60 mm								
VV			fig33		59,200			
88	K	764051412	Zakrývací plech z nerezového plechu rš 200 mm	m	2,600	110,00	286,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Zakrývací plech z nerezového plechu rš 200 mm								
VV			2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou R5 250 mm	m	10,800	258,00	2 786,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou R5 250 mm					
	VV		8*1,2*20,6		10,800			
90	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm					
	VV		15,0		15,000			
91	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm					
92	K	764518622	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm					
	VV		3,0*2		6,000			
93	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,091	1 100,00	100,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				143 175,00	
94	K	766414241	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2	m2	18,720	150,00	2 808,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2					
	VV		(4,3+3,5)*2*1,2		18,720			
95	M	606241160	překládka stavební s folií hlad. 125x250(122x244)cm, jak I. tl 21 mm	m2	20,592	552,00	11 367,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		překládka stavební s folií hlad. 125x250(122x244)cm, jak I. tl 21 mm					
	VV		(4,3+3,5)*2*1,2*1,1		20,592			
96	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů	m2	5,760	400,00	2 304,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů					
	VV		1,2*1,2*4		5,760			
97	K	766622217	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do celostěnových panelů	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do celostěnových panelů					
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6,000								
VV	Mezisoučet							
98	M	6119600011	Plastová okna - 1,2,3	m2	10,080	3 100,00	31 248,00	
PP	Plastová okna - 1,2,3							
VV			"1"		5,760			
VV			"2"		2,880			
VV			"3"		1,440			
VV			Mezisoučet		10,080			
99	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie přípojovací spára do 65 mm	m	68,400	50,00	3 420,00	CS ÚRS 2016 02
PP	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie přípojovací spára do 65 mm							
VV			"1"		19,200			
VV			"2"		14,400			
VV			"3"		7,200			
VV			Mezisoučet		40,800			
VV			"10/L"		5,300			
VV			"13/L,P"		15,900			
VV			"12"		6,400			
VV			Mezisoučet		27,600			
VV			Součet		68,400			
100	K	76660611	Montáž vchodových dveří 1krídlových bez nadsvětlení do betonové kce	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 02
PP	Montáž vchodových dveří 1krídlových bez nadsvětlení do betonové kce							
VV			"10/L"		1,000			
VV			"13/L,P"		3,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
101	K	76660651	Montáž vchodových dveří 2krídlových bez nadsvětlení do betonové kce	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 02
PP	Montáž vchodových dveří 2krídlových bez nadsvětlení do betonové kce							
VV			"12"		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
102	M	6119600021	Plastové vchodové dveře - 10,12,13 - včetně T05	m2	14,586	5 800,00	84 599,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plastové vchodové dveře - 10,12,13 - včetně T05					
VV			1*1,1*2,32		2,552			
VV			3*1,1*2,1		6,930			
VV			1*2,2*2,32		5,104			
VV			Mezisoučet		14,586			
103	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,857	500,00	429,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				433 775,00	
104	K	7676465101	Montáž nerezového uzávěru včetně protizávaží - T04, T07, 11	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
PP			Montáž nerezového uzávěru včetně protizávaží - T04, T07, 11					
VV			4		4,000			
105	M	5534124601	nerezový uzávěr včetně protizávaží - T04, T07, 11	kus	4,000	65 000,00	260 000,00	
PP			nerezový uzávěr včetně protizávaží - T04, T07, 11					
106	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	873,000	55,00	48 015,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg					
VV			810,4		810,400			
VV			32,8		32,800			
VV			22,8		22,800			
VV			7,0		7,000			
VV			Mezisoučet		873,000			
107	M	553960012	Atypická ocelová konstrukce - materiál a zpracování - žárově zinkovaná - Z1,3,4,5	kg	873,000	120,00	104 760,00	
PP			Atypická ocelová konstrukce - materiál a zpracování - žárově zinkovaná - Z1,3,4,5					
VV			810,4		810,400			
VV			32,8		32,800			
VV			22,8		22,800			
VV			7,0		7,000			
VV			Mezisoučet		873,000			
108	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,099	910,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				3 665,00	
109	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm					
VV			2,3*2+1,2*2		7,000			
VV	fig41		Mezisoučet		7,000			
110	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm					
VV			fig41		7,000			
111	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	1,050	120,00	126,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
VV			2,3*0,3+1,2*0,3		1,050			
VV	fig42		Mezisoučet		1,050			
112	M	597960001	Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2	m2	5,256	300,00	1 577,00	
PP			Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2					
VV			fig41*0,3*1,05		2,205			
VV			fig41*0,2*1,05		1,470			
VV			fig42*1,05		1,103			
VV			Mezisoučet		4,778			
VV			4,778*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,256			
113	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,550	20,00	91,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Podlahy penetrace podkladu					
VV			fig41*0,3		2,100			
VV			fig41*0,2		1,400			
VV			fig42		1,050			
VV			Mezisoučet		4,550			
114	K	998771101	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,128	400,00	51,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m								
D 777 Podlahy lité								
115	K	7773150741	Podlahy z epoxidové polymermalty savý podklad tl 3 mm - T01	m2	12,640	750,00	9 480,00	45 545,00
PP Podlahy z epoxidové polymermalty savý podklad tl 3 mm - T01								
VV fig8 12,640								
116	K	7773150742	Podlahy z epoxidové polymermalty savý podklad tl 4 mm - T11	m2	47,818	750,00	35 864,00	
PP Podlahy z epoxidové polymermalty savý podklad tl 4 mm - T11								
VV fig9 47,300								
VV fig10 0,518								
VV Mezisoučet 47,818								
117	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,402	500,00	201,00	CS ÚRS 2016 02
PP Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
118	K	781774116	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,080	300,00	324,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem								
VV 0,9*1,2 1,080								
119	M	597960002	Keramické obklady - cena 300 Kč/m2	m2	1,134	300,00	340,00	
PP Keramické obklady - cena 300 Kč/m2								
VV 0,9*1,2*1,05 1,134								
120	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,026	450,00	12,00	CS ÚRS 2016 02
PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
121	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	28,506	5,00	143,00	CS ÚRS 2016 02
PP Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m								
VV fig12 28,506								
122	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	28,506	30,00	855,00	CS ÚRS 2016 02
PP Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
fig12								
VV						28,506		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy								
123	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	1,760	200,00	352,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích					
VV			0,8*1,1*2		1,760			
VV			Mezisoučet		1,760			
124	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	1,760	350,00	616,00	CS ÚRS 2016 02
PP			žaluzie horizontální interiérové					
125	K	998786101	přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,002	100,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m					
D 787 Dokončovací práce - zasklívání								
126	K	7876925221	Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl 2 x 8 mm	m2	0,480	1 000,00	480,00	
PP			Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl 2 x 8 mm					
VV			0,6*0,4*2		0,480			
127	K	998787101	přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,023	500,00	12,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

b - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Projektant:

Projektkis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

235 368,00

DPH základní
snižena

Základ daně
235 368,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 427,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

284 795,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

b - Zdravotní technika

Místo:

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	235 368,00
1 - Zemní práce	44 813,00
4 - Vodorovné konstrukce	36 188,00
8 - Trubní vedení	5 775,00
	2 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	190 555,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 114,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	34 800,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2 002,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	114 639,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

b - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 27.8.2016

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 368,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 813,00

D 1

Zemní práce

36 188,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,000	32,60	326,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

2	M	562416470	geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	60,000	34,20	2 052,00	
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	----------	--

PP

geotextilie filtrační 300 g/m2

3	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,000	398,00	1 990,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP

Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,000	150,00	7 500,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

5	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	50,000	23,00	1 150,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP

Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	60,00	4 800,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP

Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m

7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	17,00	1 360,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP

Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,000	50,00	1 250,00	
PP								
9	K	162301101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,000	25,00	1 125,00	
PP								
10	K	167101101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	88,00	2 200,00	
PP								
11	K	174101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,000	55,00	1 375,00	
PP								
12	K	175101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,500	300,00	3 150,00	
PP								
13	M	583373010	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	t	12,600	350,00	4 410,00	
PP								
14	K	180402111	šterkopisek frakce 0-22 třída A	m2	100,000	15,00	1 500,00	
PP								
15	M	005724000	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	kg	20,000	100,00	2 000,00	
PP								
D 4								
16	K	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	10,500	550,00	5 775,00	
PP								
D 8								
17	K	723230105	Trubní vedení	m	25,000	65,00	1 625,00	
PP								
18	K	723230106	Potrubí PE D32x3,0	m	25,000	25,00	625,00	
PP								
19	K	723230107	Signalizační drát CYY 1,5 mm	m	50,000	10,00	500,00	
PP								
20	M	350005000116	Výstražná fólie	kus	1,000	100,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 50-1"					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 555,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				39 114,00	
21	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	20,000	322,00	6 440,00	
PP			Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110					
22	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	5,000	394,00	1 970,00	
PP			Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125					
23	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	5,000	249,00	1 245,00	
PP			Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100					
24	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	5,000	376,00	1 880,00	
PP			Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125					
25	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	15,000	230,00	3 450,00	
PP			Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150					
26	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	5,000	240,00	1 200,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40					
27	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,000	300,00	300,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50					
28	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	2,000	150,00	300,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100					
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	2,000	110,00	220,00	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40					
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	1,000	110,00	110,00	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50					
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	3,000	110,00	330,00	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100					
32	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
33	K	721211621	Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226								
34	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	
Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm								
35	M	552332030	Žlab z polyesteru vyztuženého skelnými vláknami s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 - 1,0m	kus	8,000	621,00	4 968,00	
Žlab z polyesteru vyztuženého skelnými vláknami s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 - 1,0m								
36	M	552999001	Odtoková sada - svislý odtok DN100, sifon+sítka, 2x čelní stěna plná	kus	2,000	170,00	340,00	
Odtoková sada - svislý odtok DN100, sifon+sítka, 2x čelní stěna plná								
37	M	552999002	Rošt mřížkový A15, oka 10/85	kus	8,000	1 070,00	8 560,00	
Rošt mřížkový A15, oka 10/85								
38	M	552999003	Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab	kus	2,000	188,00	376,00	
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab								
39	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	350,00	700,00	
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110								
40	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	667,00	667,00	
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110								
41	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	58,000	20,00	1 160,00	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300								
42	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,219	2 500,00	548,00	
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							34 800,00	
43	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000	217,00	6 510,00	
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm								
44	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,000	269,00	8 070,00	
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm								
45	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	5,000	309,00	1 545,00	
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm								
46	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	25,000	37,20	930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm								
47	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	25,000	39,80	995,00	
PP								
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm								
48	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	10,000	50,20	502,00	
PP								
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm								
49	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	5,000	49,80	249,00	
PP								
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm								
50	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	22,000	145,00	3 190,00	
PP								
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25								
51	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	148,00	1 480,00	
PP								
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem								
52	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	296,00	1 184,00	
PP								
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem								
53	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem - MRAZUVZDORNÝ	soubor	2,000	368,00	736,00	
PP								
Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem - MRAZUVZDORNÝ								
54	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	170,00	170,00	
PP								
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem								
55	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110° C se dvěma závitů	kus	1,000	270,00	270,00	
PP								
Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110° C se dvěma závitů								
56	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100° C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	485,00	485,00	
PP								
Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100° C k bojleru s 2x vnitřním závitem								
57	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit s vypouštěním	kus	8,000	243,00	1 944,00	
PP								
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit s vypouštěním								
58	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	192,00	384,00	
PP								
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit								
59	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000	391,00	1 173,00	
PP								
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	772262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	816,00	816,00	
PP								
61	K	772290226	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	m	65,000	34,40	2 236,00	
PP								
62	K	772290234	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	65,000	29,10	1 892,00	
PP								
63	K	998722101	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	t	0,086	459,00	39,00	
PP								
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení								
64	K	724242212	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP								
65	K	998724101	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem	t	0,002	835,00	2,00	
PP								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
66	K	725129101	Montáž napáječky litinové hladinová 3 l pro ovce, kozy, skot a koně	kus	8,000	230,00	1 840,00	
PP								
67	K	725311121	Montáž napáječky litinové hladinová 3 l pro ovce, kozy, skot a koně	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP								
68	K	725532124	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP								
69	K	725821316	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP								
70	K	725999006	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00	
PP								
71	K	725980121	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	8,000	125,00	1 000,00	
PP								
72	K	725980123	Zapachová uzávěrka pro bojler - suchá s kulíčkou - DN 40	kus	1,000	130,00	130,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Dvířka 30/30								
73	K	725999003	Dvířka 100/20	kus	1,000	145,00	145,00	
PP Dvířka 100/20								
74	K	725999001	Napáječka litinová hladinová 3 l pro ovce, kozy, skot a koně	kus	8,000	500,00	4 000,00	
PP Napáječka litinová hladinová 3 l pro ovce, kozy, skot a koně								
75	K	725999002	VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ REG.TLAK 30-190barů; 5300W; studená voda 390/780 l/h HADICE 10,0m; PISTOLE; NÁSTAVEC S TRYSKOU NASTAVENÍ ÚHLU PAPERSKU	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ REG.TLAK 30-190barů; 5300W; studená voda 390/780 l/h HADICE 10,0m; PISTOLE; NÁSTAVEC S TRYSKOU NASTAVENÍ ÚHLU PAPERSKU								
76	K	725999004	Žápachová uzávěrka pro VZT DN 40	kus	1,000	300,00	300,00	
PP Žápachová uzávěrka pro VZT DN 40								
77	K	725999005	Montáž a dodávka betonové jímký 16m3	soubor	1,000	63 400,00	63 400,00	
PP Montáž a dodávka betonové jímký 16m3								
78	K	998725101	Přesun hmot tonažní pro zařizovací předněty v objektech v do 6 m	t	12,823	540,00	6 924,00	
PP Přesun hmot tonažní pro zařizovací předněty v objektech v do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt: 1 - SO 01 - Zimoviště
Soupis:

c - Vzduchotechnika

KSO: Místo: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 27.8.2016
CC-CZ:
Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029
Uchazeč: STAFI, spol. s r.o.
IČ: 15037002
DIČ: CZ15037002
Projektant: Projektis spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		87 420,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 420,00	21,00%	18 358,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	105 778,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

c - Vzduchotechnika

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Dvůr Králov

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 420,00

PSV - Práce a dodávky PSV

87 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

c - Vzduchotechnika

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 27.8.2016

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 420,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV		87 420,00			
1	K	1	Vzduchotechnika		1,000	87 420,00	87 420,00	

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo				
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):						
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).						
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:						
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.						
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž						
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).						
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)).						
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.						
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.						
Stavba : Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.						
Profese : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY						
1	Zařízení č.1 - Větrání prostoru chovných boxů					
1.A.1	VZT jednotka přívodně/odvodní (300m3/hod; 150Pa) Jednotka bude ve stojatém provedení, všechny hrdla budou vedena nahoru Složení přívodní části: filtr přívodní, tř. G4 tepelný deskový výměník s vestavěnou obtokovou klapkou, se servopohony ventilátor přívodní s EC motorem filtr odvodní, tř. G4 ventilátor přívodní s EC motorem Elektrický ohřev vestavěný do jednotky Dotykový barevný ovládací panel drátový		1	ks	45 236 Kč	45 236 Kč
1.C.1	Uzavírací klapka se servopohonem LM24 Ø200mm Prokabelování systému dle podkladů výrobce		1	kpl	4 500 Kč	4 500 Kč
1.C.2	Protidešťová žaluzie 300x200mm		1	ks	1 685 Kč	1 685 Kč
1.C.3	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200mm		1	ks	335 Kč	335 Kč
1.C.4	protidešťová stříška Ø200mm		1	ks	663 Kč	663 Kč
1.D.1	Přívodní výústka do kruhového potrubí vč. regulace 225x75mm		5	ks	508 Kč	2 540 Kč
1.D.2	Odvodní výústka s regulací 200x200mm		2	ks	767 Kč	1 534 Kč
1.D.3	Odvodní talířový ventil kovový Ø100mm		1	ks	150 Kč	150 Kč
1.E.1	VZT potrubí kruhové z pozin plechu Ø200mm + 30% tvarovek		2	m	480 Kč	960 Kč
1.E.2	VZT potrubí kruhové z pozin plechu Ø160mm + 30% tvarovek		11	m	391 Kč	4 301 Kč
1.E.3	VZT hadice v úpravě tlumičů a izolujících hluk Ø200mm		4	m	940 Kč	3 760 Kč
1.E.4	VZT hadice v úpravě tlumičů a izolujících hluk Ø160mm		3	m	859 Kč	2 577 Kč
1.E.4	VZT hadice v úpravě tlumičů a izolujících hluk Ø100mm		1	m	787 Kč	787 Kč
1.J.1	Montážní a instalační materiál (hmoždinky, závitové tyče apod)		20	kg	125 Kč	2 500 Kč
99	Ostatní					
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	-	2	hod	250 Kč	500 Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	-	1	hod	200 Kč	200 Kč
99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	-	2	hod	1 000 Kč	2 000 Kč
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	4	hod	250 Kč	1 000 Kč
99.5	Doprava	-	1	kpl	1 500 Kč	1 500 Kč
	Celkem bez DPH					87 420 Kč
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ						
1	Zařízení č.1 - Větrání prostoru chovných boxů					82 220 Kč
99	Ostatní					5 200 Kč
	Celkem bez DPH					87 420 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt: 1 - SO 01 - Zimoviště
Soupis:

d - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dvůr Králové nad Labem	Datum:	27.8.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	15037002
	STAFI, spol. s r.o.	DIČ:	CZ15037002
Projektant:		IČ:	
	Projektis spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		270 822,00	
DPH	základní snížená	Základ daně	Výše daně
		270 822,00	56 873,00
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	327 695,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

d - Elektroinstalace

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Dvůr Králov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní

270 822,00

OSTE - Elektroinstalace

270 822,00

270 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

1 - SO 01 - Zimoviště

Soupis:

d - Elektroinstalace

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 27.8.2016

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
							270 822,00	
D			Ostatní					
D			OSTE					
			Elektroinstalace					
1	K	1	Elektroinstalace	kpl.	1,000	270 822,00	270 822,00	
PP								
			Elektroinstalace					

CENOVÁ NABÍDKA

ozn.stavby: ZOO DK

název akce: Zimoviště gepardů - cenová nabídka.

objekt: Silnoprůdová elektrotechnika.

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			32 827
2	doprava dodávek	3,60	32 827	1 182
3	přesun dodávek	1,00	32 827	328
4	materiál elektromontážní			156 060
5	prořez	5,00	21 166	1 058
6	materiál podružný	3,00	156 060	4 682
7	elektromontáže			65 157
8	dodávky celkem			34 009
9	materiál+výkony celkem			227 285
10	ostatní náklady			4 728
11	NÁKLADY hl.III celkem			266 022
12	revize			4 800
13	NÁKLADY hl.XI celkem			4 800
14	CENA bez DPH (Kč)			270 822

Datum: 3.11.2016

Vypracoval: Mikeš 603529336

ozn.stavby: ZOO DK

název akce: Zimoviště gepardů - cenová nabídka.

objekt: Silnoproudá elektrotechnika.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	rozváděč RMS nástěnný 800x600x210 IP66/20	ks	1,00	32827,00	32 827		
součet						32 827		
Materiál elektromontážní								
Úložný materiál								
2	000321112	trubka ohebná PVC 16	m	16,00	5,52	88		
3	000321114	trubka ohebná PVC 25	m	12,00	9,36	112		
4	000322112	trubka tuhá PVC 16	m	45,00	6,55	295		
5	000322114	trubka tuhá PVC 25	m	18,00	12,60	227		
6	000321501	trubka korugovaná ochranná 50	m	37,00	13,56	502		
7	000312211	krabice odbočná se svorkovnicí 5x2.5 IP54	ks	20,00	55,62	1 112		
8	000363011	žlab drát 50x50	m	36,00	75,48	2 717		
9	000363081	spojka žlabu drát 50	ks	36,00	14,04	505		
10	000363121	nosník žlabu drát 50	ks	36,00	43,56	1 568		
11	000363021	žlab drát 100x100	m	10,00	128,88	1 289		
12	000363081	spojka žlabu drát 100	ks	10,00	14,04	140		
13	000363121	nosník žlabu drát 100	ks	10,00	50,16	502		
14	000363121	kryt čidla nerez	ks	4,00	2160,00	8 640		
15	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	24,00	25,20	605		
16	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	30,00	25,20	756		
dílčí součet					19058,00			
Kabely								
17	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	15,00	6,96	104		
18	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	254,00	9,00	2 286		
19	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	55,00	14,52	799		
20	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	25,00	14,76	369		
21	000101307	kabel CYKY 5x4	m	6,00	40,56	243		
22	000101210	kabel CYKY 4x16	m	44,00	127,68	5 618		
23	000203303	kabel JYTY 4x1	m	42,00	11,28	474		
24	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	18,00	11,52	207		
25	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	15,00	29,40	441		
26	000171109	folie výstražná	m	32,00	3,24	104		
dílčí součet					10645,00			
Přístroje								
27	000413101	spínač nástěnný IP44 řaz.1	ks	9,00	87,12	784		
28	000413102	spínač nástěnný IP44 řaz.6	ks	2,00	91,92	184		
29	000419100	zásuvka nástěnná 230V IP44	ks	6,00	87,00	522		
30	000425213	zásuvka nástěnná 400V 16A 5P IP44	ks	1,00	113,16	113		
31	000433263	pojistková patrona PNA1(50-100A)gG	ks	3,00	82,32	247		
dílčí součet					1850,00			
Svítlidla								
32	000525524	svítidlo zářivkové 2x35W IP65 T5	ks	12,00	784,14	9 410		
33	000592154	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	ks	24,00	65,73	1 578		
34	000525511	svítidlo zářivkové 1x14W IP65 T5	ks	1,00	440,40	440		
35	000592151	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W	ks	1,00	63,20	63		
36	000509031	svítidlo LED 28W IP44	ks	6,00	1428,00	8 568		
37	000552000	nouzové svítidlo 8W 1hod. IP65	ks	3,00	632,47	1 897		
dílčí součet					21956,00			
Elektrické vytápění								
38	000101311	samoregulační topný kabel 5-15W/m		314,00	248,32	77 972		
39	000443281	elektronický termostat vč.čidel na lištu	ks	4,00	2955,30	11 821		
40	000351911	ukončovací a připojovací sada topných kabelů	ks	4,00	294,00	1 176		
41	000363081	lepidlo pro fixaci topných kabelů	ks	4,00	189,00	756		
42	000311111	přímotopný konvektor 2000W IP24 s regulací	ks	1,00	1879,00	1 879		

Soupis položek

		dílčí součet			93604,00		
		Uzemnění-pospojování					
43	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	44,00	11,64	512	
44	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	20,00	17,52	350	
45	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	56,00	26,45	1 481	
46	000295074	svorka pásku drátu zemnicí 2šrouby FeZn	ks	34,00	24,48	832	
		dílčí součet			3175,00		
		Ochrana před bleskem					
47	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	58,00	12,87	746	
48	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m PVC	m	16,00	52,56	841	
49	000295612	jímací tyč hladká AlMgSi pr.19/1500mm	ks	1,00	662,40	662	
50	000295635	svorka k jímači na připojení	ks	1,00	122,40	122	
51	000295891	podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg	ks	1,00	597,60	598	
52	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT	ks	1,00	189,60	190	
53	000295351	podpěra vedení na ploché střeše plast	ks	56,00	18,84	1 055	
54	000295801	izolační tyč pro upevnění jímače	ks	2,00	204,00	408	
55	000295404	svorka spojovací FeZn	ks	47,00	7,56	355	
56	000295406	svorka křížová FeZn	ks	9,00	17,64	159	
57	000295415	svorka na okapní žlaby 2šrouby FeZn	ks	4,00	21,36	85	
58	000295432	svorka zkušební 2třmeny FeZn litá	ks	4,00	31,68	127	
59	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00	3,36	13	
60	000315141	krabice PVC 167x167x78	ks	4,00	102,84	411	
		dílčí součet			5772,00		
	součet					156 060	
	Elektromontáže						
		Úložný materiál					
61	210010002	trubka ohebná PVC 16 pevně	m	16,00	20,00	320	
62	210010004	trubka ohebná PVC 25 pevně	m	12,00	21,50	258	
63	210010011	trubka tuhá PVC 16 pevně	m	45,00	20,80	936	
64	210010022	trubka tuhá PVC 25 pevně	m	18,00	21,80	392	
65	210010123	trubka korudovaná ochranná 50 volně	m	54,00	30,00	1 620	
66	210010453	krabice odbočná se svorkovnicí 5x2.5 IP54	ks	20,00	153,00	3 060	
67	210020133	žlab drát 50x50	m	36,00	48,30	1 739	
68	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	1,80	21,00	38	
69	210020133	žlab drát 100x100	m	10,00	48,30	483	
70	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,50	21,00	11	
71	210010301	kryt čidla nerez	ks	4,00	47,60	190	
72	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	12,00	77,80	934	
73	210020652	nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	6,00	113,00	678	
		dílčí součet			10659,00		
		Kabely					
74	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	22,50	338	
75	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	254,00	22,50	5 715	
76	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,00	22,50	1 238	
77	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	22,50	563	
78	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	6,00	23,80	143	
79	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	44,00	16,80	739	
80	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	42,00	22,80	958	
81	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	18,00	22,80	410	
82	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	15,00	22,80	342	
83	210800831	folie výstražná	m	32,00	3,50	112	
84	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	66,00	12,50	825	
85	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	14,30	143	
86	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	12,00	19,30	232	
		dílčí součet			11758,00		
		Přístroje					
87	210110021	spínač nástěnný IP44 řaz.1	ks	9,00	97,50	878	
88	210110024	spínač nástěnný IP44 řaz.6	ks	2,00	103,00	206	
89	210111011	zásuvka nástěnná 230V IP44	ks	6,00	68,50	411	
90	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,00	129,00	129	
91	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	4,00	12	

Soupis položek

		dílčí součet			1636,00			
		Svitidla						
92	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	12,00	232,00	2 784		
93	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	1,00	198,00	198		
94	210200012	svítidlo LED 28W IP44	ks	6,00	137,00	822		
95	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,00	180,00	540		
		dílčí součet			4344,00			
		Elektrické vytápění						
96	210810103	samoregulační topný kabel	m	314,00	42,30	13 282		
97	210131001	elektronický termostat vč.čidel	ks	4,00	278,00	1 112		
98	210131001	zhotovení studených konců	ks	4,00	286,00	1 144		
99	210010301	přímotopný konvektor 2000W IP24	ks	1,00	22,80	23		
		dílčí součet			15561,00			
		Uzemnění-pospojení						
100	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	44,00	44,80	1 971		
101	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	20,00	30,80	616		
102	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	56,00	19,00	1 064		
103	210220458	ochrana spoje nátěrem v zemi (betonu)	ks	84,00	25,30	2 125		
104	210220458	svár	ks	60,00	37,50	2 250		
		dílčí součet			8026,00			
		Ochrana před bleskem						
105	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	58,00	124,00	7 192		
106	210220111	svod bez podpěr drát do pr.10mm PVC pod om.	m	16,00	67,00	1 072		
107	210220201	jímací tyč do 3m montáž	ks	1,00	443,00	443		
108	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	42,00	62,80	2 638		
109	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	9,00	88,00	792		
110	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	62,80	251		
111	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	88,00	352		
112	210220401	označení svodu štítkem	ks	4,00	45,00	180		
113	210010452	krabice PVC 167x167x78 pro zkušební svorku	ks	4,00	63,30	253		
		dílčí součet			13173,00			
součet						65 157		
Ostatní náklady								
114	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	22,00	8,40	185		
115	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	25,00	2,50	63		
116	219000101	měření topných kabelů - protokol	hod	3,00	250,00	750		
117	219000101	komplexní zkoušky a předání uživateli	hod	5,00	250,00	1 250		
118	219000101	projektová dokumentace skutečného provedení	hod	8,00	250,00	2 000		
119	219000101	montáž a zapojení čidel VZT	hod	2,00	240,00	480		
součet						4 728		

Datum: 3.11.2016

Vypracoval: Mikeš

ozn.stavby: ZOO DK

název akce: Zimoviště gépardů - cenová nabídka.

objekt: Silnoprúdová elektrotechnika.

označení rozvaděče: RMS

popis rozvaděče: WSM

Rekapitulace rozvaděče			
p.č.			cena /Kč/
1	Materiál nosný		27 716
2	podružný (%)	3,00	27 716 831
3	Materiál celkem		28 547
4	Výroba rozvaděče (Nh)	17,12	250 4 280
5	Cena za 1 ks		32 827
6	počet (ks)	1,00	
7	Cena celkem		32 827

Datum: 3.11.2016

Vypracoval: Mikeš

ozn.stavby: ZOO DK

název akce: Zimoviště gépardů - cenová nabídka.

objekt: Silnoproudá elektrotechnika.

označení rozvaděče: RMS

popis rozvaděče: WSM

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče RMS								
1	000760433	rozvodnice OCEP nástěnná 800x600x210/IP66 včMD	ks	1,00	3396,00	3 396	0,200	0,20
2	000290211	tyč plochá Cu12/5(0,54kg/m)	m	2,00	206,40	413	0,610	1,22
3	000782412	držák přípojnic L1,2,3-20/10, N,PEN 12x5	ks	2,00	75,24	150	0,150	0,30
4	000781111	sběrnice hřeben CU 3/16mm2	ks	3,00	453,60	1 361		
5	000173106	vodič CYA 2,5 /H07V-K/	m	20,00	9,00	180	0,060	1,20
6	000173108	vodič CYA 6 /H07V-K/	m	15,00	21,96	329	0,070	1,05
7	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	3,00	52,80	158	0,090	0,27
8	000784454	přípojnice HOS	ks	1,00	219,60	220	0,460	0,46
9	000784454	rozpojovací můstek N15	ks	1,00	83,28	83	0,460	0,46
10	000471001	svodič SPD TI+TII BC TNC	ks	1,00	2754,00	2 754	1,640	1,64
11	000483411	elektroměr 3fázový přímý 80A	ks	1,00	3990,00	3 990	0,910	0,91
12	000434014	jistič 1pól/ch.C/ 6A	ks	2,00	105,48	211	0,170	0,34
13	000434014	jistič 1pól/ch.C/16A	ks	4,00	102,36	409	0,170	0,68
14	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 10A	ks	2,00	85,92	172	0,170	0,34
15	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 16A	ks	6,00	85,92	516	0,170	1,02
16	000435003	jistič 3pól/ch.B/ 16A	ks	1,00	307,08	307	0,390	0,39
17	000435007	jistič 3pól/ch.B/ 40A	ks	1,00	512,76	513	0,560	0,56
18	000435009	jistič 3pól/ch.B/ 63A	ks	2,00	855,00	1 710	0,560	1,12
19	000438012	proud chránič+jistič 2p/1+N 10B-N1-030AC	ks	3,00	1164,00	3 492	0,260	0,78
20	000438502	proudový chránič 4pol 40-4-030AC	ks	2,00	1212,00	2 424	0,720	1,44
21	000438503	proudový chránič 4pol 63-4-030AC	ks	1,00	1506,00	1 506	0,720	0,72
22	000438523	proudový chránič 4pol 63-4-300AC	ks	1,00	1788,00	1 788	0,720	0,72
23	000462511	spínací hodiny denní se zálohou chodu	ks	1,00	759,60	760	0,310	0,31
24	000441121	stykač 2pól 20/2Z/20A na lištu	ks	2,00	334,80	670	0,380	0,76
25	000415011	přepínač I-O-II 16A	ks	1,00	204,00	204	0,230	0,23
součet						27 716		17,12

Datum: 3.11.2016

Vypracoval: Mikeš

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt:

2 - SO 02 Oplocení výběhů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dvůr Králové nad Labem	Datum:	27.8.2016
Zadavatel:		IČ:	
	ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	15037002
	STAFI, spol. s r.o.	DIČ:	CZ15037002
Projektant:		IČ:	
	Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		428 634,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	428 634,00	21,00%	90 013,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	518 647,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

2 - SO 02 Oplocení výběhů

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářski

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

428 634,00

HSV - Práce a dodávky HSV

354 520,00

1 - Zemní práce

33 022,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

314 378,00

998 - Přesun hmot

7 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV

74 114,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

2 - SO 02 Oplocení výběhů

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 27.8.2016

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029
Uchazeč: STAFI, spol. s r.o.

Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

428 634,00

Práce a dodávky HSV

354 520,00

D		HSV	Zemní práce					
D		1	K	1311050031	Hloubení šachet pro sloupky oplocení v zemině tř 3			
1	K	1311050031			m	250,000	120,00	30 000,00

Hloubení šachet pro sloupky oplocení v zemině tř 3

33 022,00

(4,42+12,24+7,0+47,0+21,2+45,0+13,5+6,5+13,5+47,5+11,5+40,2+5,0+9,3)/2,4*1,0

118,275

(20,0+7,8+9,5+8,0+5,0*6+11,9+2,0+19,0+6,1+7,6)/2,0*1,0

60,950

5*4*1,0

20,000

0,775

0,775

Mezisoučet

200,000

200-25

175,000

25

25,000

25*2

50,000

Mezisoučet

250,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

50,00

884,00

CS ÚRS 2016 02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

fig1*pl*0,15*0,15

17,671

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,00

1 767,00

CS ÚRS 2016 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			fig1*pi*0,15*0,15*20		353,429			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,671	20,00	353,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			fig1*pi*0,15*0,15		17,671			
5	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	17,671	1,00	18,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			fig1*pi*0,15*0,15		17,671			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				314 378,00	
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	250,000	220,00	55 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním					
VV			200*25 "průběžné sloupky"		175,000			
VV			25 "rohové sloupky"		25,000			
VV			25*2 "vzpěry"		50,000			
VV			Mezisoučet		250,000			
7	M	553422650	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 3000/48x1,5 mm	kus	200,000	230,00	46 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 3000/48x1,5 mm					
VV			175*25		200,000			
8	M	553422750	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm	kus	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 02
PP			vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm					
VV			25*2		50,000			
9	M	5534227001	bavoleta na obvodovém oplocení	kus	119,000	169,00	20 111,00	
PP			bavoleta na obvodovém oplocení					
VV			(4,42+12,24+7,0+47,0+21,2+45,0+13,5+6,5+13,5+47,5+11,5+40,2+5,0+9,3)/2,4*1,0		118,275			
VV			0,725		0,725			
VV			Mezisoučet		119,000			
10	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	9,000	800,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2					
VV			9 "1"		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	5534232102	branka vchodová kovová 1200 x 2000 mm - ozn. 1	kus	9,000	4 200,00	37 800,00	
PP								
VV								
			9		9,000			
12	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
VV								
			3		3,000			
VV								
			2		2,000			
VV								
			Mezisoučet		5,000			
13	M	5534234101	brána kovová dvoukřídllová 4000x2500 mm - ozn. 3	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
PP								
VV								
			3		3,000			
14	M	5534234102	brána kovová dvoukřídllová 4000x2500 mm - ozn. 4	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
PP								
VV								
			2		2,000			
15	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	405,760	70,00	28 403,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
VV								
			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu					
VV								
			(4,42+12,24+7,0+47,0+21,2+45,0+13,5+6,5+13,5+47,5+11,5+40,2+5,0+9,3)		283,860			
VV								
			(20,0+7,8+9,5+8,0+5,0*6+11,9+2,0+19,0+6,1+7,6)		121,900			
VV								
			Mezisoučet		405,760			
16	M	3132750401	pletivo poplastované čtvercové oka 50 mm x 2,2 mm x 250 cm	m	405,760	150,00	60 864,00	
PP								
VV								
			pletivo poplastované čtvercové oka 50 mm x 2,2 mm x 250 cm					
D								
		998	Přesun hmot				7 120,00	
17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	47,465	150,00	7 120,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
VV								
			Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m					
D								
		PSV	Práce a dodávky PSV				74 114,00	
D								
		767	Konstrukce zámečnické				74 114,00	
18	K	7676465101	Montáž nerezového uzávěru včetně protizávaží - T20, Z10, Z	kus	5,000	800,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž nerezového uzávěru včetně protizávaží - T20, Z10, 2					
VV			5 "2"		5,000			
19	M	5534124601	uzávěr včetně protizávaží - T20, Z10, 2	kus	5,000	14 000,00	70 000,00	
PP			uzávěr včetně protizávaží - T20, Z10, 2					
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,227	500,00	114,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt:

5 - SO 05 Zpevněné plochy

KSO: Dvůr Králové nad Labem
Místo: CC-CZ: 27.8.2016
Datum: IČ: 15037002
DIČ: CZ15037002
Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029
Uchazeč: STAFI, spol. s r.o.
Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.
Poznámka:

Cena bez DPH		219 866,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	219 866,00	21,00%	46 172,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	266 038,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

5 - SO 05 Zpevněné plochy

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářski

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

219 866,00

HSV - Práce a dodávky HSV

219 866,00

1 - Zemní práce

57 225,00

5 - Komunikace pozemní

150 288,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

560,00

997 - Přesun sutě

1 012,00

998 - Přesun hmot

10 781,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

5 - SO 05 Zpevněné plochy

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 866,00

Práce a dodávky HSV

219 866,00

Zemní práce								
57 225,00								
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	82,389	82,80	6 822,00	CS ÚRS 2016 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3								
82,389								
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	82,389	15,00	1 236,00	CS ÚRS 2016 02
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost								
82,389								
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	82,389	210,00	17 302,00	CS ÚRS 2016 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4								
140,714								
24,064								
164,778								
82,389								
4	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	82,389	15,00	1 236,00	CS ÚRS 2016 02
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost								
82,389								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	164,778	25,00	4 119,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV			fig1		164,778			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 295,560	2,00	6 591,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV			fig1*20		3 295,560			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	164,778	17,20	2 834,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Uložení sypaniny na skládce					
VV			fig1		164,778			
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	164,778	10,00	1 648,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			fig1		164,778			
9	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	157 000	20,00	3 140,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			fig7		157 000			
10	M	103111002	ornice z nákupu VL	m3	31,400	10,00	314,00	
PP			ornice z nákupu VL					
VV			fig7*0,20		31,400			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	157 000	12,00	1 884,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
VV			fig7		157 000			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,280	100,00	628,00	CS ÚRS 2016 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			fig7*0,04		6,280			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	157 000	20,00	3 140,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
VV			157,0		157 000			
VV	fig7		Mezisoučet		157 000			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	422,050	15,00	6 331,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrubněním					
VV			322,0*1,15		370,300			
VV	fig5		Mezisoučet		370,300			
VV			45,0*1,15		51,750			
VV	fig6		Mezisoučet		51,750			
VV			Součet		422,050			
D	5		Komunikace pozemní				150 288,00	
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	422,050	126,00	53 178,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
VV			fig5		370,300			
VV			fig6		51,750			
VV			Mezisoučet		422,050			
16	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	346,150	130,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm					
VV			322,0*1,075		346,150			
17	K	584121111	Osazení silničních dílců z žb do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	45,000	158,00	7 110,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazení silničních dílců z žb do lože z kameniva těženého tl 40 mm					
VV			45,0		45,000			
18	M	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	15,000	3 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm					
VV			45,0/3,0		15,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				560,00	
19	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000	20,00	560,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných					
VV			28		28,000			
D	997		Presun sutě				1 012,00	
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,840	200,00	368,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP Vodorná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km								
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	55,200	5,00	276,00	CS ÚRS 2016 02
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů								
VV 1,84*30 "Přepočtené koeficientem množství" 55,200								
22	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,840	100,00	184,00	CS ÚRS 2016 02
PP Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	1,840	100,00	184,00	CS ÚRS 2016 02
PP Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)								
D 998 Přesun hmot 10 781,00								
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	359,360	30,00	10 781,00	CS ÚRS 2016 02
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.
Objekt:

6 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo: Dvůr Králové nad Labem	Datum: 27.8.2016
Zadavatel:	IČ:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 15037002
STAFI, spol. s r.o.	DIČ: CZ15037002
Projektant:	IČ:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	9,00 0,00	21,00% 2,00 15,00% 0,00
Cena s DPH		11,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

6 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářski

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1,00

VRN2 - Příprava staveniště

1,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1,00

VRN5 - Finanční náklady

1,00

VRN6 - Územní vlivy

1,00

VRN7 - Provozní vlivy

1,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1,00

VRN9 - Ostatní náklady

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.

Objekt:

6 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029

Uchazeč:

STAFI, spol. s r.o.

Datum:

27.8.2016

Projektant:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02

1,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN2 Příprava staveniště

1,00

D	VRN2	Příprava staveniště						
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02

Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště

1,00

D	VRN3	Zařízení staveniště						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02

Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

1,00

D	VRN4	Inženýrská činnost						
4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02

Inženýrská činnost

D VRN5 Finanční náklady


1,00

D	VRN5	Finanční náklady						
5	K	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02

Finanční náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Územní vlivy								
D	VRN6		Územní vlivy				1,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Provozní vlivy								
D	VRN7		Provozní vlivy				1,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Přesun stavebních kapacit								
D	VRN8		Další náklady na pracovníky				1,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Ostatní náklady								
D	VRN9		Ostatní náklady				1,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP								

HARMONOGRAM



Příloha č.4

Předaná dokumentace:

- kopie „územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení“ na akci „Zimoviště gepardů, ZOO Dvůr Králové a.s.“ - č.j.: VÚP/95848-2016/nyj32326-2016/nyj
- 1x výtisk - dokumentace pro provedení stavby na akci „VÝSTAVBA ZIMOVIŠTĚ GEPARDŮ, ZOO Dvůr Králové a.s.“, která by zpracována firmou PROJEKTIS spol. s r.o. pod zak. č. 2361-PP

