

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100 (FRR)

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) „Společnost Brusnice – SOVIS + REKOM“

Správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ: 275 32 208, Pardubická 852/10a, Kukleny,
500 04 Hradec Králové

Účastník společnosti: **REKOM Nový Bydžov, a.s.**, IČ 252 64 737, se sídlem
Barchůvek 2. PSČ 504 01 Měník

IČ: 27532208

DIČ: CZ27532208

zastoupený Petrem Smolou, předsedou představenstva

Lumírem Fiřtíkem, členem představenstva

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, č. účtu: 274673229/0300

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových
krytů vozovek – část IX. „**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část IX., včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4 684 136,84 Kč** vč. **DPH** (slovy

Číslo stavby: 36604

čtyřimilionyšestsetosmdesátčtyřitisícstotřicetšest Korun českých osmdesátčtyři haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 871 187,47 korun českých
DPH (21%)	812 949,37 korun českých
Cena celkem	4 684 136,84 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 Silnice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Silnice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 08. 12. 2016

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

SOVIS
SOVIS CZ, a.s.
Pardubická 102/10a, 550 04 Hradec Králové
IČ: 27533268 DIČ: CZ 27533268

Zhotovitel
Ing. Václav Pišta
obchodní ředitel, na základě plné moci


Název stavby:

" Silnice II. A III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových krytů vozovek - část IX. -
III/28447 křižovatka s III/28450 - H. Brusnice křiž. S III/28442 "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
SO-101	SILNICE	3 982 626,56	0,00	228 914,09	3 753 712,47
SO-151	DIO	43 475,00	0,00	0,00	43 475,00
CENA CELKEM bez DPH		4 100 101,56	0,00	228 914,09	3 871 187,47
DPH 21 %		861 021,33	0,00	48 071,96	812 949,37
CENA CELKEM		4 961 122,89	0,00	276 986,06	4 684 136,84

5



Podpis:  Pardubický úřad
IC: 123456789



Soupis objektů

Stavba: 36604 - III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 3 871 187,47

Objekt	Popis	OC
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	74 000,00
SO 101	Silnice	3 753 712,47
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	43 475,00

Rekapitulace úrovní členění stavby**Stavba: 36604 - III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný****Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč] : 3 871 187,47

OC+DPH [Kč] : 4 684 136,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky		74 000,00	15 540,00	89 540,00
SO 101 - Silnice		3 753 712,47	788 279,62	4 541 992,09
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření		43 475,00	9 129,75	52 604,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Základní cena:

74 000,00 Kč

Cena celková:

74 000,00 Kč

DPH:

15 540,00 Kč

Cena s daní:

89 540,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

74 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H. Brusnice kř. s III/28442 oceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
2 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
3 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	10 500,00	21 000,00
4 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Uhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a najezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	10 500,00	10 500,00
5 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vytýčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě A CENA	KPL	1,000	10 500,00	10 500,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				74 000,00
Celkem:						74 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Základní cena:

3 982 626,56 Kč

Cena celková:

3 753 712,47 Kč

DPH:

788 279,62 Kč

Cena s daní:

4 541 992,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

3 753 712,47 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0	1 014102	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 086,235	160,00	333 797,60
			Zemina a kamení z krajnic a příkopů, hmotnost cca 1,9 t/m3				
			Vybouraná část vozovky 2,2 t/m3				
			Soř z bourané šachty 2,3 t/m3				
		Dodatky:	1	0,000			0,00
			aktuální množství	2 086,235			333 797,60
0		Všeobecné konstrukce a práce					333 797,60
- 1	15 11343	Zemní práce	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	3,750	466,00	1 747,50
			Odstranění vozovky u bourané vpusť a propadlé části křižovatky, vč. odvozu a uložení na skládku				
		Dodatky:	1	-3,750			-1 747,50
			aktuální množství	0,000			0,00
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH		M3	45,565	910,00	41 464,15
			Záfrézování na začátku a konci úseku úpravy, frézování vystuplých výsypů na cca 30% stávající plochy vozovky.				
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu				
		Dodatky:	1	-3,250			-2 957,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí krajnic podél celé trasy š 0,70m, tl. 150 mm	M3	42,315		38 506,65
				286,650	336,00	96 314,40
Dodatky:		I		0,000		0,00
		dodatek č. I				
4 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Prokopání příkopů v délce cca 1600m v objemu 0,5m3/m	M	286,650		96 314,40
				1 600,000	100,00	160 000,00
Dodatky:		I		0,000		0,00
		dodatek č. I				
14 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Výkop pro novou kanalizační šachtu na konci úseku, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	1 600,000		160 000,00
				6,000	175,00	1 050,00
Dodatky:		I		-6,000		-1 050,00
		dodatek č. I				
16 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zpětný zásyp nové šachty vhodnou zeminou se zhutněním	M3	0,000		0,00
				4,800	95,00	456,00
Dodatky:		I		-4,800		-456,00
		dodatek č. I				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný
SO 101 Silnice
SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				294 821,05
			aktuální množství		0,00		0,00
5			Komunikace				
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	15,000	590,00	8 850,00
			Podkladní vrstva vozovky v místě bourané šachty, hutnění po vrstvách 300 mm				
		Dodatky:	dodatek č. 1		-15,000		-8 850,00
			aktuální množství		0,00		0,00
5	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	78,500	105,00	8 242,50
			Napojení stávajících nepevných cest a sjezdů k nemovitostem				
		Dodatky:	dodatek č. 1		-22,786		-2 392,53
			aktuální množství		55,714		5 849,97
6	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	191,100	665,00	127 081,50
			Krajnice z recyklátu v šířce 0,70 m, tl. 100 mm				
		Dodatky:	dodatek č. 1		0,000		0,00
			aktuální množství		191,100		127 081,50
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 450,000	11,00	158 950,00

Stavba:	36604	III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442	oceněný
Objekt:	SO 101	Silnice	
Rozpočet:	SO 101	Silnice	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zaliti spáry po prořiznutí na začátku a konci úseku na napojení na stávající silnici, včetně napojení na větve křížovatky OŽK silnice III/28450 na začátku úseku úpravy	M	31,700	60,00	1 902,00
Dodatky: I dodatek č. I							
					-6,000		-360,00
5		Komunikace			25,700		1 542,00
							3 084 123,82
- 8	18 894445	Potrubi	SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 300MM Nová kanalizační šachta vč. poklopu, výšková úprava k nadvýšené vozovce a napojení potrubí zatrubněných příkopů	KUS	1,000	18 812,48	18 812,48
Dodatky: I dodatek č. I							
					-1,000		-18 812,48
8		Potrubi			0,000		0,00
							0,00
- 9	12 919112	Ostatní konstrukce a práce	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Prořiznutí spáry na začátku a konci úseku na napojení na stávající silnici, včetně napojení na větve křížovatky OŽK silnice III/28450 na začátku úseku úpravy	M	31,700	100,00	3 170,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<i>Dodatky:</i>	I	<i>dodatek č.1</i>		-6,000		-600,00
			aktuální množství		25,700		2 570,00
13	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před vyrovnávkou krajů a pokládkou ložné a obrusné vrstvy	M2	19 650,000	2,00	39 300,00
	<i>Dodatky:</i>	I	<i>dodatek č.1</i>		-450,000		-900,00
			aktuální množství		19 200,000		38 400,00
9			Ostatní konstrukce a práce				40 970,00

Celkem:

3 753 712,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Základní cena: 43 475,00 Kč

Cena celková: 43 475,00 Kč

DPH: 9 129,75 Kč

Cena s daní: 52 604,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 43 475,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 oceněný

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	914124	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	25,000	635,00	15 875,00
			Dočasné značení obížděky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b.c, IP10a a E3a. Odhad cca 25 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby				
	2	914424	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	5,000	4 000,00	20 000,00
			Dočasné značení obížděky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 5 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby				
	3	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábřana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupku, kontrol, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, premístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby	KUS	4,000	1 900,00	7 600,00
9			Ostatní konstrukce a práce				43 475,00

Celkem:

43 475,00