

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“):

Dotaz č. 1:

V rozpočtu „III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa“ v SO 101.1 a SO 101.2 neodpovídá řezání asfaltového krytu k asfaltovým zálivkám.

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Položka č. 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK souvisí s položkou 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE. Tyto položky budou realizovány při dokončení obrusné vrstvy vozovky nebo při opravě poruch, resp. proříznutí na potřebných místech a zalití asf. zálivkou. Položka 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM je řezání do stávajícího krytu dle potřeby.

Dotaz č. 2:

stavba : „III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa“

objekt : SO 201 Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"

oddíl : 0 - Všeobecné konstrukce a práce

3	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	150,000
		dřevěná konstrukce vč.opěr z panelů a násypového tělesa a provizorní cesty z ŠD v tl.200mm vč. geotextílie - montáž, demontáž - kompletní dodávka		
		<i>převedení pěší a cyklo dopravy : 50*3=150,0000 [A]</i>		

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Dotaz: Kromě textu u položky nejsou v zadávací dokumentaci žádné podklady pro ocenění této položky, jak ji ocenit ? Požadujeme doplnění dokumentace.

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

SO 201: 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY

Doplňující specifikace: Jedná se o lávku s průchozí šířkou min. 1,5 m, délkou cca 12 m a oboustranným zábradlím s výplní s rozměry roztečí max. 120 mm, vč. opěr z panelů (předpoklad osazení 3 panelů, vč. zemních prací) a násypového tělesa (předpoklad a

provizorní přístupové cesty z ŠD v tl.200mm vč. geotextilie pro snadnější uvedení do původního stavu - montáž, demontáž - kompletní dodávka. Přesné rozměry určí RDS.

Dotaz č. 3:

stavba : „III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa“

objekt : SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

oddíl : 0 - Všeobecné konstrukce a práce

3	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	180,000
		dřevěná konstrukce vč.opěr z panelů a násypového tělesa a provizorní cesty z ŠD v tl.200mm vč.geotextilie - montáž, demontáž - kompletní dodávka		
		<i>převedení pěší a cyklo dopravy : 60*3=180,0000 [A]</i>		
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		

Dotaz: Kromě textu u položky nejsou v zadávací dokumentaci žádné podklady pro ocenění této položky, jak ji ocenit ? Požadujeme doplnění dokumentace.

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

SO 202: 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY

Doplňující specifikace: Jedná se o lávku s průchozí šířkou min. 1,5 m, délkou cca 8 m a oboustranným zábradlím s výplní s rozměry roztečí max. 120 mm, vč. opěr z panelů (předpoklad osazení 3 panelů, vč. zemních prací) a násypového tělesa (předpoklad a provizorní přístupové cesty z ŠD v tl.200mm vč. geotextilie pro snadnější uvedení do původního stavu - montáž, demontáž - kompletní dodávka. Přesné rozměry určí RDS.

Dotaz č. 4:

V rozpočtu „III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa“ v SO 801 je odkaz na položkový rozpočet, ale ten jsem nikde nenašel. Pouze tabulky inventarizace a kácených dřevin a TZ.

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Odpovědi viz dodatečné informace č. 1 ze dne 7. 11. 2016, která je zveřejněna na profilu zadavatele v odkazu výše uvedené veřejné zakázky.

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_22314.html

Dotaz č. 5:

V SO 102 v položce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM je množství v M3 ale položka POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) je T.

Co platí?

Dodatečná informace na dotaz č. 5:

Položka 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP SI-O (INERTNÍ ODPAD) a 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) – opravena jednotka na M3.

Dotaz č. 6:

V položkách výkazu výměr u:

SO 102 (III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. Etapa)

38	574F78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	405,000
předpokládaná větší úprava příčného sklonu				

a

SO 101.1 (III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3)

61	574D55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM	M2	156,000
OPRAVA PORUCH - ACL16, TL. 60 MM				

jsou modifikované směsi.

Prosíme prověřit, zda má být směs opravdu modifikována?
(i s ohledem na požadavek v poznámce v popise položky v.v.; - dodání směsi v požadované kvalitě).

Dodatečná informace na dotaz č. 6:

Ano, modifikovaná.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací SO 801.1, SO 801.4, SO 801.11 a SO 801.12 Náhradní výsadba - PD III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v Orlických horách, je v položce „výsadba stromu“, uveden vždy konkrétní počet nově vysazovaných stromů. Z dodatečných informací č.1 vyplývá, že se jedná se o položku, ke které je vždy přiložen podrobný položkový rozpočet. Domníváme se tedy, že by v těchto položkách (s kódem 184213A) měla být změněna měrná jednotka z KS na SOUBOR a konkrétní počet vysazovaných stromů by měl být nahrazen množstvím 1. Stejnou formou je např. v rozpočtu vedena položka stejného charakteru, např. u SO 801 Vegetační úpravy, etapa A v PD1 - III/31010 Říčky v Orlických horách. U této položky je také odkaz na samostatný položkový rozpočet a tato položka má m.j. SOUBOR, množství 1. Žádáme Vás proto o opravu položkového výkazu výměr.

Dodatečná informace na dotaz č. 7:

Položka v SO 801.1, SO 801.4, SO 801.11, SO 801.12 změněna na měrnou jednotku SOUBOR v množství 1.

Dotaz č. 8:

Obdrží vybraný uchazeč projektovou dokumentaci také ve formátu .dwg (AutoCAD)?

Dodatečná informace na dotaz č. 8:

Ano, vybraný uchazeč obdrží projektovou dokumentaci ve formátu .dwg.

Dodatečná informace zadavatele č. 9 dle § 49 odst. 4 ZVZ:

V SO 101.8 je položka 91238A – směr sloupky z plast hmot – nástavec na dřevoocelová svodidla. Ve VV chybí položka 911GA – svodidlo dřevoocelové, úroveň zadržení N2.
V SO 101.8 není dřevoocelové svodidlo navrženo. Položka 91238A – SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT je z výkazu výměr smazána.

➤ **Bod 5 Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:**

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**Královéhradecký kraj
podatelna
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové**

Zájemci doručí nabídky na podatelnu zadavatele (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) v úředních dnech pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatních pracovních dnech úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 hod. nebo poštou na shora uvedenou adresu

do 10. 1. 2017 do 10:00 hodin

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem a příjmením uchazeče, adresou, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno:

NEOTVÍRAT – Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány.

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

➤ **Bod 8 Termín a místo pro otevírání obálek se mění následovně:**

Otevírání obálek bude provedeno dne **10. 1. 2017 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti zadavatele č. 4a – P1.412 – Františka Kupky.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Příloha: Soupisy prací

V Hradci Králové 21. 12. 2016

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření