

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci Ing. Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti Pardubice a Janem Škaloudem, vedoucím obchodního oddělení

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VII – III/3191 Kostelec – Zdelov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VII – III/3191 Kostelec – Zdelov**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 984 942,35 Kč vč. DPH** (slovy **dvamilionydevětsetosmdesátčtyřicetdevětsetčtyřicetdva Korun českých třicetpět haléřů**) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35953

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 466 894,50 korun českých
DPH (21%)	518 047,85 korun českých
Cena celkem	2 984 942,35 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 190 DIO, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 190 DIO, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 23. 12. 2016

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

 **SWIETELSKY** ⁴
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Východ
ČR - 393 01 Pelná, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Milan Jiroušek
ředitel oblasti Pardubice


Zhotovitel
Jan Škaloud
vedoucí obchodního oddělení

Název stavby:

„SILNICE II. A III. TŘÍDY OKRESŮ JC, RK, TU - SOUVISLÁ OBNOVA ASFALTOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK - ČÁST VII
III/3171 KOSTELEČ - ZDELOV“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	76 555,49			76 555,49
SO 101	III/3171 Kostelec - Zdelov	2 363 658,24			2 363 658,24
SO 190	DIO	32 320,71	0,00	5 639,94	26 680,77
CENA CELKEM bez DPH		2 472 534,44	0,00	5 639,94	2 466 894,50
DPH 21 %		519 232,23	0,00	1 184,39	518 047,85
CENA CELKEM		2 991 766,67	0,00	6 824,33	2 984 942,35

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaty z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(108)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016
dod. č. I

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 76 555,49 Kč

Cena celková: 76 555,49 Kč

DPH: 16 076,65 Kč

Cena s daní: 92 632,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 76 555,49 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. I

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby, tj. 1050m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	34 155,53	34 155,53
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření asfaltobetonové ohrubné vrstvy pro určení celkových plošných výměr + zaměření vrstev pro určení kubatur sanací. Zaměření po 50 m. Délka stavby 1050 m. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	14 133,32	14 133,32
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	7 066,66	7 066,66
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	4 711,11	9 422,22
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
5	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z	KPL	1,000	11 777,76	11 777,76



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdelov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelcem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0	Všeobecné konstrukce a práce						76 555,49
Celkem:							76 555,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdelov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016
dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdelov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdelov

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 2 363 658,24 Kč

Cena celková: 2 363 658,24 Kč

DPH: 496 368,23 Kč

Cena s daní: 2 860 026,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 363 658,24 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina Počítaná hmotnost 1,80/m ³ . Objem z položek: Objem přepočten na tuny čistič krajnic 1050*2*0,5*0,15*1,8=283,500 [A] čistič příkopů 1050*2*0,5*1,8=1 890,000 [B] Celkem: A+B=2 173,500 [C] <i>Technická specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce	T	2 173,500	58,89	127 997,42
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřezování a: odsouhlasení TDS. suť a hmoty, v místech sanace krajů vozovky: 2*200*1,2*0,25*2,0=240,000 [A] <i>Technická specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce	T	240,000	82,44	19 785,60
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřezování a: odsouhlasení TDS. živoce, penetrační makadam v místech sanací krajů vozovky: 2*200*1,1*0,15*2,5=165,000 [A] <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce	T	165,000	106,00	17 490,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				165 273,02

4	113438		Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřezování a: odsouhlasení TDS: včetně začistištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	160,000	627,17	100 347,20
---	--------	--	---	----	---------	--------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace krajů vozovky: 2*200*1,0*0,4=160,000 [A] <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu odřezování slávejících výsrávek a nerovností, prům. tl. 20 mm 0,020*50*0,3*(5,1+5+4,95+4,95+5,05+5,05+4,9+5,05+5,4+5,3)=15,225 [A] 0,020*50*(5+5)=10,000 [B] 0,020*220*5,0*0,3=6,600 [E] frézování nábeh na ZÚ a KÚ: (5,2*2,0+4,6*2,0)*0,03=0,588 [C] Celkem: A+B+C=32,413 [F] <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	32,413	1 118,89	36 266,58
6	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřezování a: odsouhlasení TDS. vč. odvozu a uložení na mezideponii dodavatele odtěžení zemních krajnic v místech sanací krajů 2*200*0,7*0,5=140,000 [A] <i>Technická specifikace</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapužené i zapužené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepidlost	M3	140,000	297,20	41 608,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpěření a rozeptění vč. přepažování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce dřížena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	12924		ČISTĚNÍ KRAJNICE OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150 mm včetně odvozu a uložení na skládku šířka 2 x 0,50 m 1050*0,5*2=1 050,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 050,000	49,23	51 691,50
8	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu a uložení na skládku 1050*2=2 100,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	2 100,000	86,57	181 797,00
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřízování a odsouhlasení TDS.	M3	140,000	413,07	57 829,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opětovné zřízení zemní krajnice v místech sanací kraje vozovky z materiálu z pol. č. 123736 2*200*0,7*0,5=140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlíčené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřízování a odsouhlasení TDS. zhutnění zemní pláň před položením konstrukčních vrstev ze štěrkodrti: 2*200*1,2=480,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt	M2	480,000	14,88	7 142,40
1			Zemní práce				476 682,48
5			Komunikace				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odřízování a odsouhlasení TDS.	M2	440,000	126,94	55 853,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace krajů vozovky: ŠD 0/32, tl. 150 mm 2*200*1,1=440,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
12	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. sanace krajů vozovky: ŠD 0/63, tl. 250 mm: 2*200*1,2=480,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	480,000	212,55	102 024,00
13	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM výšková úprava sjezdů, do 100 mm, z frézinku 5*6,0*1,0=30,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	30,000	57,98	1 739,40
14	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nakupované ŠD 0/32, tl. 150 mm 1050*0,50*2=1 050,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 050,000	88,85	93 292,50
15	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 264,000	11,19	58 904,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdešov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,3 kg/m3 zbytkového asfaltu, pod obrusnou vrstvou 50*(5,1+5+4,95+4,95+5,05+5,05+4,9+5,05+5,4+5,3+5,0+4,95+5,1+4,95+4,75+4,9)+30*4,8+220*5=5 264,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
16	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m3 zbytkového asfaltu, na vyfrézovaný povrch, pod vyrovnávkou 2*1,0*400+0,3*50*(5,4+5,3)+2*50*5,0+2*1,0*230+2*1,0*220=2 360,500 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 360,500	15,08	35 596,34
17	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50 mm 1050*5=5 250,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 250,000	189,81	996 502,50
18	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S vyrovnávací vrstva ACL 16+, prům. tl. 50 mm (2*1,0*400+100*1,0+330*2*1,0)*0,050+220*2*1,0*0,050=100 000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	100,000	3 355,24	335 524,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdelov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdelov
Rozpočet: SO 101 III/3171 Kostelec - Zdelov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					1 679 436,50
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pořiznutí příčné spáry na ZÚ a KÚ v novém krytu: 5,2+5,0=10,200 [A] pořiznutí příčné spáry na UÚ a KÚ před frézováním: 5,2+5,0=10,200 [B] Celkem: A+B=20,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody.	M	20,400	96,88	1 976,35
20	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 zalití příčné spáry v novém krytu na ZÚ a KÚ asfaltovou modifikovanou zálivkou 5,2+5,0=10,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	10,200	141,33	1 441,57
21	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění vozovky před pokládkou vyrovnávky a před pokládkou obrusné vrstvy 5264*2=10 528,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	10 528,000	3,69	38 848,32
9		Ostatní konstrukce a práce					42 266,24
Celkem:							2 363 658,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdelov (SWIETELSKY stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt: SO 190 DIO
Rozpočet: SO 190 DIO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 32 320,71 Kč

Cena celková: 26 680,77 Kč

DPH: 5 602,96 Kč

Cena s daní: 32 283,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 680,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
 Objekt: SO 190 DIO
 Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM B1: 2=2,000 [A] E12: 2=2,000 [B] IS11c dle potřeby: 4+6=10,000 [C] IS11b: 5=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=19,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	19,000	259,11	4 923,09
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 914122: 19=19,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	19,000	235,56	4 475,64
3	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ dle pol. 914122: 19*60=1 140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 140,000	7,07	8 059,80
ZBV:							
Dodatek č. 1					-342,000		-2 417,94
				aktuální množství	798,000		5 641,86
4	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IS11a: 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem	KUS	2,000	588,89	1 177,78

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
 Objekt: SO 190 DIO
 Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914223		- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 914222: 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	588,89	1 177,78
6	914229		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ dle pol. 914222 po celou dobu výstavby: 2*60=120,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	120,000	21,20	2 544,00
ZBV:							
Dodatek č. 1					-36,000		-763,20
				aktuální množství	84,000		1 780,80
7	916132		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražná souprava na Z2 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	176,87	353,34
8	916133		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ dle pol. 916132: 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	117,78	235,56
9	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ dle pol. 916132 po celou dobu výstavby: 2*60=120,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	120,000	35,33	4 239,60
ZBV:							
Dodatek č. 1					-36,000		-1 271,88

Stavba:	J5953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SW IETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpání 10/2016 dod. č. 1
Objekt:	SO 190 DIO
Rozpočet:	SO 190 DIO

 **Aspe**
36 | 10

Stavba:	35953 III/3171 Kostelec - Zdešov (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) od zhotovitele čerpaní 10/2016 dod. č. 1
Objekt:	SO 190 DIO
Rozpočet:	SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol. 916352 po celou dobu výstavby: 10*60=600,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
	ZBV:						
			<i>Dodatek č.1</i>		-180,000		-847,80
			aktuální množství		420,000		1 978,20
9	Ostatní konstrukce a práce						26 680,77
Celkem:							26 680,77