

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2016**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M-SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 10800015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část X.**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část X.**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4 628 223,91 Kč vč. DPH** (slovy čtyřmilionyšestsetdvacetosmtisícdevětšestdvacet tři Korun českých devadesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: X. část 36522

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 824 978,44 korun českých
DPH (21%)	803 245,47 korun českých
Cena celkem	4 628 223,91 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 Silnice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Silnice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne

03. 01. 2017

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15



Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman



Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Babka  
výkonný ředitel

**M - SILNICE a.s.**

Parubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Husova 95C/13, 500 02 Hradec Králové 77

**Název stavby:**  
**"Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových krytů vozovek - část X. - III/28450 Zvičina "**

**Rekapitulace ceny po změně č. 1**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	VŠEOBEBVNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
SO-101	SILNICE	3 984 440,68	0,00	318 382,24	3 666 058,44
SO-151	DIO	28 420,00	0,00	0,00	28 420,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>4 143 360,68</b>	<b>0,00</b>	<b>318 382,24</b>	<b>3 824 978,44</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>870 105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66 860,27</b>	<b>803 245,47</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>5 013 466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>385 242,51</b>	<b>4 628 223,91</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 130 500,00 Kč

**Cena celková:** 130 500,00 Kč

**DPH:** 27 405,00 Kč

**Cena s daní:** 157 905,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 130 500,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
II			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
		Technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
2	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
3	02981		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	20 000,00	40 000,00
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lévek a nájezdů, apod.  Trasy pro pěši v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  PEVNÁ CENA	KPL	1,000	26 000,00	26 000,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Technická specifikace</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vytýčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	23 000,00	23 000,00
			<i>Technická specifikace</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				130 500,00
<b>Celkem:</b>							<b>130 500,00</b>

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:  
 Zhotovitel dokumentace:  
 Zhotovitel:

Základní cena: 3 984 440,68 Kč

Cena celková: 3 666 058,44 Kč

DPH: 769 872,27 Kč

Cena s daní: 4 435 930,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 666 058,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		<b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b> Zemina a kamení z krajnic a příkopů, hmotnost cca 1,9 t/m3  Odkop z krajnic: 1850*2*0,5*0,1*1,9=351,5000 [A] Odkop z příkopů: 500*0,25*1,9=237,5000 [B] Celkem: A+B=589,0000 [C]  <i>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>	T	589,000	150,00	88 350,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>88 350,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
2	11372		<b>FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</b> Záfrézování na začátku a konci úseku úpravy, frézování vystouplých výsprav na cca 30% stávající plochy vozovky, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovilele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu  Zafrézování na napojení na MK: (2*5*4)*0,04=1,6000 [A] Frézování výsprav na trase v š. 20 mm, odhad 30% plochy: 0,30*0,02*8323,25=49,9395 [B] Celkem: A+B=51,5395 [C]  <i>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	51,540	1 260,00	64 940,40
3	12920		<b>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</b> Seřznutí krajnic podél celé trasy š 0,5m, š. 100 mm  1850*2*0,5*0,1=185,0000 [A]  <i>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</i>	M3	185,000	385,00	71 225,00
4	12931		<b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</b> Průkopání příkopů v nejnětější míře, délka cca 500m  <i>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</i>	M	500,000	105,00	52 500,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>188 665,40</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
5	56363		<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</b> Napojení stávajících nebezpečných cest a sjezdů k nemovitostem  km 0,2 - 0,3_4*2=8,0000 [A] km 0,4 - 0,5_5*1+6*1=17,0000 [B] km 0,5 - 0,6_5*1+1,5*1=6,5000 [C] km 0,6 - 0,7_10*1+5*1+4*1+1,5*1+4*1+4*1+12*1+1,5*1+5*1+2*5*1+4*1+1,5*1=62,5000 [D] km 0,7 - 0,8_5*1+6*1+4*1+4*1=19,0000 [E] km 0,8 - 0,9_4*1+6*1+5*1+6*1+6*1+6*1+5*1+2*5*1=48,0000 [F] km 0,9 - 1_0_4*1+5*1+10*1=19,0000 [G] km 1,0 - 1_1_4*1,5=6,0000 [H] km 1,1 - 1_2_4*1,5=6,0000 [I] km 1,4 - 1_5_13*2+4*1=30,0000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=222,0000 [K]  <i>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, nátěry</i>	M2	222,000	56,00	12 432,00
6	56960		<b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</b> Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, š. 100 mm  1850*2*0,5*0,1=185,0000 [A]  <i>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, nátěry</i>	M3	185,000	720,00	133 200,00
7	572214		<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</b> Množství 0,4kg/m2 po vyžděpení	M2	16 834,000	11,00	185 174,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičlna (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pod ložnou vrstvou: 8510,75=8 510,7500 [A] Pod obrusnou vrstvou: 8323,25=8 323,2500 [B] Celkem: A+B=16 834,0000 [C]				
		Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574A04		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S</b> Obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm, položení v celé šířce bez středové epáry Šířky dle zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od konce liniového staničení Plocha obrusné vrstvy: km 0,000 - 0,100: 100*3,4=340,0000 [A] km 0,100 - 1,800: průměrná šířka 4,4 m: 1700*4,4=7 480,0000 [B] km 1,800 - 1,850: úsek před křižovatkou s III/28447: 50*(4,2+6,5)*0,5=267,5000 [C] km 1,850 - 1,875: úsek v křižovatce: 25*(6,5+3,0)*0,5=118,7500 [D] Obrusná vrstva připojovací větve v křižovatce: 18*6,5=117,0000 [E] Celkem plocha silnice: A+B+C+D+E=8 323,2500 [F] Celkem kubatura: F*0,04=332,9300 [H]	M3	332,930	4 180,00	1 394 976,70
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	574C06		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</b> Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 50 mm (minimální tl. v ose 35 mm) Plocha ložné vrstvy vozovky: 8323,25+1875*2*0,05=8 510,7500 [A] Celkem kubatura: A*0,05=425,5375 [B]	M3	425,538	4 020,00	1 710 662,76
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičlna (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	001	Méněpráce		-51,679		-207 749,58
			aktuální množství		373,859		1 502 913,18
10	577401		<b>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL</b> Napojení na sousední nemovitosti a asfaltovým vjazdem a MK z ACO 11, dílčí vyrovnávky větších propadů vozovky z ACO 8 SJEZDY A NAPOJENÍ NA MK: km 0,0 - 0_1_napojení u rozhledny na parkoviště a restauraci 1,0*(3,4+2,0+0,8+0,6,0)=37,4000 [A] km 0,1 - 0_2_1,0*30,0=30,0000 [B] km 0,4 - 0_5_6 p. 172 2,0*6,0=12,0000 [C] km 0,5 - 0_6_napojení na mk 2*3,0*4,5=27,0000 [D] km 0,7 - 0_8_napojení cesty u čp 167 2,0*6,0=12,0000 [E] čp 156 2,0*10,0=20,0000 [F], škola čp 161 0,5*3,0=1,5000 [G] km 0,8 - 0_9_sběrné mislo 2,5*12,0=30,0000 [H], napojení cesty 3,0*6,0=18,0000 [I], čp 177 0,5*4,0=2,0000 [J] km 0,9 - 1_0_napojení cesty 6,0*5,0=30,0000 [K] Celkem sjezdy a napojení: prům. tl. 60 mm: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,06=13,1940 [L]	M3	49,694	4 280,00	212 690,32
			VYROVNÁVKY: km 0,0 - 0_1_2*1,0*30*0,04=2,4000 [M] km 0,1 - 0_2_2*1,0*30*0,04=2,4000 [N] km 0,2 - 0_3_1,0*30*0,03=0,9000 [O] km 0,4 - 0_5_1,0*(20+20)*0,03=1,2000 [P] km 0,5 - 0_6_1,5*(20+20)*0,03=1,8000 [Q] km 0,7 - 0_8_1,0*(30+30)*0,03=1,8000 [R] km 0,9 - 1_8_2*700*0,5*0,03=21,0000 [S] Celkem vyrovnávky + rezerva: (M+N+O+P+Q+R+S+5,0)=36,5000 [T] Celkem kubatura: L+T=49,6940 [U]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	001	Méněpráce		-24,847		-106 345,16
					aktuální množství	24,847	106 345,16
11	58910		<b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b> Zalítí spáry po prořiznutí na začátku a konci úseku 7*7+2*5=31,0000 [A] rezerva na případně pracovní páry etapizace provedení krytu: 3*4,5=13,5000 [B] Celkem: A+B=44,5000 [C] Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	44,500	110,00	4 895,00
	ZBV:	001	Méněpráce		-24,500		-2 695,00
					aktuální množství	20,000	2 200,00
5			<b>Komunikace</b>				<b>3 337 241,04</b>
9	12 919112		<b>Ostatní konstrukce a práce</b> <b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</b> Prořiznutí spáry na začátku a konci úseku a napojení na slávající MK na obec	M	44,500	65,00	2 892,50

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)  
 Objekt: SO 101 Silnice  
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třebihošť 3*7+2*5=31,0000 [A] rezerva na případně pracovní páry etapizace provedení krytu: 3*4,5=13,5000 [B] Celkem: A+B=44,5000 [C] Technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spolřebý vody				
	ZBV:	001	Méněpráce		-24,500		-1 592,50
					aktuální množství	20,000	1 300,00
13	93808		<b>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM</b> Očištění vozovky před pokládkou ložné a obrusné vrstvy 8510,75+8323,25=16 834,0000 [A] Technická specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	16 834,000	3,00	50 502,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>51 802,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>3 666 058,44</b>



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 28 420,00 Kč

Cena celková: 28 420,00 Kč

DPH: 5 968,20 Kč

Cena s daní: 34 388,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 28 420,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36522 III/28450 Zvičina (M - SILNICE a.s.)

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD. MONT. DEMONT Dočasné značení objíždky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b.c. Odhad cca 16 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	16,000	850,00	13 600,00
2	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD. MONT. DEMONT Dočasné značení objíždky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a. Odhad cca 3 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	3 820,00	11 460,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	1 680,00	3 360,00
9			Ostatní konstrukce a práce				28 420,00

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	J6522 III/20450 Zvičha (M - SILNICE a.s.)
Objekt:	SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Pař.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>28 420,00</b>