



1.NP



- POPIS:**
- 1 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
 - 2 - V ZATEPLENÍ BUDE POUŽITA POLYSTYRENOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TLOUŠTKY 160 MM
 - 3 - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ JE V TLOUŠTCE 30 MM
 - 4 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ATIKY, OKAPY A SVODY BUDOU PROVEDENY Z BEZÚDRŽBOVÉHO MATERIÁLU (NAPŘ. POPLASTOVANÝ PLECH). PROVEDENÍ V SOULADU S ČSN 73 3610
 - 5 - VYNECHÁNÍ IZOLACE V MÍSTĚ ELEKTROZÁŠUVKY
 - 6 - VYNECHÁNÍ IZOLACE V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ VODOVODU
 - 7 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ MAKROLONOVÉ STRŠKY NAD VSTUPEM
 - 8 - ZÚŽENÍ IZOLACE NA TL.30 MM V DÉLCE 1 M Z DŮVODU OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
 - 9 - ÚPRAVA PLOTU - POSUN SLOUPKU O 200 MM OD FASÁDY
 - 10 - ZATEPLENÍ VSTUPNÍ ČÁSTI BUDE MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ - POŽADAVEK PBR
 - 11 - BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA OKNECH PROTI VANDALISMU A NÁSILNÉMU VNIKUTÍ



PROFESE		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR:	ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KHK p.o.		
STAVBA		ČÍS.ZAKÁZKY	1238/00/0
ZZS - VÝJEZDOVÉ STŘEDISKO JAROMĚŘ		DRUH PROJEKTU	DPS
NÁRODNÍ Č.P.416		DATUM	03/2016
ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU		FORMÁT A4	6
		MĚŘITKO	1: 50
NÁZEV VÝKRESU		REVIZE	
		ČÁST	Č. VÝKRESU
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		D.1.1	AR. 9