




POHLED VÝCHODNÍ




POHLED ZÁPADNÍ




POHLED SEVERNÍ




POHLED JIŽNÍ



KOTEVNÍ PLÁN - OBLAST NÁROŽÍ (9 KS/M2)



KOTEVNÍ PLÁN - PLOCHA FASÁDY (6 KS/M2)



POPIS:

- (A) - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- V ZATEPLENÍ BUDE POUŽITA POLYSTYRENOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TLOUŠTKY 160 MM
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ JE V TLOUŠTCE 30 MM
- (B) - ZATEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI OBJEKTU - SOKLU JE PROVEDENO Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL.130-140 MM V ZÁVISLOSTI NA ŠÍŘCE PŘEDSTUPUJÍCÍ ČÁSTI SOKLU PŘED FASÁDU. VÝŠKA ZATEPLENÍ SOKLU JE CCA 300 MM (POSLEDNÍ ŘADA PÍSKOVCOVÝCH TVÁRNIC)
- (C) - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ATIKY, OKAPY A SVODY BUDOU PROVEDENY Z BEZÚDRŽBOVÉHO MATERIÁLU (NAPŘ. POPLASTOVANÝ PLECH). PROVEDENÍ V SOULADU S ČSN 73 3610
- (D) - ZPĚTNÁ MONTÁŽ MAKROLONOVÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
- (E) - VYNECHÁNÍ V ZATEPLENÍ - ZÁSUVKY ELEKTRO, VÝVOD VODY, ELEKTROKRABÍČKA PROSTUP OLEMOVAT PLECHOVOU LIŠTOU ("U" PROFIL S OSAZENÝMI KRYCÍMI DVÍŘKY V PLASTOVÉM PROVEDENÍ)
- (F) - ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ NA FASÁDĚ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ "HR" BLESKOSVOD, "SAT" SATELIT, "ZN" ZNAČKA, CEDULE, "EL" ZVONKY, "VZT" ODTAH VENTILÁTORU
- (G) - OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY ELEKTROPILÍŘE POPLASTOVANÝM PLECHEM (Š. 700 MM, R.Š. 286 MM)
- (H) - OCHRANA SKLA BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VANDALISMU A NÁSILNÉMU VNIKUTÍ

POČET HMOZDINEK V ETICS:
OKRAJOVÉ PÁSMO NA FASÁDÁCH JE V ŠÍŘCE 1,5 M
9 KS/M2 - OKRAJOVÉ PÁSMO
6 KS/M2 - PLOCHA
PROVEDENÍ ODRHOVÝCH ZKOUŠEK, KONTROLU PEVNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY PROVEDE DODAVATEL
MŮŽE BÝT POUŽIT KTERÝKOLIV CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.
VŠECHNY MATERIÁLY, KTERÉ BUDOU POUŽÍVÁNY PŘI ZATEPLOVÁNÍ MUSÍ MÍT CERTIFIKACI NA KVALITATIVNÍ TRÍDU A (CERTIFIKACE ČECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV) NEBO CERTIFIKACI DLE NOREM ETA (ETAG 004)

PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR:	ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KHK p.o.		
STAVBA		ČÍS.ZAKÁZKY	1238/00/0
ZZS - VÝJEZDOVÉ STŘEDISKO JAROMĚŘ NÁRODNÍ Č.P.416		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	03/2016
		FORMÁT A4	3
ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU		MĚŘITKO	1: 100
NÁZEV VÝKRESU		REVIZE	
POHLEDY - NOVÝ STAV		ČÁST	Č. VÝKRESU
		D.1.1	AR.13