

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Mělnická bouda – stavební úpravy ubytovací části – Pec pod Sněžkou
Zadavatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 001 95 201
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Při oceňování položkového rozpočtu bylo kolegyní zjištěno, že do rozpočtu vzt nejde vepisovat, protože je uzamčený. Prosím o kontrolu a nápravu.

Odpověď na dotaz č. 1

Přílohou této dodatečné informace je odemčený výkaz výměr vzt, který je nedílnou přílohou tohoto dokumentu jako příloha č. 1. Zároveň tato příloha nahrazuje původní soubor - Výkaz výměr SPECIFIKACE VZT, který byl součástí přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 2

Součástí projektové dokumentace je i tabulka Výplně otvorů, tato tabulka se neshoduje počtem kusů s výkazem výměr. Jedná se o dveře 600/1970 mm, dle této tabulky je těchto dveří 15 kusů, ve výkazu výměr jsou tyto dveře specifikovány pol.č. 71 a 72 vždy 15 kusů.

Odpověď na dotaz č. 2

Tabulka výplní otvorů a výkresy podlaží souhlasí. Ve výkazu výměr omylem zdvojena položka 71 a 72. Platí položka 72 – 15 ks. **Položka č. 71 dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 60x197 cm výkazu výměr– souboru: „Výkaz výměr DRUPOS201704 - MĚLNICKÁ BOUDA - PEC P. SN.- STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍ ČÁSTI [zadání].xls“ není předmětem této veřejné zakázky a účastníci ji ocení nulovou hodnotou.**

Upravený výkaz výměr - Výkaz výměr DRUPOS201704 - MĚLNICKÁ BOUDA - PEC P. SN.- STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍ ČÁSTI [zadání].xls je přílohou tohoto dokumentu jako příloha č. 2. Zároveň tato příloha nahrazuje původní soubor, který byl součástí přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr D1.4.EL Elektrická zařízení

- Elektromontáže pol. č. 22 – není zřejmé o jaký materiál se jedná
- Materiály pol.č. 13 – není zřejmé o jaký materiál se jedná
- Elektromontáže pol. č. 27 – jedná se o zapojení ventilátorů? položka má 9 ks, ale transformátorů s doběhem je 27 ks
- Elektromontáže pol. č. 28, 29 – není v PD specifikováno o jaký typ regulace VZD se jedná (typový, atypový, chybí bližší specifikace)

- Materiály pol. č. 33, 34 – není v PD specifikováno o jaký typ regulace VZD se jedná
- Elektromontáže pol. č. 32 – nikde není blíže specifikováno
- Materiály pol. č. 36 – nikde není blíže specifikováno
- Elektromontáže pol. č. 33 – nikde není blíže specifikováno (kde budou zásuvky, počet a délka kabeláže)
- Materiály pol. č. 37 - nikde není blíže specifikováno
- Elektromontáže pol. č. 34 – nikde není blíže specifikováno (kde budou zásuvky, počet a délka kabeláže, WIFI,...)
- Materiály pol. č. 38 - nikde není blíže specifikováno
- Elektromontáže pol. č. 41, 42 ,43 – zcela chybí PD rozvaděčů, není specifikováno v PD

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel k dotazu č. 3 sděluje následující:

- k Elektromontáže pol. č. 22: pospojování hlavní Cu25mm2 – cca 150m, doplňující Cu 4mm4 – cca 450m;
- k Materiály pol. č. 13 - pospojování hlavní Cu25mm2 – cca 150m, doplňující Cu 4mm4 – cca 450m;
- k Elektromontáže pol. č. 27 - položek VZD pro připojení je opravdu celkem 9 ks, dále je zde 27ks talířových ventilů které se napojují z transformátorů s doběhem v dodávce elektro;
- k Elektromontáže pol. č. 28, 29 - bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci VZD, jež je obsahem přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, propojení dle montážního předpisu výrobce, jde pouze o kabelové propojení, všechny prvky včetně rozvaděčů jsou v dodávce VZD;
- k Materiály pol. č. 33, 34 - bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci VZD, jež je obsahem přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, propojení dle montážního předpisu výrobce, jde pouze o kabelové propojení, všechny prvky včetně rozvaděčů jsou v dodávce VZD;
- k Elektromontáže pol. č. 32 - bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci UT, jež je obsahem přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, rozvaděč regulace kotelny s ekvitermní regulací a kabeláž;
- k Materiály pol. č. 36 - bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, rozvaděč regulace kotelny (4 okruhy, z toho 3 směšované s 3-cestným ventilem a čerpadlem s el.otáčkami a jeden okruh přímý pro VZD jen s čerpadlem s el.otáčkami, regulace ekvitermní), k tomu čidlo venkovní teploty, čidla teploty na potrubí a potřebná kabeláž;
- k Elektromontáže pol. č. 33 – součástí nabídky dodavatelé ocení 21 zásuvek STA a 1200m koax.kabelu;
- k Materiály pol. č. 37 - součástí nabídky dodavatelé ocení 21 zásuvek STA a 1200m koax.kabelu;
- k Elektromontáže pol. č. 34 - součástí nabídky dodavatelé ocení 8x WIFI router (2x na každé patro) a 250m kabelu UTP;
- k Materiály pol. č. 38 - součástí nabídky dodavatelé ocení 8x WIFI router (2x na každé patro) a 250m kabelu UTP

- k Elektromontáži pol. č. 41, 42 ,43 - níže zadavatel uvádím požadavky na rozvaděče:
 - RH1 – skříňový, 160A, 2 pole (600/2000+100/400), 2 přívody (hlavní a záložní), havarijní vypínání (central stop a total stop)
 - Přepěťová ochrany typ 1+2, přípojnice hlavního pospojování HEP
 - Jističe : 2x 16C/3, 4x 25B/3, 1x 32B/3, 2x 40B/3, 1x80B/3, 1x 10B/1, 1x 10C/1, 1x16B/1N/0,03-A
 - 4x vývod pro požární ventilátor na CHÚC + UPS
 - rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
 - RMS01 – oceloplechový pod omítku, 40A, přepěťová ochrany typ 2, 3x proudový chránič 40/3N/0,03-A
 - Jističe : 12x 10B/1, 12x 16B/1, 5x 10B/3, 2x 16B/3
 - rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
 - RM1 – oceloplechový pod omítku, 80A, přepěťová ochrany typ 2, 1x proudový chránič 40/3N/0,03-A
 - Jističe : 2x 10B/1, 8x 16B/1, 6x 16B/3, 2x 25B/3, 1x 40B/3
 - rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
 - RS1 – oceloplechový pod omítku, 40A, přepěťová ochrany typ 2, 2x proudový chránič 40/3N/0,03-A
 - Jističe : 13x 10B/1, 8x 16B/1
 - rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
- Ještě upřesnění k systému napájení – z objektu Solomon jsou vyvedeny 2 kabely AYKY 4x70, jeden je standardní napájení a druhý zálohovaný z DA na Solomonu. Z hlavního rozvaděče RH1 budou vyvedeny do rozvaděčů RMS01, RM1 a RS1-RS3 dva vývody. Záložní vývody budou sloužit pro napájení osvětlení, požárních ventilátorů a vybraných zařízení.

Místo a doba pro podání nabídek

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 7. 2017 v 12:00 hod.** Místo pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle výzvy k podání nabídek.

Příloha

příloha č. 1 - Výkaz výměr SPECIFIKACE VZT _DI_2

příloha č. 2 - Výkaz výměr DRUPOS201704 - MĚLNICKÁ BOUDA - PEC P. SN.- STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍ ČÁSTI [zadání]_DI_2

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 30. 6. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací