

Rozpočet

Investor:	STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA, Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno.	Uživatel:	SZŠ KOPIDLNO DOMOV MLÁDEŽE.
Stavba:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA MLÁDEŽE VE STŘEDNÍ ŠKOLE	Název akce:	Výměna střechy
Příloha PD:	D.1.4.3.3-01	Zak. číslo:	16H-03
Vypracoval:	Róbert Mojžiš, ITAC - projekce el. zařízení, Brožíkova 610/3, 500 12 Hradec Králové, IČ: 64217272, DIČ: CZ64217272	Datum:	1.4.2016

Materiál

Číslo	Kategorie	Popis	Typ	Počet/ jedn.	Jedn. cena	Celk. bez DPH
1	Ochrana před bleskem a přep.	drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AlMgSi T/4	30 kg		
2	Ochrana před bleskem a přep.	drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	Drát 10 FeZn	10 kg		
3	Ochrana před bleskem a přep.	jímací tyč	JR 1,0 AlMgSi	2 kus		
4	Ochrana před bleskem a přep.	svorka univerzální	SU	110 kus		
5	Ochrana před bleskem a přep.	svorka spojovací	SS	8 kus		
6	Ochrana před bleskem a přep.	svorka zkušební	Sza	3 kus		
7	Ochrana před bleskem a přep.	svorka připojovací	SPc	2 kus		
8	Ochrana před bleskem a přep.	svorka k jímací tyči	SJ	2 kus		
9	Ochrana před bleskem a přep.	podpěra vedení et.	PV 17ppp	36 kus		
10	Ochrana před bleskem a přep.	podp. ved. na ploché stř.	PV 21d	95 kus		
11	Ochrana před bleskem a přep.	držák ochr. úhelníku	DUDa-27	6 kus		
12	Ochrana před bleskem a přep.	ochranný úhelník	OU 1,7	3 kus		
13	Ochrana před bleskem a přep.	štítek označení č.1	Štítek č.1	1 kus		
14	Ochrana před bleskem a přep.	štítek označení č.2	Štítek č.2	1 kus		
15	Ochrana před bleskem a přep.	štítek označení č.3	Štítek č.3	1 kus		
16	Ochrana před bleskem a přep.	podstavec betonový 9kg	PB 9	2 kus		
17	Ochrana před bleskem a přep.	barva ochr. nátěru gumoasfalt	Bitumer 5L	1 kus		

Materiálové náklady bez DPH:	Kč
Sazba DPH:	%
Hodnota DPH:	Kč
Materiálové náklady včetně DPH:	Kč

Elektromontážní práce:

Číslo	Text	Počet/ jedn.	Norma	Celk. bez DPH
1	Montáž jímacích tyčí vč. podstavce	2	kus	
2	Montáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami průměr do 10 mm	230	m	
3	Montáž hromosvodných podpěr ochr. úh. do zdiva	12	kus	
4	Montáž podpěr na plochou střechu	22	kus	
5	Montáž ochr. úhelníku	3	kus	
6	Montáž hromosvodných svorek s 1 šroubem typ SU	110	kus	
7	Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS	8	kus	
8	Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS	8	kus	
9	Montáž hromosvodných svorek se 4 šrouby typ SJ	2	kus	
10	Montáž hromosvodných svorek zkušebních 2 šrouby typ Sza	3	kus	

Pomocné práce:

Číslo	Text	Počet/ jedn.	Norma	Celk. bez DPH
1	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných průměr 8 mm	42	kus	
2	Nátěry , ošetření vývodů zemničů	3	kus	

Revize:

Číslo	Oddíl	Položka	Text	Počet/ jedn.	Jednotk. cena	Celk. bez DPH
1	R09	901001	Celková prohlídka hromosvodu	1	kus	
2	R05	580505062	Měření zemního odporu svodu - přes 2 do 8 s	3	kus	

Náklady na práce bez DPH:	Kč
Sazba DPH:	%
Hodnota DPH:	Kč
Náklady práce vč. DPH:	Kč

Celková cenová rekapitulace:

Výsledná cena bez DPH:

Kč

Výsledná hodnota DPH:

Kč

Výsledná cena včetně DPH:

Kč

Zaokrouhleno:

Kč