

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-0345650287/0100

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Jiří Strnad

e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 495 817 366

(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

ASJ s.r.o.

se sídlem / místem podnikání č. p. 8, 503 12 Světí

Zastoupená/ý: Jiří Švub, jednatel

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 12651

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 128014022/0300

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu:

Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč. inženýrských sítí – LDN

Opočno

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních a provozně - technických: Ing. Jiří Strnad, tel.: +420 727 826 870, jstrnad@kr-kralovehradecky.cz,
- b) ve věcech organizace na stavbě: MUDr. Vladimír Zima, tel.: 724 200 810, Věra Pivcová, tel.: 702 021 466.
- c) zástupce objednatele na místě plnění (technický dozor): Michal Novák, tel.: 777 112 321
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: *Jiří Švub*
- b) ve věcech technických: *Jiří Švub, Ing. Jiří Marek*
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: *Ing. Jiří Marek, Ladislav Dědek*
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku: *Ladislav Dědek*

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.7.2017 předložená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč. inženýrských sítí – LDN Opočno**.

Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří součást této smlouvy, přičemž příloha č.1 je její oddělenou součástí:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;

- d) překontroloval případná vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – **Rekonstrukce garáže, skladů a zpevněných ploch včetně inženýrských sítí, p.č. 445, 447/1 a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami, Nádražní 521, 517 73 Opočno.**

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu skladů a garáží a úpravy stávajících zpevněných ploch .

Stávající ocelovo - dřevěná část stavby se sklady bude zdemolována a na jejím místě postaven nový ocelový objekt se sklady.

Zděná část stavby bude zachována. Dochází k výměně podlahové a střešní konstrukce. Dále jsou upraveny a vyměněny okna a dveřní otvory. V celém objektu bude provedena nová elektroinstalace.

Architektonické řešení vychází z funkce navržené stavby. Jedná se o jednopodlažní stavbu s pultovou střechou.

Nově budované ocelové sklady jsou oplášťeny trapézovým plechem.

Fasáda objektu je navržena štuková s bílým fasádním nátěrem. V soklové části z východní strany bude zachován kamenné zdivo. Jižní a západní fasáda bude omítnuta i v soklové části a natažena mozaikovou fasádní omítkou.

Součástí veřejné zakázky je i provedení nových a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a sítí.

Odvodnění ploch bude příčným sklonem do uličních vpustí a okolního terénu.

Stavební práce budou zahrnovat:

- a) Odstranění stávajících povrchů a podkladních vrstev
- b) Osazení žulových obrub
- c) Příprava HTÚ a zemní pláň
- d) Osazení stávajících uličních vpustí a zřízení přípojek dešťové kanalizace
- e) Zřízení konstrukčních vrstev jednotlivých povrchů
- f) Dláždění zámkovou dlažbou a žulovými kostkami
- g) Úprava zelených ploch a uvedení okolí stavby do původního stavu

4.2 Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele, práce nelze provádět: od 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne. Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením LDN.

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení, je nezbytné provést taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací.

Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu LDN musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.4 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště,
- provádění a řízení stavebních prací,
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- vedení deníku stavby,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele,
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení,
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- 4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.10 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.12 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:
- Doba realizace: v celkové délce max. 14 týdnů ode dne předání staveniště.
Místo plnění: Nádražní 521, 517 73 Opočno, pozemky p.č. 445, 447/1 a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami
- 5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6 Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce,

režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem.....2 616 613,- Kč bez DPH (slovy: dva milióny šest set šestnáct tisíc šest set třináct korun českých)

DPH (21%) 549 489,- Kč

Celkem 3 166 102,- Kč s DPH

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy.

- 6.4 Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena předně dle ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky a upravená koeficientem vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní a předpokládané ceny dle zadávací dokumentace bez DPH. V tomto případě činí 0,89 (2 616 613,- / 2 951 007,56 Kč). Pokud konkrétní položka v ceníku ÚRS obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem objednatele. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.4 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se **řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů** za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a **zaplatit poddodavateli přímo**, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny názvem projektu a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13.
- 7.7 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

- 8.2.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.2.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.2.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.2.8 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.2.9 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.2.10 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.2.11 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.2.12 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.2.13 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.3 Použití poddodavatelů

- 8.3.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.3.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.3.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.3.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.

- 8.3.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.4 Harmonogram

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou

dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasně provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které zhotovitel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): 495 404 008 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: asj@asj.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 30.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nezačínání stavby do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy je 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.5 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.6 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.7 Smluvní pokuty dle čl. 7.4 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.8 V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za

každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. V případě nedodržení termínů, stanovených ve dnech, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
 - 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
 - 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
 - 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20% vzhledem k nedokončenosti díla. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv dle příslušných právních předpisů a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- 14.7 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 3 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.10 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.11 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.12 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.13 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16


Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
- 16.10 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 7.8.2017, číslo usnesení PK/27/1180/2017.


14. 08. 2017
V Hradci Králové dne

Za objednatele:


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

14. 08. 2017
Ve Světí, dne

Za zhotovitele:


Jiří Švub, jednatel společnosti

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadáni)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Opočno
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
Rozpočet číslo	17-37	Dne	13.07.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	737 218,33	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 303 443,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	152 402,83	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	423 549,12	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 616 613,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 2 616 613,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 616 613,00	549 489,00

Cena s DPH 3 166 102,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Opočno

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
17-37	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)	2 616 613,00	0,00	549 489,00	3 166 102,00
D.1.1a - Architekt	D.1.1a - Architektonicko ...	1 352 184,00	0,00	283 959,00	1 636 143,00
D.1.1b - Bourání - o	D.1.1b - Bourání - ocelov...	53 743,00	0,00	11 286,00	65 029,00
D.1.4. - Elektroinst	D.1.4. - Elektroinstalace	123 532,00	0,00	25 942,00	149 474,00
D.2 - Komunikace a z	D.2 - Komunikace a zpevně...	779 980,00	0,00	163 796,00	943 776,00
D.3 - Kanalizace	D.3 - Kanalizace	116 508,00	0,00	24 467,00	140 975,00
D.4 - Elektro NN	D.4 - Elektro NN	51 360,00	0,00	10 786,00	62 146,00
SU - Sadové úpravy S	SU - Sadové úpravy SU01-03	34 306,00	0,00	7 204,00	41 510,00
VRN - Vedlejší rozpo	VRN - Vedlejší rozpočtové...	105 000,00	0,00	22 050,00	127 050,00
Celkem		2616613,00	0,00	549489,00	3166102,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Název objektu

D.1.1a - Architektonicko ...

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.07.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	409 485,49	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	385 768,34	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	146 231,83	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	410 698,32	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 352 183,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 352 184,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 352 184,00	283 959,00

Cena s DPH 1 636 143,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)
Objekt: D.1.1a - Architektonicko ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

795 253,83

154,509

1

Zemní práce

31 762,01

0,000

1	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	66,430	16,02	1 064,21	0,000
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm					
2	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,268	26,28	33,32	0,000
		Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
3	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15,801	77,94	1 231,53	0,000
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,325	509,40	6 278,36	0,000
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
5	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,325	144,90	1 785,89	0,000
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,220	30,06	457,51	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,784	204,30	4 450,47	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	261,408	15,48	4 046,60	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,610	48,87	371,90	0,000
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
10	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	21,784	13,41	292,12	0,000
		Uložení sypání na skládky					
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	39,211	280,00	10 979,08	0,000
		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	6,342	71,55	453,77	0,000
		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
13	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,680	25,02	317,25	0,000
		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakládání

50 862,98

48,443

14	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 <i>Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8</i>	m2	127,060	5,27	669,61	0,000
15	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku <i>Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného</i>	m3	6,567	686,70	4 509,56	13,003
16	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 <i>Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25</i>	m3	14,427	2 403,00	34 668,08	35,394
17	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů <i>Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení</i>	m2	45,115	195,30	8 810,96	0,046
18	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů <i>Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění</i>	m2	45,115	48,87	2 204,77	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

123 286,16

11,465

19	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC <i>Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou</i>	m3	3,058	3 537,00	10 816,15	5,741
20	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 <i>Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva 150 mm</i>	m2	6,280	586,80	3 685,10	2,177
21	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 <i>Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15</i>	m3	1,960	3 195,00	6 262,20	3,547
22	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcl z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m <i>Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m</i>	m2	56,386	237,00	13 363,48	0,000
23	R15402	Trapézový poplastovaný plech TR35/207/0.75 <i>Trapézový poplastovaný plech TR35/207/0.75</i>	m2	62,025	427,20	26 497,08	0,000
24	342191911	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn <i>Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn</i>	kg	436,161	46,89	20 451,59	0,000
25	R15403	tenkostěnný profil 142 C 20 <i>tenkostěnný profil 142 C 20</i>	kg	179,332	78,00	13 987,90	0,000
26	R15404	tenkostěnný profil 142 C 16 <i>tenkostěnný profil 142 C 16</i>	kg	256,829	78,00	20 032,66	0,000
27	R0301	Dozdění nebo dopěnění mezi vinami střešního plechu <i>Dozdění nebo dopěnění mezi vinami střešního plechu</i>	bm	13,000	630,00	8 190,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

185 718,96

14,755

28	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 <i>Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm</i>	t	0,791	7 120,00	5 631,92	0,014
29	130109800	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm <i>ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm</i>	t	0,791	24 090,00	19 055,19	0,791
30	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 <i>Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25</i>	m3	5,480	2 619,00	14 352,12	13,445
31	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců <i>Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení</i>	m2	28,000	246,60	6 904,80	0,145
32	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců <i>Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění</i>	m2	28,000	53,82	1 506,96	0,000
33	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 <i>Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</i>	t	0,280	30 080,00	8 422,40	0,295
34	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,063	29 680,00	1 869,84	0,066

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		Výztuž nadzákladových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
35	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	168,677	225,00	37 952,33	0,000
		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
36	R15402	Trapézový poplastovaný plech TR35/207/0.75	m2	89,845	391,60	35 183,30	0,000
		Trapézový poplastovaný plech TR35/207/0.75					
37	R15401	trapézový plech TR 150/280/0,75, pozinkovaný	m2	95,700	379,50	36 318,15	0,000
		trapézový plech TR 150/280/0,75, pozinkovaný					
38	444191911	Montáž pomocných a kotevních prvků pro krytiny ocelových střech	kg	223,587	42,84	9 578,47	0,000
		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech					
39	R15405	tenkostěnný profil 142 Z 15	kg	223,587	40,00	8 943,48	0,000
		tenkostěnný profil 142 Z 15					

5

Komunikace pozemní

32 537,70 38,483

40	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	61,390	108,00	6 630,12	24,851
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
41	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	59,790	200,70	11 999,85	5,037
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
42	R0501	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - kladení do betonu	m2	1,600	750,00	1 200,00	0,000
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - kladení do betonu					
43	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní (šedá)	m2	61,390	207,00	12 707,73	8,595
		Betonová dlažba s rovnou hranou tl. 60mm, šedá					

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

135 075,72 41,299

44	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	114,515	124,20	14 222,76	0,806
		Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn					
45	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	114,515	59,85	6 853,72	0,842
		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
46	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	114,515	256,80	29 407,45	2,105
		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svíslých konstrukcí stěn					
47	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,700	20,43	1 342,25	0,008
		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
48	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,122	41,13	457,45	0,003
		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
49	621325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%	m2	35,250	121,50	4 282,88	0,442
		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
50	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	2,818	115,20	324,63	0,020
		Vyplnění spár vnějších povrchů z cihel, cementovou maltou stěn					
51	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene	m2	3,450	65,97	227,60	0,013
		Vyplnění spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn					
52	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,568	52,83	980,95	0,136
		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
53	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,568	262,90	4 881,53	0,489
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
54	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn <i>Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn</i>	m2	2,818	327,60	923,18	0,010
55	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn <i>Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn</i>	m2	51,000	233,00	11 883,00	0,137
56	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou</i>	m2	11,122	27,36	304,30	0,001
57	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou <i>Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím</i>	m2	53,818	26,02	1 400,34	0,000
58	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu <i>Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého</i>	m2	3,450	230,40	794,88	0,021
59	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 <i>Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20</i>	m3	5,254	2 997,00	15 746,24	11,855
60	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25</i>	m3	9,851	2 853,00	28 104,90	24,167
61	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu <i>Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm</i>	m3	5,254	680,40	3 574,82	0,000
62	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže <i>Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm</i>	m3	9,851	51,66	508,90	0,000
63	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 <i>Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo Bst 500</i>	t	0,230	32 940,00	7 576,20	0,240
64	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v do 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem <i>Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky do 100 mm, šířky 10 mm</i>	m	45,650	27,99	1 277,74	0,004
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						101 394,38	0,064
65	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes do 3,5 m</i>	m2	221,970	49,59	11 007,49	0,047
66	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce <i>Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží</i>	m2	138,970	59,94	8 329,86	0,006
67	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 <i>Odvětrání svislé plastovými troubarmi montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm</i>	kus	2,000	25,20	50,40	0,000
68	R001	Plastová větrací hlavice průměr 110 mm vč. podružovacího potrubí dl. 0,5m a těsnící pvc manžety <i>Plastová větrací hlavice průměr 110 mm vč. podružovacího potrubí dl. 0,5m a těsnící pvc manžety</i>	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,000
69	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm <i>Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm - ke kotvení použita nerezová závitová tyč</i>	kus	48,000	145,80	6 998,40	0,012
70	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>Bourání základů z betonu prostého</i>	m3	3,322	2 268,00	7 534,30	0,000
71	961055111	Bourání základů ze ŽB <i>Bourání základů z betonu železového</i>	m3	0,640	4 680,00	2 995,20	0,000
72	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 <i>Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3</i>	m3	3,882	520,20	2 019,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
73	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 <i>Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3</i>	m3	0,633	2 970,00	1 880,01	0,000
74	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavíci <i>Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavíci včetně snesení bez podchyzení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo nýtovaných</i>	t	0,248	1 278,00	314,39	0,000
75	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvární tl do 150 mm <i>Bourání zdíva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvární, tl. do 150 mm</i>	m2	3,595	134,10	482,09	0,000
76	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm <i>Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm</i>	m3	11,790	1 809,00	21 328,11	0,000
77	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm <i>Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm</i>	m3	3,500	2 142,00	7 497,00	0,000
78	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného hmotnosti do 55 kg/m <i>Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdívu cihelném, hmotnosti do 55 kg/m</i>	t	0,587	2 488,00	1 447,54	0,000
79	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2</i>	m3	2,170	2 034,00	4 413,78	0,000
80	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm <i>Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm</i>	m3	6,643	1 080,00	7 174,44	0,000
81	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 <i>Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2</i>	m2	13,535	123,60	1 672,93	0,000
82	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 <i>Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2</i>	m2	7,053	103,68	731,26	0,000
83	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % <i>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %</i>	m2	107,689	58,32	6 280,42	0,000
84	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% <i>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %</i>	m2	2,818	49,32	138,98	0,000
85	978023261	Vyškrabání spár zdíva kamenného kyklopského a ostatního <i>Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva kamenného kyklopského a ostatního</i>	m2	3,450	31,41	108,36	0,000
86	R0901	Přenosný hasicí přístroj včetně držáku na zeď a revize - Práškový 183 B <i>Přenosný hasicí přístroj včetně držáku na zeď a revize - Práškový 183 B</i>	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	0,000
87	R0902	Přenosný hasicí přístroj včetně držáku na zeď a revize - Sněhový 113B <i>Přenosný hasicí přístroj včetně držáku na zeď a revize - Sněhový 113B</i>	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	0,000
997 Přesun sutě						105 678,66	0,000
88	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace <i>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>	t	69,048	314,10	21 687,98	0,000
89	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	69,048	189,00	13 050,07	0,000
90	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1 450,008	8,21	11 904,57	0,000
91	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) <i>Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)</i>	t	69,048	855,00	59 036,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)
směsného

998 Přesun hmot 28 937,26 0,000

92	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	131,533	220,00	28 937,26	0,000
<i>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m</i>							

PSV Práce a dodávky PSV 556 930,15 4,575

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 647,95 0,441

93	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	65,670	10,24	672,48	0,000
<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním</i>							
94	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,020	43,83	0,88	0,000
<i>lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg</i>							
95	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,565	15,48	70,67	0,000
<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním</i>							
96	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,002	43,83	0,09	0,000
<i>lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg</i>							
97	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	66,430	9,18	609,83	0,000
<i>Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V</i>							
98	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	65,670	81,00	5 319,27	0,026
<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V</i>							
99	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	78,804	118,80	9 361,92	0,386
<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp</i>							
100	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,565	83,70	382,09	0,002
<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S</i>							
101	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	5,478	138,60	759,26	0,027
<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp</i>							
102	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	171,765	2,75	471,49	0,000

712 Pevňákové krytiny 38 614,38 0,000

103	R71201	D+M mechanicky kotvené PVC střešní hydroizolace tl. 1,5mm s klasifikací Broof T3 vč. dodávky doplňků (lišty, klíny z MVV...)	m2	107,700	350,00	37 695,00	0,000
<i>D+M mechanicky kotvené PVC střešní hydroizolace tl. 1,5mm s klasifikací Broof T3 vč. dodávky doplňků (lišty, klíny z MVV...)</i>							
104	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny pevnákové v objektech v do 6 m	%	376,950	2,44	919,38	0,000

713 Izolace tepelné 59 099,42 3,031

105	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,760	90,90	432,68	0,006
<i>Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá</i>							
106	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu 140 mm	m2	4,855	480,60	2 333,31	0,020
<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140 mm</i>							
107	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	174,000	23,67	4 118,58	0,000
<i>Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá</i>							
108	631515000	deska minerální izolační střešní tl.80 mm	m2	88,740	230,40	20 445,70	1,420
<i>deska izolační minerální plochých střešních nepochozích pevnosti 70 kPa 7-0.039 tl.80 mm</i>							
109	631514720	deska minerální izolační tuhá tl.120 mm	m2	87,000	311,40	27 091,80	1,566

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		deska izolační minerální plochých střeš nepochozích ?-0.038 tl.120 mm, pevnost 50 kpa					
110	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	87,000	24,84	2 161,08	0,001
111	283233140	fólie PE, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	95,700	16,61	1 589,58	0,019
112	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	581,727	1,59	926,89	0,000

762

Konstrukce tesařské

10 656,25

0,183

113	762341013	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných Bednění a laťování bednění střeš rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných 15 mm na sraz, tloušťky desky	m2	4,760	241,20	1 148,11	0,047
114	762341017	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných Bednění a laťování bednění střeš rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných 25 mm na sraz, tloušťky desky	m2	8,449	357,30	3 018,83	0,136
115	R76201	M+D separační vrstvy M+D separační vrstvy	m2	3,689	180,00	664,02	0,000
116	R76202	M+D geotextilie M+D geotextilie	m2	8,925	40,00	357,00	0,000
117	R76203	M+D epdm těsnící pásy M+D epdm těsnící pásy	m	11,900	120,00	1 428,00	0,000
118	R76204	M+D hranolu 60/40 vč. hloubkové impregnace M+D hranolu 60/40 vč. hloubkové impregnace	m	11,900	300,00	3 570,00	0,000
119	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	101,860	4,62	470,29	0,000

764

Konstrukce klempířské

80 845,74

0,418

120	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,150	107,10	765,77	0,000
121	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,700	47,16	598,93	0,000
122	764004861	Demontáž svodu do suti Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,850	36,72	104,65	0,000
123	764011620	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	5,000	182,70	913,50	0,004
124	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	15,000	197,10	2 956,50	0,014
125	764212636	Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětmou lištou rš 500 mm	m	14,000	453,60	6 350,40	0,061
126	764212649	Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětmou lištou rš 800 mm	m	2,000	798,60	1 597,20	0,014
127	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm	m	12,000	274,50	3 294,00	0,027
128	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	18,000	719,10	12 943,80	0,043
129	764215603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm	m	2,500	434,70	1 086,75	0,007
130	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,500	526,50	1 842,75	0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
131	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm <i>Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm</i>	m	29,500	866,00	25 547,00	0,167
132	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm <i>Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm</i>	m	30,000	534,60	16 038,00	0,052
133	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm <i>Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm</i>	kus	2,000	405,90	811,80	0,001
134	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm <i>Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm</i>	m	8,500	576,90	4 903,65	0,018
135	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	797,547	1,37	1 091,04	0,000

766 Konstrukce truhlářské

7 549,95 0,000

136	R766O01	M+D plastového okna O01 vč. kování, vnitřního a venkovního parapetu - bližší specifikace ve výpisu výrobků <i>M+D plastového okna O01 vč. kování, vnitřního a venkovního parapetu</i>	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
137	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	75,000	0,67	49,95	0,000

767 Konstrukce zámečnické

292 774,51 0,000

138	R76701	D+M ocelových nosných rámu vč. ztužení <i>D+M ocelových nosných rámu vč. ztužení</i>	kg	1 047,000	120,00	125 640,00	0,000
139	R767D01	M+D ocelových dvoukřídlých vrat D01 - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových dvoukřídlých vrat D01 - specifikace ve výpisu materiálu, vč. dodávky prvku O1</i>	kus	1,000	35 160,00	35 160,00	0,000
140	R767D02a	M+D ocelových dvoukřídlých vrat D02a - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových dvoukřídlých vrat D02a - specifikace ve výpisu materiálu</i>	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	0,000
141	R767D02b	M+D ocelových dvoukřídlých vrat D02b - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových dvoukřídlých vrat D02b - specifikace ve výpisu materiálu, vč. dodávky prvku O1</i>	kus	1,000	19 100,00	19 100,00	0,000
142	R767D03	M+D ocelových dvoukřídlých vrat D03 - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových dvoukřídlých vrat D03 - specifikace ve výpisu materiálu, vč. dodávky prvku O1</i>	kus	2,000	19 600,00	39 200,00	0,000
143	R767D04	M+D ocelových jednokřídlých dveří D04 - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových jednokřídlých dveří D04 - specifikace ve výpisu materiálu, včetně dodávky prvku O1</i>	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	0,000
144	R767D05	M+D ocelových jednokřídlých dveří D05 - specifikace ve výpisu materiálu <i>M+D ocelových jednokřídlých dveří D05 - specifikace ve výpisu materiálu, včetně dodávky prvku O1</i>	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	0,000
145	R767O3	M+D hliníkové větrací turbínové hlavice průměru 300, včetně těsnící manžety <i>M+D hliníkové větrací turbínové hlavice průměru 300, včetně těsnící manžety</i>	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	0,000
146	R767O4	Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hi <i>Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hi</i>	kus	46,000	360,00	16 560,00	0,000
147	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 892,600	1,22	3 514,51	0,000

777 Podlahy lité

41 927,24 0,445

148	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy <i>Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení</i>	m2	70,235	2,92	205,09	0,000
149	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy <i>Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí</i>	m2	70,235	9,71	681,98	0,000
150	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy <i>Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)</i>	m	45,650	44,10	2 013,17	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
151	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad <i>Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý</i>	m2	70,235	98,50	6 918,15	0,021
152	777611151	Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch <i>Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový</i>	m2	70,235	151,00	10 605,49	0,017
153	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem <i>Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem</i>	m2	70,235	75,90	5 330,84	0,246
154	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy <i>Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní</i>	m2	70,235	163,00	11 448,31	0,018
155	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl <i>Napojení na stěnu nebo sokl fablonem z epoxidové stěrky piněné pískem tuhé</i>	m	45,650	98,80	4 510,22	0,142
156	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	417,133	0,51	213,99	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

7 814,71 0,056

157	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	114,515	3,55	406,53	0,000
158	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí <i>Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah</i>	m2	53,100	3,55	188,51	0,000
159	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m <i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	55,755	18,50	1 031,47	0,000
160	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m <i>Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80</i>	m2	10,725	4,73	50,73	0,000
161	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m <i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	11,261	14,80	166,66	0,000
162	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	114,515	17,91	2 050,96	0,023
163	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m <i>Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	114,515	34,23	3 919,85	0,033

Celkem

1 352 183,98 159,084

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Název objektu

D.1.1b - Bourání - ocelov...

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.07.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 458,86	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	37 284,62	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 743,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 53 743,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	53 743,00	11 286,00

Cena s DPH 65 029,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)
 Objekt: D.1.1b - Bourání - ocelov...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 53 743,48 0,000

1 Zemní práce 4 561,06 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	57,830	62,85	3 634,62	0,000
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

2	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	57,830	16,02	926,44	0,000
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 341,69 0,000

3	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,080	83,79	90,49	0,000
---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

4	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	48,000	171,90	8 251,20	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

997 Přesun sutě 40 840,73 0,000

5	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	36,094	314,10	11 337,13	0,000
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,094	189,00	6 821,77	0,000
---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	757,974	8,21	6 222,97	0,000
---	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,094	456,00	16 458,86	0,000
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Celkem 53 743,48 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Název objektu D.1.4. - Elektroinstalace

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

13.07.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	123 532,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	123 532,00		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 123 532,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	123 532,00	25 942,00

Cena s DPH 149 474,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: D.1.4. - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Svítidla včetně zdrojů 15 780,00 0,000

1	Pol1	Svítidlo zářivkové 2x36W,IP65 Svítidlo zářivkové 2x36W,IP65	ks	11,000	1 280,00	13 880,00	0,000
2	Pol2	Svítidlo halogen 1x150W Svítidlo halogen 1x150W	ks	3,000	640,00	1 920,00	0,000

D2 SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 36 900,00 0,000

3	Pol3	rozvaděč RMS.1 rozvaděč RMS.1	ks	1,000	36 900,00	36 900,00	0,000
---	------	----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

D3 Vypínace, zásuvky 5 420,00 0,000

4	Pol4	Vypínač 230V/10A IP20-IP44 Vypínač 230V/10A IP20-IP44	ks	11,000	135,00	1 485,00	0,000
5	Pol5	Zásuvky 230V/16A IP44 Zásuvky 230V/16A IP44	ks	5,000	227,00	1 135,00	0,000
6	Pol6	Zásuvky 3x400V/16A IP44 Zásuvky 3x400V/16A IP44	ks	3,000	650,00	1 950,00	0,000
7	Pol7	Krabice 6455-11 Krabice 6455-11	ks	10,000	85,00	850,00	0,000

D4 kabely (CYKY) SILOVÉ KABELY 8 970,00 0,000

8	Pol8	3x1.5 mm2 pevně 3x1.5 mm2 pevně	m	250,000	21,00	5 250,00	0,000
9	Pol9	3x 2,5 3x 2,5	m	80,000	26,00	2 080,00	0,000
10	Pol10	5x 2,5 5x 2,5	m	40,000	41,00	1 640,00	0,000

D5 Žlaby 12 650,00 0,000

11	Pol11	Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém	m	40,000	185,00	7 400,00	0,000
12	Pol12	Kabelový žlab drátěný 60x50 včetně podpěr Kabelový žlab drátěný 60x50 včetně podpěr	m	50,000	105,00	5 250,00	0,000

D6 UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČÍCH 600,00 0,000

13	Pol13	Do 2,5 mm2 Do 2,5 mm2	ks	40,000	15,00	600,00	0,000
----	-------	--------------------------	----	--------	-------	--------	-------

D7 OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ 3 680,00 0,000

14	Pol14	FeZn30x4 (1.0 kg/m) kr pevně FeZn30x4 (1.0 kg/m) kr pevně	m	80,000	46,00	3 680,00	0,000
----	-------	--	---	--------	-------	----------	-------

D8 OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ 9 250,00 0,000

15	Pol15	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	30,000	35,00	1 050,00	0,000
----	-------	--	---	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	Pol16	AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně <i>AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně</i>	m	100,000	82,00	8 200,00	0,000

D9 JIMACI TYC (CSN 357612) 3 692,00 0,000

17	Pol17	1,0m-+osazení <i>1,0m-+osazení</i>	ks	8,000	245,00	1 960,00	0,000
18	Pol18	Zemní tyč ZT02 <i>Zemní tyč ZT02</i>	ks	4,000	433,00	1 732,00	0,000

D10 SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI 11 300,00 0,000

19	Pol19	SS,SO,SZ,SP spojovací+ podpěry <i>SS,SO,SZ,SP spojovací+ podpěry</i>	ks	160,000	65,00	10 400,00	0,000
20	Pol20	ochranné úhelníky <i>ochranné úhelníky</i>	ks	4,000	225,00	900,00	0,000

D11 MONTAZNI PRACE 60,00 0,000

21	Pol21	Sítěk pro označení svodu <i>Sítěk pro označení svodu</i>	ks	4,000	15,00	60,00	0,000
----	-------	---	----	-------	-------	-------	-------

D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 2 530,00 0,000

22	Pol22	Demontáž stávající elektroinstalace <i>Demontáž stávající elektroinstalace</i>	hod	10,000	230,00	2 300,00	0,000
23	Pol23	Zkušební provoz <i>Zkušební provoz</i>	hod	1,000	230,00	230,00	0,000

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

D13 4 200,00 0,000

24	Pol24	Revizní technik <i>Revizní technik</i>	hod	12,000	350,00	4 200,00	0,000
----	-------	---	-----	--------	--------	----------	-------

D14 Ostatní 8 500,00 0,000

25	Pol25	PPV <i>PPV</i>	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
26	Pol26	Dodav. Dokumentace <i>Dodav. Dokumentace</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem 123 532,00 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

asj.
stavební firma

Název stavby	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)	JKSO	
Název objektu	D.2 - Komunikace a zpevně...	EČO	
		Místo	
		IČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		13.07.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	291 490,84	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	488 489,46	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		779 980,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 779 980,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	779 980,00	163 796,00

Cena s DPH 943 776,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: D.2 - Komunikace a zpevně..

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

779 980,30

278,360

1

Zemní práce

87 850,73

0,000

1	113108111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky <i>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky</i>	m2	14,350	53,55	768,44	0,000
2	113106511.1	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva - odvoz na mezideponii ke zpětnému využití <i>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva téženého</i>	m2	572,100	55,00	31 465,50	0,000
3	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva <i>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva téženého</i>	m2	27,030	25,68	694,13	0,000
4	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců <i>Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů</i>	m2	45,000	44,37	1 998,65	0,000
5	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva téženého <i>Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téženého</i>	m3	9,000	193,50	1 741,50	0,000
6	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých <i>Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>	m	170,350	90,00	15 331,50	0,000
7	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>	m	10,760	44,28	476,45	0,000
8	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	37,400	111,60	4 173,84	0,000
9	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>	m3	37,400	24,75	925,65	0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>	m3	37,400	204,30	7 640,82	0,000
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m</i>	m3	448,800	15,48	6 947,42	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	37,400	13,41	501,53	0,000
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	67,320	182,00	12 252,24	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)							
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	293,800	9,99	2 935,06	0,000
5 Komunikace pozemní						434 875,02	278,360
15	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,030	139,00	6 815,17	18,533
16	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	67,000	269,00	18 023,00	29,901
17	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	67,000	373,00	24 991,00	31,381
18	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	572,100	40,80	23 227,26	33,805
19	567132111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	46,530	311,00	14 470,83	19,016
20	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	639,100	422,40	269 955,84	117,403
21	583801590	kostka dlažební velká, žulová kostka velká ŽD tloušťky kostka dlažební velká, žulová kostka velká ŽD tloušťky	t	14,565	3 312,00	48 239,28	14,565
22	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	2,500	413,00	1 032,50	0,459
23	583801200	kostka dlažební drobná, žulová kostka malá tl. 60mm kostka dlažební drobná, žulová kostka malá tl. 60mm	t	0,100	2 952,00	295,20	0,100
24	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	46,530	288,00	13 400,64	4,821
25	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	46,530	310,00	14 424,30	8,375
8 Trubní vedení						5 000,00	0,000
26	R89901	Výšková úprava kanalizační šachty, popř. UV Výšková úprava kanalizační šachty, popř. UV	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 184,04	0,000
27	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	170,350	26,55	4 522,79	0,000
28	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládce, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	572,100	19,26	11 018,65	0,000
29	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	12,000	53,55	642,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou

997 Přesun sutě

199 235,34 0,000

30	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	197,583	39,60	7 824,29	0,000
31	997221561.1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km - odvoz na mezideponii <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	270,000	45,00	12 150,00	0,000
32	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	4 149,243	9,99	41 450,94	0,000
33	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí</i>	t	197,583	131,40	25 962,41	0,000
34	997221611.1	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - odvoz z mezideponie <i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí</i>	t	135,000	161,11	21 749,85	0,000
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i>	t	197,583	456,00	90 097,85	0,000

998 Přesun hmot

36 835,17 0,000

36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným <i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	181,633	202,80	36 835,17	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem

779 980,30 278,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)	JKSO	
Název objektu	D.3 - Kanalizace	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		13.07.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 990,83	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	84 494,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 171,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 850,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		116 507,52	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 116 508,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	116 508,00	24 467,00

Cena s DPH 140 975,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dolčžka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: D.3 - Kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				97 485,72	18,886
1		Zemní práce				42 588,66	15,683
1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	10,125	601,70	6 092,21	0,000
2	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 <i>Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3</i>	m3	5,063	40,92	207,18	0,000
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</i>	m3	15,000	480,00	6 900,00	0,000
4	132212209	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3 <i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3</i>	m3	7,500	166,10	1 245,75	0,000
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m <i>Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</i>	m2	57,000	102,52	5 843,64	0,048
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m <i>Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</i>	m2	57,000	18,48	1 053,36	0,000
7	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m <i>Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m</i>	m3	10,125	45,54	461,09	0,005
8	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m <i>Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m</i>	m3	10,125	10,05	101,76	0,000
9	181101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</i>	m3	25,125	81,18	2 039,65	0,000
10	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>	m3	10,325	249,70	2 578,15	0,000
11	182701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>	m3	123,900	18,92	2 344,19	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	10,325	16,39	169,23	0,000
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce <i>Poplatek za uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	18,585	154,00	2 862,09	0,000
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>	m3	14,800	87,45	1 294,26	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu</i>	m3	8,270	510,40	4 221,01	0,000
16	583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr. <i>kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.</i>	t	15,630	331,10	5 175,09	15,630
4 Vodorovné konstrukce						1 617,72	3,167
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného <i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm</i>	m3	1,675	965,80	1 617,72	3,167
8 Trubní vedení						25 311,00	0,036
18	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 <i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160</i>	m	10,000	468,60	4 686,00	0,036
19	892000012	Zaměření trasy potrubí <i>Zaměření trasy potrubí</i>	m	10,000	385,00	3 850,00	0,000
20	892001500	Nápojení na stávající kanalizaci do potrubí do DN 300 mm, do revizní šachty, odbočka, průvrt, apod. <i>Nápojení na stávající kanalizaci do potrubí do DN 300 mm, do revizní šachty, odbočka, průvrt, apod.</i>	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	0,000
21	892011000	Podchycení svodu dešťové kanalizace <i>Podchycení svodu dešťové kanalizace</i>	soubor	3,000	2 750,00	8 250,00	0,000
22	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí <i>Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí</i>	m	10,000	27,50	275,00	0,000
99 Přesun hmot						27 968,34	0,000
23	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop <i>Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m</i>	t	30,894	905,30	27 968,34	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						19 021,80	0,005
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						19 021,80	0,005
24	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 <i>Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125</i>	kus	3,000	2 332,00	6 996,00	0,005
25	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300 <i>Pročištění ležatých svodů do DN 300</i>	m	60,000	200,43	12 025,80	0,000
Celkem						116 507,52	18,890

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Název objektu

D.4 - Elektro NN

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00						
2		Montáž	51 360,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		51 360,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 51 360,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 360,00	10 786,00

Cena s DPH 62 146,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: D.4 - Elektro NN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		Pojistky				135,00	0,000
1	Pol27	Pojistky E33/35A <i>Pojistky E33/35A</i>	ks	3,000	45,00	135,00	0,000
D2		kabely (CYKY) SILOVÉ KABELY				4 275,00	0,000
2	Pol28	4x10 mm2 pevně <i>4x10 mm2 pevně</i>	m	45,000	95,00	4 275,00	0,000
D3		UKONCENI VODICU V ROZVADECICH				1 000,00	0,000
3	Pol29	Do 16 mm2 <i>Do 16 mm2</i>	ks	8,000	125,00	1 000,00	0,000
D4		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				4 200,00	0,000
4	Pol24	Revizní technik <i>Revizní technik</i>	hod	12,000	350,00	4 200,00	0,000
D5		Zemní práce				33 250,00	0,000
5	Pol30	Zemní práce, pískové lože, výstražná folie <i>Zemní práce, pískové lože, výstražná folie</i>	m	35,000	950,00	33 250,00	0,000
D6		Ostatní				8 500,00	0,000
6	Pol31	PPV <i>PPV</i>	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
7	Pol32	Dodav. Dokumentace <i>Dodav. Dokumentace</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
Celkem						51 360,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Název objektu SU - Sadové úpravy SU01-03

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 792,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	27 514,09	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 306,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 306,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 306,00	7 204,00

Cena s DPH 41 510,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)
 Objekt: SU - Sadové úpravy SU01-03

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 34 306,40 9,670

1 Zemní práce 27 657,31 9,670

1	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy <i>Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm</i>	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
2	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy <i>Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm</i>	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	0,000
3	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy <i>Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm</i>	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	0,000
4	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 <i>Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	30,000	19,26	577,80	0,000
5	181301103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm</i>	m2	30,000	48,96	1 468,80	0,000
6	103641010	zemina pro terénní úpravy - omnice <i>zemina pro terénní úpravy - omnice</i>	t	9,600	477,00	4 579,20	9,600
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	30,000	13,86	415,80	0,000
8	005724100	osivo směs travní parková <i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,450	81,81	36,81	0,000
9	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3</i>	kus	5,000	416,70	2 083,50	0,000
10	103715100	substrát zahradnický B 70 I bal.PE <i>substrát zahradnický B 70 I bal.PE</i>	kus	1,000	102,60	102,60	0,025
11	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 <i>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm</i>	kus	5,000	86,22	431,10	0,000
12	026603210	Borovice kleč /Pinus mugo-Pumilio/ 30 - 40 cm, ZB <i>Borovice kleč /Pinus mugo-Pumilio/ 30 - 40 cm, ZB</i>	kus	5,000	413,10	2 065,50	0,045
13	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 <i>Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	kus	5,000	53,82	269,10	0,000
14	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko</i>	m2	30,000	1,57	47,10	0,000

998 Přesun hmot 6 649,09 0,000

15	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m <i>Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m</i>	t	9,670	687,60	6 649,09	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

34 306,40

9,670

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

asj.
stavební firma

Název stavby	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)	JKSO	
Název objektu	VRN - Vedlejší rozpočtové...	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	13.07.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	105 000,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		105 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 105 000,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	105 000,00	22 050,00
								Cena s DPH 127 050,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	0,000
1	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
<i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce</i>							
VRN3		Zařízení staveniště				95 000,00	0,000
2	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	0,000
<i>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>							
Celkem						105 000,00	0,000

Harmonogram prací

stavba: Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč.inženýrských sítí -LDN Opočno

popis stav. prací /týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
předání staveniště a zahájení prací														
bourací a demontážní práce														
práce HSV														
práce PSV														
ukončení prací														
uklid staveniště														
předání díla														

dne : 14.7.2017

Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o.

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světla 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281661, DIČ: CZ25231851

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč. inženýrských sítí – LDN Opočno
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	ASJ s.r.o.
IČO	25281861
Sídlo	25281861
Identifikační údaje poddodavatele	
PKS okna a.s.,	STAVOPLAST s.r.o. HK
IČO	25297970
Sídlo	Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
VYPLNĚ OTVORŮ	
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELEKTRO sdružení spol. s r.o.
IČO	25 93 98 74
Sídlo	Pardubická 857/22a, HK 4, 500 04
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
ELEKTROINSTALACE	

Za dodavatele dne 14.07.2017



 Jiří Švub
 jednatel společnosti

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

