

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 5

Zakázka: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek (dále též jako „dod. informace“).

Dotaz č. 1:

„V souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku „**Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč.zeleně**“ si Vás dovoluji požádat o dodatečné informace:

- Ve výkazu výměr jsou pol.č. 200 (SO 01) a pol.č.100 (SPO 02):

200	K	R76701	Demontáž dopravního pásu, hrazení a kolejnic - vč. odvozu a likvidace - spec v PD	kpl	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--	------	--

PP

Demontáž dopravního pásu, hrazení a kolejnic - vč. odvozu a likvidace - spec v PD

VV

"SO01 dle specifikace v PD" 1

1,000

100	K	R76708	Demontáž dopravního pásu, hrazení a kolejnic - vč. odvozu a likvidace - spec v PD	kpl	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	--	------	--

PP

Demontáž dopravního pásu, hrazení a kolejnic - vč. odvozu a likvidace - spec v PD

VV

PD:
Stávající a bourané konstrukce
D.1.2.08.01-07

VV

1

1,000

Z PD však nelze určit množství a tonáž bouraného materiálu.

Jde o celý pás, který je ve stávajícím objektu - cca 50 bm, jedna i druhá stáj?

Hrazení a kolejnice, kolik je to cca bm, jaká je přibližně hmotnost bourané oceli?

Je možno případně zhotovit pro lepší představivost foto?"

Odpověď na dotaz č. 1:

SO 01:

- HRAZENÍ, vyřezáno, pouze torza
- DOPRAVNÍK, většina částí odstraněna, pouze úchyty motoru
- KOLEJNICE PRO VOZÍKY S KRMIVEM, zavěšené pod stropem, délka 120 m

SO 02:

- HRAZENÍ, trubkové, délka 70 m, výška 150 cm
- DOPRAVNÍK, délka 90 m, šířka 40 cm, výška 15 cm, gumový pás, ocelové válečky, uprostřed dispozice hnací motor v šachtě
- KOLEJNICE PRO VOZÍKY S KRMIVEM, zavěšené pod stropem, délka 120 m

Videa interiéru obou stájí. https://1drv.ms/f/s!AmYaAo96I_txmcBvIcZEtdLSZz8OQ

Dotaz č. 2:

*„V souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku „**Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč.zeleně**“ si Vás dovoluji požádat o dodatečné informace:*

- SO01 slaboproud

Ve výkazu výměr je v části D11 pouze pol.č.16 přístroje pod omítku. Veškeré ostatní práce týkající se datových rozvodů, strukturované kabeláže a wifi chybí.

Jde o chybu nebo tyto práce a dodávky nejsou součástí nabídkové ceny? Žádáme o vysvětlení.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Tato položka řeší osazení datových zásuvek do stěn pro napojení přístrojů, které budou dodány na základě dalšího zadávacího řízení (jsou předmětem jiné veřejné zakázky pro stejný projekt). Kabeláž a další věci, které je nutné provést v rámci stavby, jsou řešeny dalšími položkami daného oddílu.

Dotaz č. 3:

„Žádáme Vás o dodatečné informace na akci „Rekonstrukce cvičné stáje pro skot Hořice“

Objekt SO 01 – Stavební část - ve VV chybí lišty k tenkovrstvé omítkce

Objekt SO 02 – Stavební část - ve VV chybí lišty k tenkovrstvé omítkce

nenašli jsme přístup do podkrovní

Objekt SO 03 - Stavební část - ve VV chybí příplatek k vnitřní omítkce tl.5mm

- ve VV chybí tenkovrstvá omítkka vč. lišt“

Odpověď na dotaz č. 3:

V příloze dod. informací je nový soupis prací k ocenění. U objektů SO01-3 je doplněn příplatek k vnitřní omítce tl. 5mm a u objektu SO03 položka pro tenkovrstvou omítku vč. lišt a cementový postřík stěn.

Lišty uchazeči ocení a budou součástí položek 622511101 „Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka...“ u SO01 a 622531011 „Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka...“ u SO01, SO02 a SO03.

Přístup do podkroví objektu SO02 je zajištěn otvíravou okenicí viz výpis truhlářských výrobků T1.

Dotaz č. 4:

„V rozpočtu technologie chcete nacenit boční stahovací síť o výšce 2900mm, ale dle výkresové dokumentace je síť

vysoká pouze 2100mm.

Která hodnota je správná?“

Odpověď na dotaz č. 4:

V objektu SO01 bude výška stahovací plachty 2,6m a u objektu SO02 2,1m. V příloze dod. informací je nový soupis prací k ocenění.

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **27. 9. 2017 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **27. 9. 2017 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Přílohy:

- 16021_01Rev01 - Reko Gymnázium SOŠ SOU a VOŠ Hořice_rev01[zadání].xlsx
 - o nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 2 Zadávacích podmínek

V Hradci Králové 29. 8. 2017

Mgr. Jakub Kománek

na základě pověření