


ZÁPADNÍ PRŮČELÍ



POZNÁMKA


- ① ZATEPLENÍ OBJEKTU SYSTÉMEM ETICS
STĚNA V PLOŠE ZATEPLENA EPS 70 F ŠEDÝ tl. 140 mm
OSTĚNÍ A MADPRAŽI ZATEPLENO EPS 70 F ŠEDÝ tl. 60 mm
SILIKONSILIKATOVÁ TENKOSTIIVÁ OMÍTKA
ZRNITOST 1,5
- ② ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SYSTÉMEM ETICS
SOKL BUDĚ ZATEPLEN Z ŠEDHO SOKLOVÉHO POLYSTYRENU SD tl. 140 mm
OSTĚNÍ A MADPRAŽI ZATEPLENO EPS 70 F ŠEDÝ tl. 60 mm
SOKL – DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POUHEM
BARVA STŘEDNĚ HNĚDÁ M050

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

- ① ZÁKLADNÍ PLOCHY FASÁDY, OSTĚNÍ A MADPRAŽI – PÍSKOVÁ SVĚTLÁ – HNĚ
- ② PRUHÝ MEZI OKNY, PRUH U ŘÍTKY – SVĚTLÉ HNĚDÁ – HNĚC
- ③ SOKL – DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POUHEM – BARVA STŘEDNĚ HNĚDÁ M050
- ④ NOVÁ OKNA PLASTOVÁ BÍLÁ U = max. 0,8 W/m²K A U = max. 1,2 W/m²K
- ⑤ OCELOVÉ MŘÍŽE NA SUTĚRNÍCH OKNECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ
- ⑥ PARAPETY PVRCHOVĚ UPRAVENÝ POZINK. PLECH 1,1P BARVA HNĚDÁ, 1. O 2. NP BARVA PÍSKOVÁ
- ⑦ NOVĚ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ BÍLÉ U = 1,6 W/m²K
- ⑧ NÁTER ANTOGRAFITU NA TĚLOCVIČNĚ DO VÝŠKY 3,5 M NAD TERÉN, TRAFOSTANICE PO ŘÍMSU
- ⑨ SILIKATOVÝ NÁTER STAVAJÍCÍ OMÍTKĚ FASÁDY – PÍSKOVÁ SVĚTLÁ – HNĚC
- ⑩ SYNTETICKÝ MATOVÝ NÁTER ODSTÍN RAL 7040

PRO URČENÍ BARVY FASÁDY BYL POUŽIT VZORNIK WEBER COLOR LINE
NA STAVĚ BUDOU PROVEDENY VZORKY O VELIKOSTI 500 x 500mm A ODSTÍNY BUDOU DOPŘESNĚNY

VÝCHODNÍ PRŮČELÍ



VEDOUcí PROJEKTANT ING. JIŘÍ SVATOŇ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>TEKTUM</div> <div>architektonické – inženýrské společnost s r. o. Horská 72 541 01 TRUTNOV</div>
STAVEBNÍ ČÁST	STATIKA				
ING. JIŘÍ SVATOŇ	ING. LUBOŠ HERMAN	ING. JIŘÍ SVATOŇ	ING. JIŘÍ SVATOŇ		
KRAJ:	KRALOVÉHRADSKÝ	OBEC:	MÁCHOUD		
INVESTOR: VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZEL, PRAŽSKÁ 931, 547 01 MÁCHOUD					
ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNÝ VOŠS A SPŠS V MÁCHOUDĚ RASOVA 1816, MÁCHOUD					
F.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VÝKRESOVÁ ČÁST					
VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ PRŮČELÍ					AR 9

TATO DOKUMENTACE JE VLASTNÍM VLASTNÍM PRŮJEMEM A NEJSMI BYL UŽÍVÁN, ŠÍŘEN A UVEŘOVŇOVÁN BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÍHO SOUHLASU