

POZNÁMKA

(A) ZATEPLENÍ OBJEKTU SYSTÉMEM ETICS
STĚNA V PLOŠE ZATEPLENA EPS 70 F ŠEDÝ tl. 140 mm
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO EPS 70 F ŠEDÝ tl. 60 mm
SILIKONSILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
ZRNITOST 1,5

(B) ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SYSTÉMEM ETICS
SOKL BUDE ZATEPLEN Z ŠEDÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRENU SD tl. 140 mm
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO EPS 70 F ŠEDÝ tl. 60 mm
SOKL – DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POJIVEM
BARVA STŘEDNĚ HNĚDÁ M050

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

(1) ZÁKLADNÍ PLOCHY FASÁDY, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ – PÍSKOVÁ SVĚTLÁ – HN6E
(2) PRUHY MEZI OKNY, PRUH U ATIKY – SVĚTLE HNĚDÁ – HN6C
(3) SOKL – DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POJIVEM – BARVA STŘEDNĚ HNĚDÁ M050
(4) NOVÁ OKNA PLASTOVÁ BÍLÁ U = max. 0,8 W/m²K A U = max. 1,2 W/m²K
(4A) OCELOVÉ MŘÍŽE NA SUTERÉNNÍCH OKNECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ
(5) PARAPETY POVRCHOVĚ UPRAVENÝ POZINK. PLECH 1.PP BARVA HNĚDÁ, 1. a 2. NP BARVA PÍSKOVÁ
(6) NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ BÍLÉ U = 1,6 W/m²K
(7) NÁTĚR ANTOGRAFFITI NA TĚLOCVIČNĚ DO VÝŠKY 3,5 M NAD TERÉN, TRAFOSTANICE PO ŘÍMSU
(8) SILIKÁTOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OMYTÉ FASÁDY – PÍSKOVÁ SVĚTLÁ – HN6E
(9) SILIKÁTOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OMYTÉ FASÁDY – TMAVŠÍ HNĚDÁ – HN3C
(10) SYNTETICKÝ MATOVÝ NÁTĚR ODSTÍN RAL 7040

PRO URČENÍ BAREV FASÁDY BYL POUŽIT VZORNÍK WEBER COLOR LINE
NA STAVBĚ BUDOU PROVEDENY VZORKY O VELIKOSTI 500 x 500mm A ODSTÍNY BUDOU DOPŘESNĚNY

VEDOUCÍ PROJEKTANT. ING. JIŘÍ SVATOŇ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST ING. JIŘÍ SVATOŇ	STATIKA ING. LUBOŠ HERMAN	ING. JIŘÍ SVATOŇ	ING. JIŘÍ SVATOŇ
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		OBEC: NÁCHOD	

TEKTUM
architektonicko – inženýrská
společnost s r. o.
Horská 72
541 01 TRUTNOV

INVESTOR: VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZELA, PRAŽSKÁ 931, 547 01 NÁCHOD

ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY VOŠS A SPŠS V NÁCHODĚ RAISOVA 1816, NÁCHOD

F1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VÝKRESOVÁ ČÁST

ČÍSLO ZAKÁZKY	522/16
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	03/2016
FORMÁT A4	6
MĚŘÍTKO	1 : 100

SEVERNÍ PRŮČELÍ

AR 7

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM FIRMY TEKTUM s.r.o. TRUTNOV A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU