

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 70033 – 1303710389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Jiří Novák
Jívka 127
542 13
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu : 43- 4325720207/0100
IČ : 48620475
DIČ : CZ7510173231
Statutární zástupce: Jiří Novák
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Novák

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Výměna střešní krytiny objektu čp. 49, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
 - dokumentace vypracované Ing. Pavlem Starým, č. zak. ST-2017-15 vč. výkazu výměr.
 - nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH:	978 462,93 Kč
DPH (21%)	205 477,22 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 1 183 940,15 Kč

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 05.09.2017
Termín dokončení díla - do 30.11. 2017

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných

překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořízení investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla vyfakturuje zbývajících 10 % z ceny díla. Splatnost faktur je do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby lešení a zařízení staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.
4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
pro výkon TDS	: Ing. Gerhard Schmiedl
pro výkon autorského dozoru projektanta	: Ing. Pavel Starý

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti	: Jiří Novák
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)	: Jiří Novák

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 800 m.n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky – písemně - faxem, případně e-mailem na č.tel. – 776 199 075 .
3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti


3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově dne 5.09.2017



Za objednatele

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele

Jiří Novák
provádění staveb
542 13 Jívka 127
IČO: 486 20 475 DIČ: CZ7510173231
Tel.: 776 199 075

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1728
Stavba: Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

KSO:
Místo: CC-CZ: 25. 7. 2017
Datum:

Zadavatel:
Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov
Uchazeč:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: 60907631
DIČ: CZ6311162231

Projektant:
Ing. Pavel Starý

Poznámka:

Cena bez DPH		978 462,93
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 205 477,22 0,00
Cena s DPH		1 183 940,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1728

Stavba: Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Místo:

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Projektant:

Ing. Pavel Starý

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

978 462,93 1 183 940,15

1728 Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen),
DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

978 462,93

1 183 940,15

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stružník ozdravoven a léčeben okr.Trutnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Pavel Starý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60907631

CZ6311162231

Cena bez DPH

978 462,93

DPH základní
snížená

Základ daně
978 462,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
205 477,22
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 183 940,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Místo:

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Pavel Starý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

978 462,93

HSV - Práce a dodávky HSV

69 203,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 049,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 255,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 766,21

997 - Přesun sutě

15 338,54

998 - Přesun hmot

794,41

PSV - Práce a dodávky PSV

827 617,80

712 - Pevňové krytiny

5 954,15

713 - Izolace tepelné

13 073,21

762 - Konstrukce tesařské

170 611,88

764 - Konstrukce klempířské

468 955,76

765 - Krytina skládaná

158 637,80

766 - Konstrukce truhlářské

10 385,00

M - Práce a dodávky M

26 641,60

21-M - Elektromontáže

26 641,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny objektu čp.49 (Carmen), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Místo:

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Uchazeč:

Projektant: Ing. Pavel Starý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

978 462,93

D HSV Práce a dodávky HSV

69 203,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 049,24

1	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,428	22 276,53	9 534,35	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký z cihel nastojato nebo naležato, objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva z cihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líce režného zdiva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch.

PSC

VV			0,45*0,95*1		0,428			
2	K	316381117	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,578	890,81	514,89	CS ÚRS 2017 01
VV			0,55*1,05		0,578			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 255,13

3	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovíťe ručně	m2	4,200	41,88	175,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"komín:" 4,2		4,200			
4	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,200	256,96	1 079,23	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "komín:" 1,5*(0,45*2+0,95*2)

4,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 766,21

5	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	m2	250,550	20,00	5 011,00	
---	---	------------	--------------------------------	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	941111R2	Montáž lešení řadového s podlahami v do 25 m	m2	250,550	42,00	10 523,10	
	VV		8*(11+1,5*4)*2+8*(13,5+1,5*4)+4,5*(4,1*2+1,5*4+9,8)-8,7*3,5		505,550			
	VV		8*4*2+9*4,5*2		145,000			
	VV		"viz souběh štíty:"-400		-400,000			
	VV		Mezisoučet		250,550			
7	K	94111123R2	Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití	m2	250,550	48,00	12 026,40	
8	K	94111183R2	Demontáž lešení v do 25 m	m2	250,550	34,00	8 518,70	
9	K	94910111R5	Lešení pomocné pro opravu komínu	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,428	677,63	290,03 CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Bourání piliřů a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		0,45*0,95*1		0,428			
11	K	976047231	Vybourání betonových nebo žb krycích desek tl do100 mm	m -	0,950	131,53	124,95 CS ÚRS 2017 01	
12	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,200	64,77	272,03 CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"komín:"4,2		4,200			
D	997		Přesun sutě				15 338,54	
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,796	349,09	2 721,51 CS ÚRS 2017 01	
14	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,796	295,36	2 302,63 CS ÚRS 2017 01	
15	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	7,796	150,00	1 169,40	
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,796	1 250,00	8 495,00 CS ÚRS 2017 01	
	VV		7,796-1		6,796			
17	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	1,000	650,00	650,00	
D	998		Přesun hmot				794,41	
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,248	636,55	794,41 CS ÚRS 2017 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				827 617,80	
D	712		Povlakové krytiny				5 954,15	
19	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	295,345	14,90	4 400,64 CS ÚRS 2017 01	
	VV		strSt		295,345			
20	K	712600899	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 60°	m2	295,345	5,26	1 553,51 CS ÚRS 2017 01	
	VV		strSt		295,345			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				13 073,21	
21	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	51,810	29,22	1 513,89	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesarské.								
VV			"skladba f-j:" $((2,1+1,15)/2)^3 \cdot 3^4 + ((2,45+2,15)/2)^3 \cdot 3^4$		51,810			
VV			Mezisoučet		51,810			
22	M	631481560	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	52,846	210,00	11 097,66	CS ÚRS 2017 01
VV			51,81*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		52,846			
23	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,370	823,99	304,88	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
24	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,370	423,72	156,78	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	762		Konstrukce tesarské				170 611,88	
25	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	11,951	140,14	1 674,81	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31. 1 Napouštěcí nátěr tesarských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků, katalogu 800-783 Nátěry. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
			rj1+rj3		11,951			
26	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	430,345	84,74	36 467,44	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřířkových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC								
	W		strNj		307,345			
	W		Mezisoučet		307,345			
	W		"mansarda f-j:" $((2,1+1,15)/2)^3 \cdot 4,5^4 + ((2,45+2,15)/2)^3 \cdot 3^4$		52,785			
	W		"římasy štít:" $(0,8+0,3) \cdot (8,8^2+8) + (0,95+0,3) \cdot (10,6^2+10,7)$		68,035			
	W		"spodní římsa plech:" $0,2 \cdot (2,15^4+1,15^2)$		2,180			
	W		Mezisoučet		123,000			
	W		Součet		430,345			
27	M	605111200	řezivo stavební prkna prismatická (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	11,155	5 550,00	61 910,25	CS ÚRS 2017 01
	W		430,345*0,024*1,08		11,155			
	W	rj1	Mezisoučet		11,155			
28	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	208,345	26,30	5 479,47	CS ÚRS 2017 01
	W		strSt		295,345			
	W		"v hřebeni -skl V-J-:" $-12^2 \cdot 2,5^2 \cdot 2 \cdot 4,5^4 \cdot 1,5^4$		-87,000			
	W		Mezisoučet		208,345			
29	K	762342216	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	307,345	22,34	6 866,09	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřířkových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC								
	W		strNj		307,345			
30	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	1,457	6 180,00	9 004,26	CS ÚRS 2017 01
	W		0,06*0,04*(307,345-51,81)*1,7*1,1		1,147			
	W		"skladba f-j:" $((2,1+1,15)/2)^3 \cdot 3^4 + ((2,45+2,15)/2)^3 \cdot 3^4 \cdot 0,08^2 \cdot 0,04^4 \cdot 1,7^4 \cdot 1,1$		0,310			
	W	rj2	Mezisoučet		1,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	255,800	9,85	2 519,63	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1011 až - 1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
VV	M	605111250	"skl j-u-j-t:" (6,5*3+5+4*3+2)*4+1,5*2+(5,6*2+5+4+3+1,5)*4		255,800			
32	M	605111250	řezivo stavební fošny prismatické (středové) do šířky mm délky 2 - 5 m	m3	0,876	5 880,00	5 150,88	CS ÚRS 2017 01
VV			255,800*0,12*0,024*1,08		0,796			
VV	rj3		Mezisoučet		0,796			
VV			0,796*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,876			
33	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	13,408	821,77	11 018,29	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny - 1210 až - 2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
VV			rj1+rj2+rj3		13,408			
34	K	762510R10	Montáž latí tepelné izolace osově vzdálenosti 0,6m uchyceném spodem kolmo na krokve (ztižená pracnost - přístupno pouze vrchem) vč.spojovacího materiálu	m2	51,810	60,00	3 108,60	
VV			"skladba f-j:" ((2,1+1,15)/2)*3,3*4+((2,45+2,15)/2)*3,3*4		51,810			
VV	izSpodem		Mezisoučet		51,810			
35	K	762510R11	Montáž latí nosného podkladu tepelné izolace osově vzdálenosti 0,4m uchyceném spodem kolmo na latový rošt (ztižená pracnost - přístupno pouze vrchem) vč.spojovacího materiálu	m2	51,810	70,00	3 626,70	
VV			izSpodem		51,810			
36	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,746	6 180,00	4 610,28	CS ÚRS 2017 01
VV			0,06*0,08*izSpodem*1,7		0,423			
VV			0,06*0,04*izSpodem*2,6		0,323			
VV	rp1		Mezisoučet		0,746			
37	K	762520R11	Připomoc pro nový střešní výlez - D+M pomocné kce a zhotovení otvoru ve skladbě kce J-U	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
38	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	13,200	81,82	1 080,02	CS ÚRS 2017 01
VV			"střešní lávka:" 0,6*(11+11)		13,200			
39	M	605111200	řezivo stavební prkna prismatická (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	0,465	5 550,00	2 580,75	CS ÚRS 2017 01
VV			13,2*0,032*1,1		0,465			
40	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,465	101,57	47,23	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny - 1100 až - 3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,677	990,00	9 580,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
42	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	9,677	350,00	3 386,95	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 764 Konstrukce klempířské								
43	K	764-0012	Specifikace materiálu - hliníková slitina tl.0,7mm s polyamidpolyuretanovým povrchem, barva tmavě šedá	pozn	0,000	0,00	0,00	468 955,76
44	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	312,492	85,00	26 561,82	CS ÚRS 2017 01
	W		11,8*6,4*2-5,3*8+2,0*5,4*4+3,5*5,4*2		189,640			
	W		((2,0+1,05)/2)*3,3*4+((2,35+2,05)/2)*3,3*4		49,170			
	W		"řimsy:" 0,9*(8,8*2+8)+1,05*(10,6*2+10,7)		56,535			
	W	strSt	Mezisoučet		295,345			
	W		"přesahy, lemování:" strSt*0,05		14,767			
	W		"komin:" (0,45*2+0,95*2)*0,85		2,380			
	W		Součet		312,492			
45	K	764021401	Podkladní plech z Al plechu rš 150 mm	m	139,300	128,58	17 911,19	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.								
	PSC							
	W		"spodní řimsa:" 2,15*2+10,6*2+2,15*2+1,15*2		32,100			
	W		"mansarda+střední řimsa:" 2,15*4+2,1*4+8+9,2*2		43,400			
	W		"štitý:" 2,5*6+5,6*4+4,7*2+5,2*2+3,3*2		63,800			
	W		Mezisoučet		139,300			
46	K	764021420	Dílační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	3,400	185,51	630,73	CS ÚRS 2017 01
	W		"komin:" 0,95*2+0,75*2		3,400			
47	K	764121415	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	322,712	1 150,00	371 118,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12*6,5*2-5,3*8+2,1*5,5*4+3,5*5,6*2		199,000			
VV			((2,1+1,15)/2)*3,3*4+((2,45+2,15)/2)*3,3*4		51,810			
VV			"řimsy:" 0,9*(8,8*2+8)+1,05*(10,6*2+10,7)		56,535			
VV	strNj		Mezisoučet		307,345			
VV			"přesahy, lemování:" strNj*0,05		15,367			
VV			Součet		322,712			
48	K	764221408	Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenačů	m	22,000	1 193,55	26 258,10	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.								
VV			5,6*2+12-1,2		22,000			
49	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	48,400	249,12	12 057,41	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.								
VV			5,6*4+6,5*4		48,400			
50	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,000	4 762,01	4 762,01	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.								
51	K	764900210	Opracování a dotěsnění prostupů ZTI a VZT	kus	2,000	850,00	1 700,00	
52	K	764900350	D+M Komínové lávky dl.120cm vč.držáků do krytiny	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
53	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,988	1 546,41	1 527,85	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
54	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,988	1 546,41	1 527,85	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	765		Krytina skládaná				158 637,80	
55	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	65,000	46,27	3 007,55	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
PSC								
VV			"skladba W - 3np nad kleštinami:" 65		65,000			
56	M	283292175	membrána podkladní Dörken Delta VITAXX PLUS, (1,5m x 50m)	m2	71,500	49,00	3 503,50	
VV			65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,500			
57	K	76519100R1	Montáž strukturované fólie kladené lepením na bednění (lepící, těsní a přípojivací materiál v ceně položky)	m2	307,345	46,00	14 137,87	
VV			strNj		307,345			
58	M	283292954	membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou - pro falcovanou krytinu, na dřevěné bednění	m2	371,888	130,00	48 345,44	
VV			307,345*1,1		338,080			
VV			338,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		371,888			
59	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	320,485	34,04	10 909,31	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
PSC								
VV			strNj		307,345			
VV			"řimsy:" 0,2*(2,15*2+10,6*2+2,15*2+1,15*2)+0,2*(8,8*2+8*2)		13,140			
VV			Mezisoučet		320,485			
60	M	283292204	fólie Dörken Delta foxx plus - hydroizolace střech, (1,5m x 50m)	m2	352,534	110,00	38 778,74	
VV			320,485*1,1		352,534			
61	K	76519102R1	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 90° s lepenými spoji na rošt	m2	102,640	38,00	3 900,32	
VV			"skladba T-J - 3np:"					
VV			11,8*6,4*2-5,3*8+2,0*5,4*4+3,5*5,4*2-87		102,640			
VV			Mezisoučet		102,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	283292175	membrána podkladní Dörken Delta VITAXX PLUS, (1,5m x 50m)	m2	112,904	49,00	5 532,30	
	VV		102,64*1,1		112,904			
63	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontratlátě	m	522,487	12,27	6 410,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		strNj*1,7		522,487			
64	M	283293041	páska těsnící pod kontratlátě	m	564,286	4,10	2 313,57	
	VV		522,487*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		564,286			
65	K	765192R10	Zabezpečení rozkryté střední konstrukce plachtou zabezpečenou proti větru (vč. opakovaného rozkrytí a zakrytí po dobu stavebních prací)	m2	307,345	70,00	21 514,15	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.					
	VV		strNj		307,345			
66	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,211	908,25	191,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
67	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,211	438,34	92,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766	Konstrukce truhlářské					10 385,00	
68	K	766413R10	Montáž a dodávka doplňkové kce hřebene dle detailu G - větrací mezera, 2x ukončení pojistné hydroiz z Al plechu, 2x děrovaný plech TiZn, oplecování z Al plechu překrývající větrací otvor, pomocné dř.podklady, 2x impregnovaná lat' 50/50, spojovací materiál	m	11,100	850,00	9 435,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	99876610R1	Přesun hmot a pomocné tešení pro oddíl 766	kus	1,000	950,00	950,00	
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								26 641,60
70	K	210100110	Demontáž stávajícího systémubleskosvodu vč.odvozu a poplatku za skládku	m	90,800	32,00	2 905,60	
VV "demontáž po římsu:" 12+0,5+13,5+6,5*2+5,5*4+2,15*2+4*5+5,5					90,800			
71	K	210100120	Dodávka a nontáž Fe systému bleskosvodu vč. (úchyty pro falcovanou krytinu a propojení na stávající zakončení svodů)	m	90,800	170,00	15 436,00	
72	K	210100121	Dodávka a nontáž Fe jínací tyč vč. úchytů	kus	4,000	850,00	3 400,00	
73	K	210100200	Revize dotčené části bleskosvodu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
74	K	210100300	Dodávka a montáž anténního stožáru nč. úchytů a opracování a zatěsnění prostupů	soub	1,000	2 900,00	2 900,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								55 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště								10 000,00
75	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								5 000,00
76	K	040001010	Inženýrská činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN6 Územní vlivy								20 000,00
77	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady								20 000,00
78	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např.doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů... a jiné...)	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	

