

PŘÍSTAVBA SO-8

PŘÍSTAVBA SO-9

POZNÁMKY

- **Ax** ANTÉNA + PŘÍVOD KABELŮ, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABELY A PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **Fx** NESOUDRŽNÁ OMÍTKA FASÁDY BUDE OTLUČENA, DOPLNĚNÍ A ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU
- **SD** SATELITNÍ DRŽÁK, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **Kx** KAMEROVÝ SYSTÉM, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- **VKx** VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA + 2x DRŽÁK + EL. PŘÍVOD, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABELY A PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **RSx** ROZVODNÁ SKŘÍŇ, DEMONTOVAT DVÍŘKA, PO ETICS OSADIT NOVÁ ZATEPLENÁ DVÍŘKA+ OPATŘIT KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM
- **LSx** LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT NOVÉ
- **VOx** VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, DEMONTOVAT, EL. KABELY PRODLOUŽIT. PO ETICS NOVĚ OSADIT
- **EK** EL. KABELY + KLIM, POTRUBÍ V PLASTOVÉ LIŠTĚ, DEMONTOVAT LIŠTU A SCHOVAT POD ETICS
- **ED** ROZVODNÁ SKŘÍŇ ELEKTŘINA, DEMONTOVAT DVÍŘKA, PO ETICS OSADIT NOVÁ ZATEPLENÁ DVÍŘKA+ OPATŘIT KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM
- **Z** VENKOVNÍ ZÁSUVKA, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- **HR** HROMOSVOD, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **HP** HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- **DSx** DEŠŤOVÝ SVOD, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **OMx** ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA, DEMONTOVAT, POTRUBÍ VENTILACE BUDE PRODLOUŽENO A PO ETICS ZNOVU OSADIT MŘÍŽKU
- **KRx** PLASTOVÁ KRABIČKA, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- **PT** PLYNOVÁ TRUBKA, DEMONTOVAT, PO ETICS PRODLOUŽIT
- **OKx** OKAP, DEMONTOVAT, PO ETICS OSADIT NOVÉ
- **ELK** ELEKTRICKÝ KABEL (NECHRÁNĚN), SCHOVAT POD ETICS
- **SAT** SATELITNÍ PARABOLA + PŘÍVODNÍ KABEL + 2x OCELOVÝ DRŽÁK, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABEL, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- **PLK** PLASTOVÁ LIŠTA S KABELEM + EL. KRABICE, DEMONTOVAT LIŠTU, SCHOVAT POD ETICS
- **ZON** STŘECHU: ZBROUSIT, OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- **ODS** ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO ZATEPLENÉ FASÁDY (OMÍTKA + ETICS)

LEGENDA POPISEK

VÝPLNĚ OTVORŮ	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	OSTATNÍ PRVKY	ZÁMEČNICKÉ PRVKY
P XX	K XX	0 XX	Z XX
ČÍSLO PRVKU	ČÍSLO PRVKU	ČÍSLO PRVKU	ČÍSLO PRVKU

LEGENDA ZMĚN

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA
ING. PAVEL JEŽEK	DANIEL ZDANOVEC	ING. PAVEL JEŽEK
INVESTOR	SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S.	
MÍSTO STAVBY	KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - PLAČICE	

PROJECTICON S.R.O.
PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ

Projecticon s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

STAVBA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VČETNĚ NEZBYTNÝCH OPRAV ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S. - PLAČICE

OBSAH POHLED NA VÝCHOD - NAVRHOVANÝ STAV

FORMÁT	2 x A4
DATUM	02/2017
STUPEŇ PD	PDPS
MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
1:100	D.1.1.3.5