


5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ




TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
501	SCHODIŠTĚ	36,96	KER DLAŽBA P4	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
502	CHODBA	103,61	KER DLAŽBA P4	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
503	CHODBA	6,78	KER DLAŽBA P4	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
504	SCHODIŠTĚ	22,68	KER DLAŽBA P4	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
505	PEDAGOG	16,42	PVC P1	MALBA	PODHLÉD	sv.v.3000mm
506	UČEBNA	85,79	PVC P1	MALBA	PODHLÉD	sv.v.3000mm
507	UČEBNA	65,71	PVC P1	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
508	UČEBNA	64,20	PVC P1	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
509	UČEBNA	64,24	PVC P1	MALBA	PODHLÉD	sv.v.3000mm
510	KABINET	20,19	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	NEŘEŠÍ SE	
511	PŘEDSÍN WC	10,26	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
512	WC STUDENTKY	2,29	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
513	WC STUDENTKY	1,21	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
514	SKLAD	3,71	KER DLAŽBA P5	MALBA	PODHLÉD	sv.v.2500mm
515	ÚKLID	3,87	KER DLAŽBA P5	MALBA	PODHLÉD	sv.v.2500mm
516	WC STUDENTI	1,21	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
517	WC STUDENTI	1,21	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
518	PISOARY	8,80	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
519	WC UČITELE	2,08	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
520	PŘEDSÍN WC	4,34	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm
521	PŘEDSÍN WC	3,71	KER DLAŽBA P5	KER OBKLAD PODHLÉD		sv.v.2500mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- Zdivo stávající 3300
- Zdivo nové – zdivo z keramických bloků
- Zdivo nové – Sádrolarton do výška
- Keramický obklad 300x300 mm výšky 2000 mm



POZNÁMKA:
Podlahy v sociálních zařízeních sv.v.2500mm, v učebnách sv.v.3300mm
V učebnách a na chodbách oteřuvzdorný nátěr –viz techn. zpráva do výšky 1,60m

HEAVY INŽENÝR PROJEKTU : ING. LENKA JANŠOVÁ		ČÍSLO VÝKRESU 5-NP-NOVÝ STAV		TEL. 14242180
DOPOPLNĚNÍ PROJEKTANT		VÝPRAVKOVNÍ :		1000000
ING. LENKA JANŠOVÁ		ING. LENKA JANŠOVÁ		000000
INVESTOR : KRAJSKÝ ÚŘAD V PRAZE		ČÍSLO ZAKÁZKY		000000
WZ: OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ HLAVNÍ BUDOVY SUPŠ HN		STUPEŇ PROJEKTU		000000
OBJ: D1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT A4		14
NÁZEV VÝKRESU : PŘEDSÍN WC		DĚLNO		10/2016
		MĚRHO		1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU		D1.1.1
		PANEČ		1