

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 02 - Chodníky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 02 ZL2	Číslo změny stavby: 2
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 02 - chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101 / 02 ZL2

Číslo změny stavby:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Žlaby - stavba 02:

Odvodňovací žlaby (konkrétně žlaby Ž.2.1 - Ž.2.6) včetně jejich přípojek byly dle dohody s investorem stavby převzaty z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tyto žlaby zde plnily odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromé parcely. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromé parcely, jsou tato žlaby a jejich přípojky zcela zbytečné, a proto nebudou prováděny. Výše popsany odečet žlabů je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-55 265,65	0,00	-55 265,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	podpis
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 02 - chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	48 824 493,68	31 673,22

Číslo změny SO/PS: 02 ZL2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-55 265,65	0,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-124 968,43	101 376,00	48 769 228,03	-23 592,43

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

101 - Stavba 02 - chodníky
101 - Stavba 02 - chodníky
101 - Stavba 02 - chodníky

č. 2

poř. č.	kód položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %	
0		SO 101 Stavba 02 - chodníky												
1	14101	Všeobecné konstrukce a práce	M3	549,754	-6,360	-6,360	70,00	38 482,78	-445,20	0,00	38 037,58	-445,20	-1,17	
0		POPLATKY ZA SKLÁDKU						38 482,78	-445,20	0,00	38 037,58	-445,20		
1		Všeobecné konstrukce a práce												
8	132736	Zemní práce	M3	14,760	-2,952	-2,952	234,00	3 453,84	-690,77	0,00	2 763,07	-690,77	-1,20	
9	17120	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. LODOVOZ DO ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	549,754	-6,360	-6,360	13,00	7 146,80	-82,68	0,00	7 064,12	-82,68	-1,17	
1		Zemní práce						10 600,64	-773,45	0,00	9 827,19	-773,45		
8		Potrubi												
26	897541	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	6,000	-6,000	-6,000	1 950,00	11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	-11 700,00	-100,00	
8		Potrubi						11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	-11 700,00		
9		Ostatní konstrukce a práce												
30	93541	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	23,500	-23,500	-23,500	1 802,00	42 347,00	-42 347,00	0,00	0,00	-42 347,00	-100,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						42 347,00	-42 347,00	0,00	0,00	-42 347,00		
		CELKEM 101 Stavba 02 - chodníky						103 130,42	-55 265,65	0,00	47 864,77	-55 265,65		
		CELKEM změnový list č. 2:						103 130,42	-55 265,65	0,00	47 864,77	-55 265,65		

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:




Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 02 - chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02 ZL2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporthy změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101 02 ZL2
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:
<p>Žlaby - stavba 02:</p> <p>Odvodňovací žlaby (konkrétně žlaby Ž.2.1 - Ž.2.6) včetně jejich přípojek byly dle dohody s investorem stavby převzaty z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tyto žlaby zde plnily odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromé parcely. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromé parcely, jsou tato žlaby a jejich přípojky zcela zbytečné, a proto nebudou prováděny. Výše popsany odečet žlabů je součástí tohoto změnového listu.</p>
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření