

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 03 - Chodníky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 03 ZL3	Číslo změny stavby: 3
Objednatel: název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 03 - chodníky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 03 ZL3	Číslo změny stavby: 3
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Žlab - stavba 03:

Odvodňovací žlab (konkrétně žlab Ž.3.1) včetně přípojky byl dle dohody s investorem stavby převzat z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tento žlab zde plnil odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromou parcelu. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromou parcelu, je tento žlab a jeho přípojka zcela zbytečný, a proto nebude prováděn. Výše popsaný odečet žlabu je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-14 195,56	0,00	-14 195,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 03 - chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-124 968,43	101 376,00	48 769 228,03	-23 592,43

Číslo změny SO/PS: 03 ZL3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-14 195,56	0,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-139 163,99	101 376,00	48 755 032,47	-37 787,99

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

- 101 - Stavba 03 - chodníky
- 101 - Stavba 03 - chodníky
- 101 - Stavba 03 - chodníky

č. 3

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
č. kód položky	název položky		množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
0	SO 101 Stavba 03 - chodníky												
1	Všeobecné konstrukce a práce												
1	14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	666,957	-1,680	-1,680	70,00	46 686,99	-117,60	0,00	46 569,39	-117,60	0,25	
0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	Zemní práce												
12	132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR LODOVOZ DO	M3	44,820	-1,680	-1,680	234,00	10 487,88	-393,12	0,00	10 094,76	-393,12	3,70	
13	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	666,957	-1,680	-1,680	13,00	8 670,44	-21,84	0,00	8 648,60	-21,84	0,25	
1	Zemní práce												
8	Potrubi												
35	897541 VPUŠTĚ ODVOD ŽLÁBKŮ Z POLYMERBETONU SV.ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	7,000	-1,000	-1,000	1 950,00	13 650,00	-1 950,00	0,00	11 700,00	-1 950,00	14,28	
8	Ostatní konstrukce a práce												
9	Žlaby z dilců z polymerbetonu světlé šířky do	M	32,000	-6,500	-6,500	1 802,00	57 664,00	-11 713,00	0,00	45 951,00	-11 713,00	20,31	
41	93541												
	CELKEM 101 Stavba 03 - chodníky						137 159,31	-14 195,56	0,00	122 963,75	-14 195,56		
	CELKEM změnový list č. 3:						137 159,31	-14 195,56	0,00	122 963,75	-14 195,56		

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Křezal

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 03 - chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 03 ZL3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09	

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,06%	0,21%
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-55 265,65	-124 968,43	-124 968,43	48 667 852,03	101 376,00	48 894 196,46	48 769 228,03	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-124 968,43	-14 195,56	-139 163,99	-139 163,99	48 653 656,47	101 376,00	48 894 196,46	48 755 032,47	99,92%	0,21%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101 03 ZL3
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Žlab - stavba 03:</p> <p>Odvodňovací žlab (konkrétně žlab Ž.3.1) včetně přípojky byl dle dohody s investorem stavby převzat z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tento žlab zde plnil odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromou parcelu. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromou parcelu, je tento žlab a jeho přípojka zcela zbytečný, a proto nebude prováděn. Výše popsaný odečet žlabu je součástí tohoto změnového listu.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

