

Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity

Rekapitulace dílčích částí

Název dílčí části	Cena celkem	Základ DPH	DPH celkem (21%)
Aktivní část	0	0	0
Pasivní část	0	0	0
Celkem	0	0	0

Název stavby: **Vnitřní konektivita školy - Aktivní část**

Název stavebního objektu: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín**

Zadavatel: **Královehradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Uchazeč:

Datum:

Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství CELKEM	Jednotková cena	Cena CELKEM
1. Aktivní prvky					
1	Firewall				
2	firewall - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	1,0		0
3	Server				
4	server - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	1,0		0
5	Sonda pro monitorování síťového provozu				
6	Sonda pro monitorování síťového provozu - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	2,0		0
7	Metalický TAP	ks	1,0		0
8	LAN přepínač typ 1				
9	LAN přepínač typ 1- podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	3,0		0
10	LAN přepínač typ 2				
11	LAN přepínač typ 2 - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	2,0		0
12	LAN přepínač typ 3				
13	LAN přepínač typ 3 - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	1,0		0
14	LAN přepínač typ 4				
15	LAN přepínač typ 4 - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	4,0		0
16	SFP modul	ks	2,0		0
17	Bezdrátový přístupový bod				
18	Bezdrátový přístupový bod - podrobná specifikace dle technické zprávy	ks	28,0		0
19	PoE injektor - IEEE 802.3af PoE	ks	25,0		0
2. Práce					
20	Fyzická instalace do racku (firewall, switche, sonda, atd.) a montáž bezdrátových přístupových bodů	ks	1,0		0
21	Konfigurace firewallu	ks	1,0		0
22	Konfigurace LAN přepínačů	ks	1,0		0
23	Konfigurace bezdrátové sítě	ks	1,0		0
24	Konfigurace sondy	ks	1,0		0
25	Integrace do Eduroam	ks	1,0		0
26	Konfigurace DNSSEC resolveru	ks	1,0		0
27	Kontrolní měření Wi-Fi po instalaci	ks	1,0		0
28	Technická dokumentace	ks	1,0		0
29	Zaškolení do správy firewallu, Lan přepínačů, bezdrátové sítě, sondy a Serveru, školení o délce 8 hod pro 1-2 pracovníky školy	ks	1,0		0
Celkem					0

Název stavby: **Vnitřní konektivita školy - Pasivní část**
Název stavebního objektu: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín**
Zadavatel: **Královehradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
Uchazeč:
Datum:

Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství CELKEM	Jednotková cena	Cena CELKEM
1. Materiál					
1	UTP kabel cat. 5e	m	840		0
2	Konektor RJ-45 cat.5e	ks	56		0
3	PVC lišta 20 x 20 mm	m	250		0
4	Pomocný instalační materiál	kpl	1		0
5	12U rozvaděč	ks	1		0
6	6U rozvaděč	ks	2		0
0					
2. Montáž					
7	instalace UTP kabelu	m	840		0
8	instalace PVC lišt	m	250		0
9	ukončení UTP kabelu	ks	56		0
10	Měření UTP kabelu	ks	28		0
11	Průraz zdívem včetně začištění	ks	18		0
12	Protipožární ucpávka včetně materiálu	úsek	12		0
13	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby do 500 m	případ	1		0
14	instalace rozvaděčů	ks	3		0
Celkem					0