


BRÁNA Č.1



- LEGENDA SÍTI:
- TELEFON, KABEL
 - ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
 - VODOVOD

LEGENDA:

- S1-S4** NOVÉ SVÍTIDLO VO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE, LED, 55W, 5300lm, 230V, IP66
- ☒-☒** STAVAJÍCÍ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- TRASA KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – NOVÁ
- CHRANIČKA OHŘEVNÁ KORUGOVANÁ

- PROPOJENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁŘŮ JE PROVEDENO KABELY CYKY–J 4x16
- PROPOJENÍ SVORKOVNICE A SVÍTIDLA JE VODIČEM CYKY–J 3x1,5
- ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000–5–51 ed.3
- ČSN 33 2000–5–52 ed.2, ČSN 73 6005
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁŘY BEZPATICOVÉ (ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ)
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁŘY OPATŘIT OCHRANNOU ANTIKOROZNÍ VRSTVOU A TO 10cm NAD I POD TĚRENEM
- STOŽÁŘOVÁ VÝZBROJ – STOŽÁŘOVÁ SVORKOVNICE
- UZEMĚNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI STOŽÁŘY JE PROVEDENO DRÁTEM FeZn D=10mm, STOŽÁŘ BUDE S PÁSKEM PROPOJEN DRÁTEM FeZn Ø10mm, KTERÝ BUDE NA STOŽÁŘ UPEVĚN SVORKOU SP1 A OPATŘEN SMŘŠŤOVACÍ BUŽÍRKOU Ž–Z
- STOŽÁŘY (STŘED) OSADIT 0,65m OD OKRAJE KOMUNIKACE


UPOZORNĚNÍ
PŘED ZAHLAŠENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ POŽADÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY O VYTŘECENÍ A OZNAČENÍ VŠECH POZEMNÍCH SÍŤÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍŤÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005. INŽENÝRSKÉ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ.

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDALENOSTI
SÍŤÍ OD KABELŮ DO 1kV (v cm)

VODROVNĚ :	SVISLÉ :
SÍŤ. KABELY	30/10
PLYN	40/60
VODOVOD	10
TEPELNĚ SÍŤ	40/20
KANALIZACE	30
KRYTÍ KABELU 1kV :	0,35m
CHODNÍK	1m
VOZOVKA	0,35/0,7m
VOLNÝ TERÉN	0,35/0,7m

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1–OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

SO 401 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN

HLINÍŽ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Kušera M. <i>Kušera M.</i>	Ing. Šiba T. <i>Šiba T.</i>	Ing. Šiba T. <i>Šiba T.</i>	Ing. Kušera M. <i>Kušera M.</i>	sídlo: Stroupská 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1687, 530 03 Pardubice	
MĚSTO: ŽERNOV, ČERVENÁ HORA	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	A2		
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	ÚČEL	DATUM	02/2016		
AKCE :				Č. ZAKÁZKY:	PŘÍLOHY :
III/3049 ŽERNOV, ČERVENÁ HORA - VJEZDOVÉ BRÁNY				15/084	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY				Č. ARCHIVNÍ :	
				0	
PŘÍLOHA :				MĚŘÍTKO :	Č. PŘÍLOHY :
SITUACE - VJEZDOVÁ BRÁNA Č.1				1:500	C.2.3a