

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO401 - Veřejné osvětlení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 15_084-Brána1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Autorský dozor 0
Z	Montáž celkem 0	Komplexní zkoušky 0
R	HSV celkem 0	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže 0
N	PSV celkem 0	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce 0
	ZRN celkem 0	Přirážka za podružný materiál 0
		Přirážka za prořez kabelů 0
	HZS 0	Revize 0
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	15_084-Brána1
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
000 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Autorský dozor		0,0	0	0
Komplexní zkoušky		0,0	0	0
Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		0,0	0	0
Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		0,0	0	0
Přirážka za podružný materiál		0,0	0	0
Přirážka za prořez kabelů		0,0	0	0
Revize		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15_084-Brána1
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210 20-2036.R00	Svítilno LED umístění na stožár	kus	2,00		
2	348-41201.13	Svítilno LVLEDOS5000/3DIM, 55W, 5000lm, IP65	ks	2,00		
3	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00		
		;dle pol. 316 73-551.11				
4	316 73-551.11	Stožár silniční třístupňový výšky 5m, 114/89/76	ks	2,00		
5	210 20-4202.R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,00		
		;dle pol. 316-78615B				
6	316-78615B	Stožárová svorkovnice průchozí SR481-14-6A Z/Un včetně pojistky 6A	kus	2,00		
7	316-78615C	Stožárová svorkovnice odbočná SR481-14-6A Z/Un včetně pojistky 6A	kus	1,00		
8	210 20-5109.R00	Nástavec stožár-svítilno z průměru 76 na průměr 60 včetně dodávky nástavce	kus	4,00		
9	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	15,00		
		;elektroinstalace svorkovnice - svítidlo				
10	210 81-0014.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	85,00		
11	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně drátu FeZn D=10mm	m	85,00		
12	210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	12,00		
		;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez				
13	210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	3,00		
		;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez				
14	212 10-0109.R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	15,00		
15	210 20-5310.R00	Osazení manžety na stožár	kus	2,00		
		;Dle pol. 562-88980				
16	562-88980	Ochranná manžeta stožáru plastová pr.114	kus	2,00		
		;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez				
17	562-88051.A	Štítek označovací na stožár vč. osazení	kus	2,00		
18	246-98010	Zinkový sprej	kus	1,00		
19	212 10-0108.R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	m	2,00		
20	562-88050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC vč. osazení	kus	7,00		
21	562-88999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž	kus	2,00		
22	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00		
23	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	16,00		
24	210 01-0023.RT3	Stožárové pouzdra plast 200/950 včetně dodávky pouzdra	kus	2,00		
		;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
25	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	60,00		
26	460 56-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3	m	60,00		
27	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	0,08		
28	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	60,00		
29	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	2,00		
30	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	60,00		
31	581-52180	Písek kopaný ZPM	T	1,20		
32	585-11110	Beton B13,5	m3	2,00		
33	345-71054.9	Trubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 60	m	2,00		
34	119 00-0002.RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	4,00		
35	230 19-1017.R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	60,00		
36	345-71147.04	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m	60,00		
37	460 05-0704.R00	Jáma pro protlačení, hor.3	m3	5,00		
38	460 30-0201.R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	9,00		
39	345-71147.24	Trubka PE vel.110	m	9,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				

Položkový rozpočet

Stavba :	15_084-Brána1
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
40	104 R00	Rozměření světelných bodů	ks	2,00		
41	105 R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00		
42	106 R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	2,00		
43	107 R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	4,00		
44	108 R00	Úklid stavby	hod	8,00		
45	111 R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	4,00		
46	112 R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,00		
47	113 R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00		
48	114 R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky vč přesunu	hod	4,00		
49	102 R00	Pomocné práce	hod	16,00		
50	101 R00	Nákladní auto 5t	hod	8,00		
51	100 R00	Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00		
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				