

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO401 - Veřejné osvětlení</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>15 084-Brána3</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0 Autorský dozor
Z	Montáž celkem	0 Komplexní zkoušky
R	HSV celkem	0 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže
N	PSV celkem	0 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce
ZRN celkem		0 Přírážka za podružný materiál
		0 Přírážka za prořez kabelů
HZS		0 Revize
RN II.a III.hlavy		0 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0 VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>15_084-Brána3</b>
Objekt :	<b>SO401 - Veřejné osvětlení</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
000 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Autorský dozor		0,0	0	0
Komplexní zkoušky		0,0	0	0
Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		0,0	0	0
Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		0,0	0	0
Přirážka za podružný materiál		0,0	0	0
Přirážka za prořez kabelů		0,0	0	0
Revize		0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>15_084-Brána3</b>
Objekt :	<b>SO401 - Veřejné osvětlení</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210 20-2036.R00	Svítlidlo LED umístění na stožár	kus	4,00		
2	348-41201.12	Svítlidlo LVLEDOS5000/3DIM, 55W, 5000lm, IP65	ks	4,00		
3	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	4,00		
		<a href="#">;dle pol. 316 73-551.11</a>				
4	316 73-551.11	Stožár silniční třístupňový výšky 5m, 114/89/76	ks	4,00		
5	210 20-4202.R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	4,00		
		<a href="#">;dle pol. 316-78615B</a>				
6	316-78615B	Stožárová svorkovnice průchozí SR481-14-6A Z/Un včetně pojistky 6A	kus	4,00		
7	210 20-5109.R00	Nástavec stožár-svítlidlo z průměru 76 na průměr 60 včetně dodávky nástavce	kus	4,00		
8	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	30,00		
		<a href="#">;elektroinstalace svorkovnice - svítlidlo</a>				
9	210 81-0014.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	220,00		
10	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně drátu FeZn D=10mm	m	220,00		
11	210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	16,00		
		<a href="#">;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez</a>				
12	210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	4,00		
		<a href="#">;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez</a>				
13	212 10-0109.R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	20,00		
14	210 20-5310.R00	Osazení manžety na stožár	kus	4,00		
		<a href="#">;Dle pol. 562-88980</a>				
15	562-88980	Ochranná manžeta stožáru plastová pr.114	kus	4,00		
		<a href="#">;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez</a>				
16	562-88051.A	Štítek označovací na stožár vč. osazení	kus	4,00		
17	246-98010	Zinkový sprej	kus	1,00		
18	212 10-0108.R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	m	4,00		
19	562-88050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC vč. osazení	kus	9,00		
20	562-88999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž	kus	4,00		
21	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00		
22	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	16,00		
23	210 01-0134.R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm včetně dodávky trubky vel. 50	m	10,00		
24	210 01-0437.R00	Krabice plastová elektroinstalační včetně dodávky, včetně příslušenství, IP54	kus	1,00		
		<a href="#">;Dle výkr. dokumentace C.3.2 Schéma</a>				
25	210 01-0023.RT3	Stožárové pouzdra plast 200/950 včetně dodávky pouzdra	kus	4,00		
		<a href="#">;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez</a>				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
26	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	150,00		
27	460 56-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3	m	150,00		
28	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	0,25		
29	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	150,00		
30	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	4,00		
31	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	150,00		
32	460 05-0704.R00	Jáma pro protlačení, hor.3	m3	5,00		
33	460 30-0201.R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	8,00		
34	345-71147.24	Trubka PE vel. 110	m	8,00		
35	581-52180	Písek kopaný ZPM	T	2,50		
36	585-11110	Beton B13,5	m3	5,00		
37	345-71054.9	Trubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 60	m	2,00		
38	119 00-0002.RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	4,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>15_084-Brána3</b>
Objekt :	<b>SO401 - Veřejné osvětlení</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	230 19-1017 R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	150,00		
40	345-71147_04	Kabelová chránička ohebná korugovaná vel.90	m	150,00		
41	345-71147_05	Kabelová chránička ohebná korugovaná vel.110	m	5,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				
<b>Díl:</b>	<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
42	104 R00	Rozměření světelných bodů	ks	4,00		
43	105 R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00		
44	106 R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	2,00		
45	107 R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	4,00		
46	108 R00	Úklid stavby	hod	8,00		
47	111 R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	4,00		
48	112 R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,00		
49	113 R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00		
50	114 R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky vč přesunu	hod	8,00		
51	102 R00	Pomocné práce	hod	32,00		
52	101 R00	Nákladní auto 5t	hod	16,00		
53	100 R00	Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>				