VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

±0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Generální projektant	MK Profi Hradec Králové, s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu	Martin Kalmus	
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bílek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Bílek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
tel. 604 340 631 e-mail: mkalmus@centrum.cz

Investor : ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové

Akce : **Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové**

Místo stavby :
p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové

Stavební objekt :
SO.01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU

Název :
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Stupeň PD :	DPS
Datum zpracování :	srpen 2017
Formát :	A4
Zak. číslo :	
Paré :	
Měřítko :	
Číslo výkresu :	**D.1.1.17**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 1	**SOKLOVÝ OKAPNÍ PLECH** - R.Š. = 290mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**33,9**		**33,9 bm**
K 2	**OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ HRANY UKONČENÍ PANELŮ** - R.Š. = 60mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**33,9**		**33,9 bm**
K 3	**UKONČENÍ PANELU V NÁVAZNOSTI NA ZVÝŠENÝ SOKL** - R.Š. = 180mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - SPÁRA MEZI PANELEM A ZDIVEM ZATMELENA PLASTICKÝM TMELEM NA BÁZI POLYBUTENU - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**1,0**		**1,0 bm**
K 4	**OPLECHOVÁNÍ SPOJE PANELŮ** - R.Š. = 270mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**13,5**		**13,5 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 5	**OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ROHŮ** - R.Š. = 230mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**9,0**		**9,0 bm**
K 6	**OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PANELŮ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT** - R.Š. = 150mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - KOTVENÍ DO ČÁSTI SENDVIČOVÝCH PANELŮ POMOCÍ NÝTOVÁNÍ - KOTVENÍ DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NATLOUKACÍCH HMOŽDINEK - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**7,1**		**7,1 bm**
K 7	**VRCHMÍ LEMOVÁNÍ STĚNOVÝCH PANELŮ** - R.Š. = 100mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**25,0**		**25,0 bm**
K 8	**KONCOVÉ OPLECHOVÁNÍ PODŘEZU STŘEŠNÍCH PANELŮ** - R.Š. = 220mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**25,0**	**25,0 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 9	**VRCHNÍ KONCOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ** - R.Š. = 220mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**25,0**	**25,0 bm**
K 10	**POMOCNÝ PROFIL BOČNÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ** - R.Š. = 80mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002		**12,2**	**12,2 bm**
K 11	**BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ** - R.Š. = 600mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**12,2**	**12,2 bm**
K 12	**OKAPNIČKA OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY** - R.Š. = 80mm - PROFILACE PLECHU DLE TYPU STŘEŠNÍHO PANELU - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002		**25,0**	**25,0 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 13	**OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY V ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO SENDVIČOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ** - R.Š. = 460mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - PLECH ZATAŽEN DO NOVĚ VYŘÍZNUTÉ DRÁŽKY DO STÁVAJÍCÍHO STĚNOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ - DETAIL PROVEDENÍ BUDE OVĚŘEN NA STAVBĚ PO DEMONTÁŽI SKLADBY STÁVAJÍCÍHO OPLÁŠTĚNÍ - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**20,1**	**20,1 bm**
K 14	**OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY** - R.Š. = 475mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - KOTVENÍ DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NATLOUKACÍCH HMOŽDINEK - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**4,9**	**4,9 bm**
K 15	**KRYCÍ STĚNOVÁ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY** - R.Š. = 85mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - KOTVENÍ DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NATLOUKACÍCH HMOŽDINEK - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - SPÁRA ZATMELENA PLASTICKÝM TMELEM NA BÁZI POLYBUTENU - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002		**4,9**	**4,9 bm**
K 16	**VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA** - R.Š. = 150mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002	**12,2**		**12,2 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 17	**VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA** - R.Š. = 170mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002	**25,0**		**25,0 bm**
K 18	**OPLECHOVÁNÍ SEKČNÍCH VRAT - INTERIÉROVÝ KRYCÍ PLECH** - R.Š. = 120mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - ZAKRYTÍ VÝPLNĚ Z MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40mm - IZOLACE VLOŽENA K OSTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002	**11,9**		**11,9 bm**
K 19	**OPLECHOVÁNÍ SEKČNÍCH VRAT - VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ** - R.Š. = 300mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - ZAKRYTÍ VÝPLNĚ Z MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40mm - IZOLACE VLOŽENA K OSTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**8,2**		**8,2 bm**
K 20	**OPLECHOVÁNÍ SEKČNÍCH VRAT - OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ** - R.Š. = 230mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**3,6**		**3,6 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 21	**OKAPNÍ PLECH NADPRAŽÍ SEKČNÍCH VRAT** - R.Š. = 290mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**3,6**		**3,6 bm**
K 22	**OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ HRANY UKONČENÍ PANELŮ V ČÁSTI SEKČNÍCH VRAT** - R.Š. = 60mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**3,6**		**3,6 bm**
K 23	**OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘEŠNÍHO PANELU V MÍSTĚ PROSVĚTLOVACÍCH PANELŮ** - R.Š. = 115mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002		**23,2**	**23,2 bm**
K 24	**SNĚHOVÉ ZACHYTAVAČE** - SYSTÉMOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTAVAČ (BODOVÝ) - TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH S PROFILACÍ DLE STŘEŠNÍHO PANELU - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 3mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ S TĚSNĚNÍM PROTI ZATÉKÁNÍ - ROZMÍSTĚNÍ - JEDNA ŘADA - KOTVENÍ V MÍSTĚ VAZNIC SYSTÉMOVÝMI ŠTOUBY S PRYŽOVÝMI TĚSNÍCÍMI PODLOŽKAMI		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002		**36**	**36 ks**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 25	**DEŠŤOVÝ ŽLAB NOVÉ PŘÍSTAVBY** - PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB - ŽLAB 160mm / R.Š. 330mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - KOMPLETNÍ SADA ŽLABU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: - ŽLABOVÉ ÚCHYTY (PODOKAPNÍ ŽLABOVÉ HÁKY) á 900mm - KOTVENO K TENKOSTĚNNÉMU OKAPNÍMU PROFILY HALY - UKONČOVACÍ ČELO ŽLABU - ŽLABOVÉ SPOJKY - ŽLABOVÉ HRDLO PRO NAPOJENÍ SVODU		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**25,0**	**25,0 bm**
K 26	**DEŠŤOVÝ SVOD NOVÉ PŘÍSTAVBY** - KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD ø 100mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - NAPOJENO NA KOTLÍK PODOKAPNÍHO ŽLABU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: - DEŠŤOVÝ SVOD DÉLKY 4,6m (UPRAVENO NA STAVBĚ DLE POTŘEBY) - 4x OBJÍMKA SVODU D 100 - SVEDENO PŘES LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000	**2**		**2 kpl**
K 27	**DEŠŤOVÝ SVOD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU** - HRANATÝ DEŠŤOVÝ SVOD 120x120mm (PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE PONECHANÝCH KOTLÍKŮ ŽLABU) - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PONECHANÝ KOTLÍK PODOKAPNÍHO ŽLABU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: - DEŠŤOVÝ SVOD DÉLKY 1,7m (UPRAVENO NA STAVBĚ DLE POTŘEBY) - VÝTOKOVÉ KOLENO ČTYŘHRANNÉ - 2x OBJÍMKA SVODU 120x120mm - VYVEDENO KOLENEM NAD STŘECHU NOVÉ PŘÍSTAVBY		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA ČERVEŇ OHNIVÁ RAL 3000		**2**	**2 kpl**
K 28	**OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ** - R.Š. = 300mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - OPLECHOVÁNÍ KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO PŘEDSAZENÉHO OPLÁŠTĚNÍ HALY A NOVĚ VLOŽENÝCH PAŽDÍKŮ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - DETAILY PROVEDENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PO INSTALACI ZÁRUBNÍ DVEŘÍ - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**5,2**		**5,2 bm**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY / SCHÉMA	MATERIÁL / ODSTÍN	POČET		
				1.NP	STŘECHA	CELKEM
K 29	**TMĚLÍCÍ STĚNOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU** - TMĚLÍCÍ LIŠTA PRO NAVAŘENÍ HYDROIZOLACE - R.Š. = 70mm - MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH (VIPLANYL) - LIŠTA KOTVENÁ DO KONSTRUKCE SOKLU DLE SKLONU TERÉNU		POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH (VIPLANYL) BARVA BEZ POŽADAVKU	**37,1**		**37,1 bm**
K 30	**KRYCÍ STĚNOVÁ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ** - R.Š. = 85mm - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm - OBOUSTRANNĚ ZINKOVÁNO VRSTVOU ZINKU MIN. 275g/m2 (DLE EN 101147 A EN 10143) - OPATŘENO PASIVAČNÍ VRSTVOU + VRCHNÍ LAKOVACÍ VRSTVOU - POLYESTER - KOTVENÍ DO KONSTRUKCE SOKLU POMOCÍ NATLOUKACÍCH HMOŽDINEK - SPOJE JEDNOTLIVÝCH PLECHŮ POMOCÍ PŘELOŽENÍ - SPÁRA ZATMELENA PLASTICKÝM TMELEM NA BÁZI POLYBUTENU - DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VLOŽENÝCH TĚSNÍCÍCH PRVKŮ		OCELOVÝ PLECH LAKOVACÍ VRSTVA - POLYESTER BARVA BÍLÝ HLINÍK RAL 9006	**37,1**		**37,1 bm**

POZNÁMKY, POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

Všechny prvky budou dodány včetně kotvících prvků, případně podkladních spádových konstrukcí.
Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí vyprojektovat zhotovitel a musí je provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení vznikání zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními výkyvy).
Setkají-li se různé materiály, musí být vložením mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Dodavatel ověří vzájemnou snášenlivost jednotlivých použitých materiálů.
Spojovací díly musí být nekorodující.

Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610 a pokynů výrobce materiálu.
Tvarové řešení jednotlivých prvků se mohou změnit dle používaných prvků dodavatele opláštění haly.

Tento výpis slouží pouze k nacenění. **Přesně rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Veškeré výměry jsou uvažovány bez prořezů a rezerv.**
V rámci výpisu jsou vykázány hlavní klempířské prvky opláštění haly, ostatní drobné klempířské prvky a pomocné profily jsou brány jako dodávka opláštění dle typových detailů dodavatele opláštění.

Veškeré klempířské prvky budou opatřeny ochrannou fólii proti poškození při manipulaci.

Při jakékoli pochybnosti či zjištění okolností na stavbě, které znemožní použití navrženého postupu nebo výrobku budou práce zastaveny a vyřešeny s projektantem za účasti technického dozoru a investora, případně technického poradce výrobce materiálu.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY.
DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM.